

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 7. 1. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření**“ obdržel dne 21. 12. 2018 a 4. 1. 2019 dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel na ně v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje následující odpovědi.

Dotaz 1: - manipulace s výkopkem

Na dané stavbě se uvažuje s výkopy v celkové výši 14 908,2 m³. S množstvím zeminy 1 346 m³ se počítá pro zpětné využití (pro zásypy). Zbývajcí část zeminy v množství 12 000 m³ má být odvezeno do vzdálenosti 30 km a uloženo na skládku.

Při realizaci stavby však bude veškerý výkopek nejprve odvážen na mezideponii, protože na staveništi bude veškerý výkopek manipulován pomocí mechanizace schopné pohybu v terénu (terénní nákladní vozidla, terénní dumper apod.). Na mezideponii pak musí být výkopek přeložen na velkotonážní silniční nákladní automobily a odvážen na skládku. V soupise prací však chybí položky týkající se vodorovného přemístění výkopku na mezideponii, vodorovné přemístění zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp (odvoz do cca 500 m) a naložení veškeré zeminy na mezideponii (pro odvoz na skládku a pro zásyp). Žádáme tedy zadavatele o doplnění soupisu prací o tyto práce.

Odpověď:

Při provádění prací se neuvažuje s ukládáním výkopku na mezideponii z důvodu nutnosti nakládání na nákladní vozidlo odpovídající místu stavby. Zemina bude naložena a průběžně odvážena. Stavba je prováděna v přírodním prostředí v blízkosti stromů, které je nutno chránit. Ke stavbě mají přístup jen vozidla do určité velikosti, na místě není prostor na meziskládku ani obracení větších vozidel a vozidla větší velikosti na místo z důvodu místních podmínek (sjezdu ze silnice, příjezdu po polní cestě, svažitému terénu) nemohou přijet. Přemístění zeminy pro zásyp bude při výkopu meandrů prováděno okamžitě na daném místě, nejedná se o přemístění do větší vzdálenosti ani použití meziskládky.

Dotaz č. 2 – manipulace s drnem a uložrní na skládku

V soupise prací je uvažováno s odkopáním drnů v celkovém množství 1 562 m³. V položkách č. 68 a 69 (Vodorovné přemístění materiálu z odkopávky drnů a příplatek k vodorovnému přemístění) je uvedena měrná jednotka m², uvedené množství u těchto položek však je v m³. Je tedy nutné toto množství přepočítat a položky upravit!

Dále s u položky č. 68 píše, cituji: „materiál z odkopávky drnů by mohl být v případě aktuální poptávky odvezen do kompostárny“. Předpokládáme však, že investor při realizaci stavby nebude toto schopen garantovat, proto žádáme zadavatele, aby do soupisu prací doplnil položku týkající se poplatku za uložení drnů na skládce.

Žádáme tedy zadavatele o provedení doplnění a úpravu soupisu prací, jelikož je to nezbytné pro řádné provedení dané stavby, a také aby bylo možné provedení dané stavby zodpovědně ocenit.

Odpověď:

Položka č. 68 a 69 byla upravena, zůstala však ve stejné měrné jednotce m². Pro přepočet na m³ slouží popisek v položce č. 27, odstraněn popisek ohledně odvozu do kompostárny.

Nově opraveno ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 3

Výkaz výměr obsahuje položku se špatně uvedeným množstvím ve výpočtu:

61	001	162301914 A	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene nad 900 mm ZKD 5 km	kus	8,000
<i>Stromy průměru do 1100 mm - 2 ks</i> <i>Stromy průměru do 1300 mm - 1 ks</i> <i>Stromy průměru do 1500 mm - 2 ks</i> <i>Celkem nad průměr 900 mm <u>5ks</u> stromů</i>					
2 * 4					8,000

Mělo by být 5ks stromů x 4 příplatky = 20ks

Žádám o revizi výkazu výměr.

Odpověď:

Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 4:

XXX

148	312	462513162	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg oživený s výsadbou rákosu	m3	155,000
<i>Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg oživený, s výplní mezer zeminou a výsadbou rákosu a mokřadních rostlin v místě mokřadu a litorálního pásma usazovací nádrže</i> <i>mokřad vtok 4 m2 x 10 m = 40m3</i> <i>mokřad střed 5 m2 x 10 m = 50m3</i> <i>mokřad výtok 5 m2 x 5 m = 25 m3</i> <i>mokřad celkem 115 m3</i> <i>litorální pásmo usazovací nádrže</i> <i>litorální pásmo střed 5 m2 x 5m = 25 m3</i> <i>litorální pásmo konec před usazovací nádrží 1,5 m2 x 10 m = 15 m3</i> <i>litorální pásmo celkem 40 m3</i> <i>Celkem 155 m3</i>					

Je součástí položky i výsadba a dodávka rákosu zmíněných v názvu a poznámce, nebo je výsadba a dodávka rostlin zahrnuta v pol.č.91, 92, 94 a 110?


Odpověď:

Výsadba a dodávka rostlin je zahrnuta v položkách č. 91, 92, 94 a 110.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 a 5 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek **končí 25. 1. 2019** v 10:00:00 hodin.

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11614.html.

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

- Aktualizovaný výkaz výměr ve formátu .xls

