



|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Zadavatel             | <b>Národní hřebčín Kladruhy nad Labem</b>           |
| Se sídlem             | Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem     |
| Zastupuje             | Ing. Jiří Machek, ředitel                           |
| IČO                   | 72048972                                            |
| Název veřejné zakázky | <b>Turistické informační centrum ve Slatiňanech</b> |
| Evidenční číslo VZ    | 59/2018                                             |
| Druh veřejné zakázky  | veřejná zakázka na stavební práce                   |

## VYSVĚTLENÍ VÝZVY Č. 1

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 8. 1. 2019 a 9. 1. 2019 žádosti dodavatelů o vysvětlení výzvy této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení:

**Dotaz č. 1: Dobrý den, po prozkoumání ZD jsem přišel na několik nejasností, prosím o vysvětlení: 1) v TZ je uvedeno, že má dojít k výměně špaletových oken. Ve VV chybí položky a tabulka oken je prázdná. Prosím o vysvětlení**

Odpověď č. 1: Tabulka oken a dveří je přiložena. Repasí je myšleno: odstranění nátěru, výměnu shnilých částí rámu, přesklení rozbitých skel, vytmelení a vyrovnaní rámu, provedení nátěrů, demontáž, montáž a doplnění kování. Nové výplně budou provedeny jako kopie stávajících výplní. Specifikace viz Výpis oken.

**Dotaz č. 2: 2) Má dojít k výměně interiérových dveří za masiv, tabulka dveří je prázdná, prosím o doplnění.**

Odpověď č. 2: Tabulka dveří je doplněna.

**Dotaz č. 3: 3) Předpokládaná výměna klempířských prvků není zahrnuta ve VV. Prosím o vysvětlení.**

Odpověď č. 3: Dle PD bylo předpokládáno, že klempířské výrobky budou ponechány stávající. Po dohodě projektanta a zadavatele bude provedena výměna oplechování štítů střechy, úžlabí, oplechování komína a parapety. Ostatní prvky jsou ve výkazu ohodnoceny jednou jednotkou množství a budou v případě nutnosti výměny účtovány dle skutečnosti (demontáže i montáže). Do VV doplněny položky č. 95 - 111 viz kapitola č. 764.

**Dotaz č. 4: 4) V zadání je požadavek na dodávku kuchyně, prosím o specifikaci, výkres.**

Odpověď č. 4: Výkres kuchyňské linky je doplněn.

**Dotaz č. 5: Dobrý den. V technické zprávě je uvedeno, že v místnosti WC 1.08 bude nucené podtlakové odvětrávání. Není uvedeno ve VV ani v PD. Prosím o doplnění. Děkuji.**

Odpověď č. 5: Odvětrání doplněno do výkazu výměr kapitola 728 pol. č. 76 - 80.

**Dotaz č. 6: Dobrý den, prosím o doplnění výpisu dveří a oken. V dokumentaci je pouze úvodní strana. Děkuji.**

Odpověď č. 6: Viz odpověď č. 1.



**Dotaz č. 7: Dobrý den, prosíme o dodatečnou informaci k zakázce: „Turistické informační centrum ve Slatiňanech“.**

**V technické zprávě je uvedeno, že komín v nadstřešní části přijde zbourat a pak nově vyzdít. Ale ve výkazu výměr jsou položky jenom na bourání. Prosím o doplnění soupisů prací a dodávek.**

Odpověď č. 7: Výkaz doplněn o položku č. 13. Klempířské oplechování je pod pol. č. 95.

**Dotaz č. 8: V technické zprávě je uvedeno, že klempířské prvky budou demontovány, opatřeny nátěrem a následně namontovány zpět. Ve výkazu výměr položky na klempířské prvky nejsou, prosím o doplnění.**

Odpověď č. 8: Viz odpověď č. 3.

**Dotaz č. 9: V soupisu prací a dodávek jsou položky na vysekání rýh pro vodiče v omítce, ale položky na omítku rýh už nejsou, prosím o doplnění.**

Odpověď č. 9: Do výkazu výměr přidány položky č. 35 a 38.

**Dotaz č. 10: Také bych Vás chtěl poprosit o doplnění, do zadávací dokumentace, výkresu výplně otvorů (v tabulce oken a dveří nic se nezobrazuje).**

**Děkuji, s přáním hezkého dne**

Odpověď č. 10: Viz odpověď č. 1.

V Kladrubech nad Labem dne 16. 1. 2019

---

Lenka Suchánková  
administrátorka veřejných zakázek