


Elektroinstalace - Půdorys 1NP - zásuvkové obvody



LEGENDA:

- SVÍTIDLO ZAVĚSNÉ ŽÁŘIVKOVÉ, STROPNÍ - typ A
- SVÍTIDLO LEDKOVÉ ZAVĚSNÉ, NÁSTĚNNÉ, STROPNÍ S ČIDLEM - typ E
- SVÍTIDLO LEDKOVÉ ZAVĚSNÉ, NÁSTĚNNÉ, STROPNÍ - typ B, C, D
- ZÁSUVKA 230 V - STANDARD
- DVOJZÁSUVKA 230 V - STANDARD
- ZÁSUVKA 400 V - STANDARD
- VÝVOD PRO SPORÁK
- VÝVOD 230 V (digestoř, rozdělovač, pisoár...)
- SVĚTELNÝ VYPÍNAČ - STANDARD
- SVĚTELNÝ VYPÍNAČ (SCHODIŠŤOVÝ) - STANDARD
- SVĚTELNÝ VYPÍNAČ PŮLENÝ- STANDARD
- SVĚTELNÝ VYPÍNAČ PŮLENÝ(SCHODIŠŤOVÝ) - STANDARD
- STA - SDĚLOVACÍ ZÁSUVKA PRO TV,AUDIO, INTERNET
- TLAČÍTKO DOMOVNÍ ZVONEK (U VCHODOVÝCH DVEŘÍ ZVONKOVÉ TABLO, V MÍSTNOSTI AKUSTICKÉ ZAŘÍZENÍ)
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ SMĚROVÉ S PIKTOGRAMEM A VLASTNÍM ZDROJEM 1×3,3W; 3 hod
- ROZVADĚČ BYTOVÝ

POZN.
VÝŠKA ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ 0,2m, V KUCHYNI 0,6 A 1,2mEA, VENKOVNÍ ZÁSUVKA 0,6 m,
VÝŠKA SPÍNAČŮ 1,2m.
V KOUPELNĚ A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ BUDOU ZÁSUVKY CHRÁNĚNY PROUDOVÝM
CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA A BUDE ZDE PROVEDENA OCHRANA
MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM.
DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE PŘI BETONÁŽI OSAZEN ZEMNÍ PÁSEK FeZn S
POŠPOJENÍM DO OKVÍPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE POD ROZVADĚČEM.
MOŽNÉ ÚPRAVY ROZMÍSTĚNÍ UPŘESNIT NA STAVBĚ.
PŘI MONTÁŽI NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ NOREM PRO MONTÁŽ ELEKTRICKÉHO
ZAŘÍZENÍ NA HOŘÍ AVÉ HMOTY (STAVEBNÍ MATERIÁL - STUPEŇ HOŘÍ AVOSTI - C1) III



±0,000 = Úroveň 1.NP

ZHOTOVITEL PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	VYPRACOVAL Ing. Petr Hoffmann	ZODP. PROJEKTANT Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace, č.p. 1, 53314 Kladruby nad Labem		
Stavební úpravy č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"		
k.ú. Slatiňany [749796], par.č.st. 156, 63		
Profese: Silnoproudá elektrotechnika		
Elektroinstalace - Půdorys 1NP - zásuvkové obvody		
FORMÁT	2×A4	
DATUM	11 / 2017	
STUPEŇ	DSP, DPS	
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.4.2	