

Dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem „Realizace IP 3 a ochranného zatravnění v k. ú. Bříza nad Ohří“

1. V ceně má být započítáno i geodetické vytyčení pozemku?

Ne, vytyčení pozemku bude provedeno před realizací výsadby na náklady PÚ Cheb.

2. Do jaké hloubky má být provedena orba pozemku a je možné orbu nahradit frézováním?

Postačí střední orba (20-24 cm); frézování je možné, pokud budou zajištěny srovnatelné výsledky kypření, zapravení zbytků sklizně apod.

3. Založení trávníku má být provedeno před výsadbou stromů (vzhledem k uvedeným normám)?

Odstup mezi výsadbou stromů a keřových pásů je volen z důvodu předpokládaného zaplevelení pozemku.

4. Jaký typ trávníku má být založen a má být dodržen výsev 3-7g i když neodpovídá normě?

Viz str. 9 technické zprávy. Množství výsevu je preferováno dle normy. (Doporučení pro zakládání interakčních prvků připouští nižší hodnoty s ohledem na rozsáhlé plochy, musí být ale zaručena způsobilost k přejímce).

5. Při zakládání trávníku má být tedy i dodrženo urovnání pozemku dle citované normy?

Ano, přiměřeně podmínkám v krajině.

6. Výsadbový materiál – listnaté stromy - mají mít obvod kmene 18-20 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, ovšem obvod kmínku je uváděn standardně ve výšce 1 m nad zemí. Jaký má být tedy obvod kmínku 1 m nad zemí?

Jedná se o překlep, myslí se obvod kmene ve v 1,0m.

7. Výsadbový materiál – jehličnaté stromy – není nikde uvedena specifikace. Jaké jsou tedy parametry?

Jedná se pouze o 1ks abies alba – vel. 2,2 – 2,25 s balem (pol. 10).

8. V průvodní a technické zprávě je uvedeno na str. 9, že jámy pro stromy mají odpovídat normě a mají být 1,5x širší než je bal, současně na této straně je uvedeno i to že jámy mají odpovídat dvojnásobku balu. Jak mají být tedy velké?

1,5 nás. kořenového balu

9. Výsadbový materiál – keře, mají být použity kontejnerované sazenice o vel. 40-60 cm (v rozpočtu uvedeno 40-50 cm) nebo prostokořenný materiál?

Možnost je 40 až 60 cm - preferovány jsou sazenice s balem, záleží na dostupnosti - prostokořený materiál je alternativní řešení. Pro naceňování se vychází z výkazu.

10. V průvodní a technické zprávě je uvedeno na str. 9, že údržba zatravnění v dalších letech je buď celoplošné kosení nebo kosení meziřadí 2x až 3x ročně. Na straně 13 je uvedeno, že budou sazenice pravidelně vyžínány a to ručně 3x ročně a meziřadí nebude vyžínáno. Má být dodržena příslušná norma? Jak má tedy vypadat následná péče?

- po sklizni se ponechá bez zásahů jeden rok a intenzivně se bude kosit 5-7 sečí v následujícím roce

- v následujících letech se předpokládá 2-3x ročně kosení travnatých ploch, sazenice budou vyžínány ručně, meziřadí se doporučuje nevyžínat, pouze v případě bujení buřiny je třeba kosení

11. V případě velkého výskytu hlodavců (např. hryzec) prakticky není možné zabránit silnému poškození rostlin. Dřeviny pak rychle hynou i při dostatečné závlaze. Jakým způsobem by dodavatel musel nahradit škody? I při nové výsadbě hrozí opakované silné poškození a to každý rok. Provádění masivní chemické ochrany může vést i k úhynu např. dravců. Jakým způsobem bude postupovat zadavatel?

Masivní chemická ochrana se nedoporučuje, zachování počtu vysazených rostlin je podmínka zadavatele.

12. Jaký je rozdíl v rozpočtu mezi položkami 3 provedení údržby porostu a 4 povýsadbová péče? Co vše tedy bude prováděno v rámci péče?

- 3 následná péče – v rámci záruky
- 4 povýsadbová péče – po výsadbě do předání díla

13. V rozpočtu v pol.č. 5 je uvedeno hnojení. Jedná se o tablety použité při výsadbě?

Ano.

14. V rozpočtu v pol.č. 8,10,11,12 je uvedena v. 2,2-2,5m. Jedná se o výšku kmene nebo o výšku rostlin? Má být zde shoda s průvodní a technickou zprávou?

Správně by se mělo jednat o výšku kmene – shoda s TZ

15. Nesrozumitelná pol.č. 20 v rozpočtu. Jedná se o ukotvení stromů?

Dodávka a ukotvení kůlů – pol. 24 (3ks kůlů na 1 strom), pol. 20 upevnění motouzu

16. Pol.č. 21 – individuální ochrana stromů – komplet - je myšleno jenom zhotovení drátěnky včetně materiálu? Kmeny budou obaleny jutou a mají být ještě ošetřeny repelentem? Prosím o upřesnění ochrany komplet?!

Ošetření repelentu je míněno pouze na keřové výsadby. Stromy jsou obaleny jutou a mají individuální drátěnou ochranu

17. Pol.č. 26 v rozpočtu – repelent včetně aplikace 2 kg. Jedná se o repelent na kmeny těsně po výsadbě? Na keře to už nestačí a na 3 roky péče také ne.

Aplikace repelentu je míněna na keře po výsadbě. Následná péče je v položce 3 jako komplet.

18. Pol.č. 29 v rozpočtu – mulč včetně rozprostření. O jakou se jedná mulč, když je uvedena už v položce č. 28? Dle průvodní a technické zprávy může být použita pouze textílie (str.11)?!

Po založení výsadeb bude provedeno mulčování výsadbových řad mulčem nebo textílií. Mulčem (položka 29) se rozumí drcená borka.

19. Prosím o přesnou specifikaci pletiva pro oplocení, případně možné varianty.

Specifikace oplocení začíná na str. 14 technické zprávy.

20. Ve výkazu výměr u položky č.11 a č.12 není jasné zda se jedná o solitérní strom nebo odrostek ve výšce 2-2,5m?

Jedná se o solitérní stromy.

21. V bodu 6 zadávací dokumentace požadujete ke splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů obrat za poslední 3 účetní období (2009-2011). Za rok 2011 nemůžeme obrat doložit, protože účetní závěrka za rok 2011 bude až k 30. 6. 2012. Je tedy možno doložit ke splnění kvalifikace obraty za roky 2008-2010 - uzavřená účetní období?

Pro splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů doložte obrat dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky za poslední tři účetní období, které máte k dispozici (tzn. roky 2008 - 2010).