

Č. j. 11480/2019-830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 11. 2. 2019

ZNĚNÍ ŽÁDOSTÍ O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 18. 2. 2019, 19. 2. 2019 A 20. 2. 2019

1. Chtěla bych Vás požádat o specifikaci vjezdové brány (viz.pol.č.16, SO 001 Provizorní komunikace).
2. V pol. č.17 – Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu - jedná se o montáž vč. dodávky materiálu?
3. V SO 101 komunikace nekorresponduje údaj ve specifikaci viz pol. 73 s pol.č.72 - pokládka žlabovnic. Dle vv. má být položeno 81m žlabu (v PD - 76+3m), pro délku 81m je potřeba 243 ks žlabovnic. V pol. č.73 je uvedeno 81 ks.
4. Dále je v pol č.67"Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těžného" uvedeno množství 404m. Dle PD - situace má být uložen krajník jako nezpevněná krajnice v úseku 0,00256-0,0725, a celkem 238m (176+47+15m) do betonového lože s boční opěrrou - tato položka v rozpočtu není. Kde má být uloženo zbytek krajníků?
5. Součástí realizace zakázky je stavba provizorní komunikace SO 001. Tato komunikace bude trvalá nebo bude po stavbě demontována? V zadávací dokumentaci jsem nenašla k tomuto objektu žádnou dokumentaci.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad 1)

Zadavatel požaduje osadit provizorní dvoukřídlovou bránu o celkových rozměrech min. 4,0 x 2,0 m. Konstrukci brány bude tvořit ocelový rám, na který bude upevněno drátěné pletivo a vratové zástrče. Rám brány bude osazen na sloupky panty. Sloupky brány a jejich založení musí být zvoleny podle typu brány.

Ad 2)

Zadavatel upravuje požadavky na úpravu oplocení následujícím způsobem. Součástí realizace provizorní komunikace bude v délce 10 m odstraněno stávající oplocení (položka č. 25), bude instalována provizorní brána v šířce 4,0 m (položka č. 16) a doplněno oplocení stávající k uzavření areálu v délce 6 m (položka č. 17). V rámci likvidace provizorní komunikace bude demontována brána (položka č. 16) a navazující oplocení v délce 6 m (položka č. 25) a následně bude obnoveno původní oplocení areálu v délce 10 m (položka č. 17). Vzhledem k délkám instalace oplocení se uvažuje vždy doplnění nového materiálu oplocení (položka č. 29).

Ad 3)

Zadavatel upravil soupis prací s ohledem na měrné jednotky položek č. 72 a 73.

Ad 4)

Zadavatel požaduje osadit krajníky do betonového lože s opěrou a v tomto smyslu zaměnil položku č. 67 za položku s přesnějším popisem. Zároveň zadavatel upravil koordinační situaci tak, aby výpočet množství v položce č. 67 části komunikace odpovídal popisům v situaci.

Ad 5)

Jedná se o provizorní komunikaci po dobu rekonstrukce přístupové komunikace a mostu, včetně jejího odstranění a uvedení území do původního stavu, viz projektová dokumentace - E1 - POV, 14. Přílohy – Provizorní komunikace.

Změna soupisu prací a doplnění projektové dokumentace

S ohledem na výše uvedené zadavatel současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele upravený soupis prací ze dne 21. 2. 2019, který dodavatelé použijí při zpracování nabídky, a upravený výkres Koordinační situace – B.2.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 5 a § 99 odst. 1 a 2 zákona prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Dodavatel může podat nabídku **do 6. 3. 2019, 10:00 hod.**

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený soupis prací ze dne 21. 2. 2019 a upravený výkres Koordinační situace – B.2.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční