KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÝ SBĚRAČ
ŽB DN 400, DL. 101,75 m,
PP DN 400, DL. 44,20 m,
PP DN 300, DL. 89,96 m

NÁHRADA 2 KS HLOUBKOVÝCH NIVELAČNÍCH BODŮ,
MUSÍ BÝT ŘEŠENO PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ
– VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZOROVACÍ VRTY Č.1,2 A3 BUDOU PO DOBU VÝSTAVBY
ŘÁDNĚ ZABEZPEČENY A CHRÁNĚNY, ABY NEDOŠLO K JEJICH
POŠKOZENÍ ANI VYCHÝLENÍ ZE STÁVAJÍCÍ POLOHY

BETONOVÁ PALISÁDA Z VIBROLISOVANÉHO
BETONU, V./D./Š.=1000/175/200 mm

HRANICE VÝKOPU

ODSTRANĚNÍ SLOUPŮ VO
–CELKEM 4 ks

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE
VÝUSTI VČ. DLAŽBY

KŘÍŽENÍ S KABELOVÝM VEDENÍM
–VÝKOPÁVKY RUČNĚ

BETONOVÉ OPĚRNÉ BLOKY

PP DN 400

PP DN 300

ŽB DN 400

ŽB UN 400

výusť ze ŽB prefa

S1 … S6

725

720

715

710

IO 01–KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÝ SBĚRAČ

IO 02–ÚPRAVA RECIPIENTU

FINÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHŮ:
ÚSEK VÝUSTĚNÍ – Š3 .... OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ
ÚSEK Š3 – Š10 .... OHUMUSOVÁNÍ S TRAVNÍM SUBSTRÁTEM,
POLOŽENÍ TRAVNÍHO KOBERCE

POTRUBÍ VYÚSTĚNO DO DNA STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU,
SEŘÍZNUTO, MÍSTO VYÚSTĚNÍ OCHRÁNĚNO TĚŽKÝM ZÁHOZEM

TĚŽKÝ MÍSTNÍ ZÁHOZ TL. 1,2 M

ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ ZÁHOZ

10000

pata hráze

koruna hráze

studánka Machova hvozd

LEGENDA ČAR:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- HRANICE VÝKOPU
- ZELEŇ STÁVAJÍCÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- Telco_podzemní–NN
- CETIN_podzem–optický–zaměřený
- CETIN_podzem–metalický–zaměřený
- CETIN_podzem–metalický–nezaměřený
- CETIN_neprovozovaná síť
- POVODÍ VLTAVY–KANALIZACE_splašková
- POVODÍ VLTAVY_podzemní–NN
- POVODÍ VLTAVY_podzemní–sděl.kabel–optický
- ELEKTRÁRNA LIPNO–KANALIZACE_splašková
- ELEKTRÁRNA LIPNO_podzemní–NN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ_podzemní

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES – PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL STAVBY ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VHTRES spol. s r.o. VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
ING.VACLÍK	ING.VACLÍK	ING.VACLÍK	SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBJEDNATEL: POVODÍ VLTAVY, státní podnik	ZAK.Č.	1623/4
	ARCH.Č.	
AKCE: VD LIPNO – odvedení dešťových vod ze vzdušného svahu hráze	DATUM	02/2019
	FORMÁT	8xA4
	STUPEŇ	DPS
	MĚŘÍTKO	1:250
PŘÍLOHA: CELKOVÁ SITUACE STAVBY	ČÍSLO PŘÍLOHY	C.2.

KOPIE