


V ÚSEKU MEZI Š1 A Š5 BUDOU NA TRASE POTRUBÍ VYBUDOVÁNY BETONOVÉ PŘÍČNÉ OPĚRY K OCHRANĚ PŘED SVAHOVÝM TLAKEM A VYPLAVENÍM JEMNOZRNNÉHO MATERIÁLU Z OBSYPU TRUBKY. OPĚRY BUDOU PROVEDENY V CELÉ ŠÍŘCE VÝKOPU. PRO ZAMEZENÍ PŮSOBNÍ SMYKOVÝCH SIL NA TRUBKU BUDE POTRUBÍ V ÚSEKU Š2 – Š5 OBALENO ROUNEM TL. 5 mm. CELKEM BUDE OSAZENO 7 OPĚRNÝCH BLOKŮ – VIZ CELKOVÁ SITUACE STAVBY.

VYPRACOVAL ING.VACLÍK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.VACLÍK	KONTROLOVAL ING.VACLÍK	VHTRES  spol. s r.o. VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE	
OBJEDNATEL POVODÍ VLTAVY, státní podnik			ZAK.Č.	1623/4
AKCE VD LIPNO – odvedení dešťových vod ze vzdušného svahu hráze			ARCH.Č.	
			DATUM	02/2019
			FORMÁT	1xA4
			STUPEŇ	DPS
PŘÍLOHA VZOROVÝ VÝKRES BETONOVÉ OPĚRY			MĚŘÍTKO	1:50
			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.8.