

- **Projekt: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_013/0004572 (Morava PBPPO napojení LB ramene)**

8.3.2017

Vzhledem k množství nezpůsobilých výdajů (již vymezených) upozorňuji, že SO 1.1 protipovodňová hráz (střední těsnicí část náspu, podzemní těsnicí prvek) včetně pojízdných štěrkových pásů, železobetonových čel s bočními vodícími drážkami pro osazení mobilního hrazení a výsadeb není způsobilým výdajem. Za způsobilý výdaj lze považovat přesun odtěžené zeminy na deponii/mezideponii a její uložení (např. do valu). Obdobně celý SO 1.2 je nezpůsobilým výdajem (dosypání a urovnání protipovodňového valu, pojízdné štěrkové pásy, odstranění produktovodu). Komunikace (např. v rámci SO 2.2) nejsou způsobilým výdajem. Lze podpořit pouze realizaci provizorní komunikace ze silničních panelů (způsobilým výdajem je 1/3 porizovací ceny nových silničních panelů), která bude po realizaci opatření odstraněna. Způsobilým výdajem jsou vyvolané investice, např. obnova stávající komunikace/cyklostezky po překopu z důvodu propojení odstaveného ramene s řekou.

Podporována jsou opatření revitalizací vodních toků respektující přístup ochrany území před povodněmi, nelze ale podpořit protipovodňová opatření, která nemají zřejmý přínos pro plnění cíle podpory. Odlehčovací rameno (zatravněný průleh) pro převedení průtoku Q30d a vyšších, tak jak je nyní popsáno, není předmětem podpory (včetně navazujících investic - výsadby, mosty, komunikace atp.). Doporučuji doplnit a upravit tento stavební objekt tak, aby byl přínos pro cíle podpory evidentní - zejména zajistit průtočnost po delší období roku (průtok alespoň Q60d) např. formou členité kynety vedené zatravněným průlehem protékané již při nižších hodnotách průtoku.

Návrh tůní (SO 2.1 a SO 2.3) nesmí být v rozporu se standardem Vytváření a obnova tůní (B02 001:2014), který je volně k dispozici na www.standardy.nature.cz) a obsahuje všechny důležité zásady pro návrh technického řešení i realizaci tůní, odlišný způsob řešení je nutné zdůvodnit.

Nezbytnou podmínkou pro konečný projekt je platné stavební povolení. Nezbytné je dále doplnit biologické posouzení pro dotčenou lokalitu provedené ve vegetačním období včetně posouzení vlivu realizace konkrétních navržených opatření.