

VN BOROTÍN II
REKONSTRUKCE
K.Ú. BOROTÍN U BOSKOVIC

G. SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vedoucí projektant:	Ing. Vít Pučálek
Zodpovědný projektant:	Ing. Vít Pučálek
Kreslil:	Ing. Vít Pučálek
Datum:	10/2018

Slepý rozpočet stavby

Datum: 14.2.2019

Stavba : **18-05**

VN Borotín II - rekonstrukce

Objednatel : Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
60175 Brno

IČO : 70890013
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0.00
DPH	15 %	0.00
Základ pro DPH	21 %	0.00
DPH	21 %	0.00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Vedlejší rozpočtové náklady	0	0	0	0	
01	Těleso hráze	0	0	0	0	
02	Bezpečnostní přeliv	0	0	0	0	
03	Spodní výpust	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	0	0	0	0	
01	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	0	0	0	0	
02	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	0	0	0	0	
03	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
12	Odkopávky a prokopávky		0	0	0	0	0
13	Hloubené vykopávky		0	0	0	0	0
15	Roubení		0	0	0	0	0
16	Přemístění výkopku		0	0	0	0	0
17	Konstrukce ze zemin		0	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu		0	0	0	0	0

19	Hloubení pro podzemní stěny a doly	0	0	0	0	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	0	0	0	0	0
23	Štětové stěny	0	0	0	0	0
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	0	0	0	0	0
31	Zdi podpěrné a volné	0	0	0	0	0
32	Zdi přehradní a opěrné	0	0	0	0	0
39	Rekonstrukce tunelů	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
46	Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevně	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	0	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských stav	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	JKSO	
Objekt		SKP	
00	Vedlejší rozpočtové náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
18-05	VN Borotín II - rekonstrukce	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Vít Pučálek	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21.0 %	0 Kč	
DPH		21.0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0.0 %	0 Kč	
DPH		0.0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet : 18-05
Objekt :	00 Vedlejší rozpočtové náklady	VN Borotín II - rekonstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	00 Vedlejší rozpočtové náklady	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	R11001	Zkouška zhutnění násypu zemin násypy zemní hráze místa odběrů určí TDS	soubor	3.00		
2	R11002	Zpevnění příjezdové cesty - kolejová úprava - urovnání povrchu celé šířky cesty - zásyp vyježděných kolejí, jam - položení separační geotextilie 300g/m2 - zřízení podsypu tl. 15 cm ŠTP (dodávka+položení) - hutnění kamenivo fr. 32/63 (dodávka+položení)	m2	300.00		
3	R11003	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství v rámci navržených objektů, konstrukcí a oprav v rámci stavby budou vytyčeny (umístění) všechny navrhované a opravované objekty. Dále budou vytyčeny hranice dotčených pozemků . Vytyčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v JTSK a BPV. Detailní vytyčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno na základě předané projektové dokumentace k provádění stavby (rozměry prvků, výškové osazení).	soubor	1.00		
4	R11004	Zajištění a zabezpečení staveniště zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1.00		
5	R11005	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1.00		
6	R11006	Zřízení sjezdu do zátopy - využití stávajícího sjezdu - opevnění zahutněným kamenivem fr. 63-125mm, v tl. 0,3 m - šířka sjezdu 3,0 m, délka 15 m	soubor	1.00		
7	R11007	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1.00		
8	R11008	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby	kus	1.00		
9	R11009	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	soubor	1.00		
10	R11010	2x zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vod u betonových kcí odběr vzorku pro stanovení a zajištění zkoušky krychelné pevnosti - při betonáži spodní výpust - při betonáži bezpečnostního přelivu Přizvat TDI - odběr na místě na stavbě zkoušky provedeny akreditovanou laboratoří	soubor	2.00		
11	R11011	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch	soubor	1.00		
12	R11012	Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek atestů a revizí podle ČSN a případných jiných práv	soubor	1.00		
13	R11013	Zajištění geologa na stavbě	soubor	1.00		
14	R11014	Zpracování dílenské dokumentace - výztuže betonových konstrukcí - ocelových prvků	soubor	1.00		
15	R11016	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1.00		

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	00 Vedlejší rozpočtové náklady	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vytýčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacích protokolů				
16	R11017	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	soubor	1.00		
17	R11018	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi vč. zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1.00		
18	R11019	Zajištění plnění povinností dle zák. č.309/2006 Sb	soubor	1.00		
19	R11020	Aktualizace havarijního a povodňového plánu pro celou stavbu	soubor	1.00		
20	R11021	Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou osobou	soubor	1.00		
21	R11022	Dočasné zpevnění koruny hráze - umístění silničních panelů IZD 300/100/21,5 - podkladní vrstva štěrku fr. 16/32 tl. 100 mm - geotextilie hm. 300g/m2 - po dokončení prací na bez. přelivu odstranit	m2	90.00		
		30*3		90.00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	18-05	VN Borotín II - rekonstrukce	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Těleso hráze		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
18-05	VN Borotín II - rekonstrukce		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Vít Pučálek		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21.0 %	0 Kč	
DPH		21.0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0.0 %	0 Kč	
DPH		0.0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet : 18-05
Objekt :	01 Těleso hráze	VN Borotín II - rekonstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	0	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	0	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	01 Těleso hráze	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m <i>odstranění ornice z koruny a návodního líce:205*0,15</i>	m3	30.75 <i>30.75</i>		
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				
Díl: 16		Přemístění výkopku				
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>ornice:30,75</i>	m3	30.75 <i>30.75</i>		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>zemina na dosypání koruny hráze:35</i>	m3	35.00 <i>35.00</i>		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>20 km:20*35</i>	m3	700.00 <i>700.00</i>		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 <i>ornice:30,75</i> <i>zemina na dosypání koruny hráze:35</i>	m3	65.75 <i>30.75</i> <i>35.00</i>		
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				
6	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% <i>zemina na dosypání koruny hráze:35</i>	m3	35.00 <i>35.00</i>		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemín				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
7	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině <i>ornice:30,75/0,15</i>	m2	205.00 <i>205.00</i>		
8	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 <i>ornice:30,75/0,15</i>	m2	205.00 <i>205.00</i>		
9	182201101R00	Svahování násypů	m2	90.00		
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI <i>205*0,05</i>	kg	10.25 <i>10.25</i>		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
11	289971222R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 6 m <i>26*4,0</i>	m2	104.00 <i>104.00</i>		
12	69370505	Geotextilie 300 g/m2 do 6 m <i>26*4,0*1,1</i>	m2	114.40 <i>114.40</i>		
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	457531112R00	Filtr.vrstvy z nezhuť.kam. hrubého drcen. 32-63 mm <i>76*0,15</i>	m3	11.40 <i>11.40</i>		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
14	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu 80 - 200 kg <i>26*1,1</i>	m3	28.60 <i>28.60</i>		
15	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny 80-200 kg <i>76</i>	m2	76.00 <i>76.00</i>		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	82.27		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	18-05	VN Borotín II - rekonstrukce	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Bezpečnostní přeliv		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
18-05	VN Borotín II - rekonstrukce		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Vít Pučálek		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21.0 %	0 Kč	
DPH		21.0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0.0 %	0 Kč	
DPH		0.0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet : 18-05
Objekt :	02 Bezpečnostní přeliv	VN Borotín II - rekonstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	0	0	0	0	0
15 Roubení	0	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	0	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	0	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	0	0	0	0	0
39 Rekonstrukce tunelů	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	02 Bezpečnostní přeliv	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	114203103R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC 20*1,5*0,3	m3	9.00 9.00		
2	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty 30*0,3	m3	9.00 9.00		
3	115101203R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 1000-2000 l/min	h	300.00		
4	115101303R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 2000 l	den	30.00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
5	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ 20*2,5*1,8+6*2*2*1	m3	114.00 114.00		
6	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 114*0,3	m3	34.20 34.20		
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				
Díl: 15		Roubení				
7	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m pažení BP:6*4,55+3,8*4,55/2 pažení prahů:4*2	m2	43.95 35.95 8.00		
8	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m pažení BP:6*4,55+3,8*4,55/2 pažení prahů:4*2	m2	43.95 35.95 8.00		
9	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m pažení BP:6*4,55+3,8*4,55/2 pažení prahů:4*2	m2	43.95 35.95 8.00		
	Celkem za	15 Roubení				
Díl: 16		Přemístění výkopku				
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	114.00		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytečná zemina:14	m3	14.00 14.00		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytečná zemina:14	m3	14.00 14.00		
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	100.00		
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				
14	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	100.00		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemín				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 50	m2	50.00 50.00		
16	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	50.00		
17	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 10+4+6+105	m2	125.00 125.00		
18	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 50*0,05	kg	2.50 2.50		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
19	216904111R00	Očištění tlakovou vodou skalní plochy 95	m2	95.00 95.00		
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	02 Bezpečnostní přeliv	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m sanace základové spáry:50 opevnění rovinaninou:140	m2	190.00 50.00 140.00		
21	69370505	Geotextilie 300 g/m2 do 6 m opevnění rovinaninou:140*1,1 sanace základové spáry:50*1,1	m2	209.00 154.00 55.00		
Celkem za		28 Zpevňování hornin a konstrukcí				
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				
22	321321115R00	Konstrukce přehrad z želez.betonu C 30/37 XF3 XC3 XA1 přelivná hrana:3,7*(2+6,1)+8,5*2,5+2*3,1*0,95 zajišťovací práh:12*2*0,4 klín pod dlažbu:10*1,2	m3	78.71 57.11 9.60 12.00		
23	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných přelivná hrana:70*2+3,5*2 zajišťovací práh:12*2*2+2*1,5 klín pod dlažbu:10*2	m2	218.00 147.00 51.00 20.00		
24	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných přelivná hrana:70*2+3,5*2 zajišťovací práh:12*2*2+2*1,5 klín pod dlažbu:10*2	m2	218.00 147.00 51.00 20.00		
25	321366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D12mm dle tabulky výztuže:0,21888*1,2	t	0.26 0.26		
26	321366112R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D32mm dle tabulky výztuží:5,75452*1,2	t	6.91 6.91		
27	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí dle tabulky výztuží:1,082*1,3	t	1.41 1.41		
Celkem za		32 Zdi přehradní a opěrné				
Díl:	39	Rekonstrukce tunelů				
28	R39001	Kotvičky pro příchycení osazené do tmelu D 16 mm dle tabulky výztuží:148	kus	148.00 148.00		
Celkem za		39 Rekonstrukce tunelů				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
29	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 15 cm pod dlažbu:25+5 dorovnání základové spáry:2*2	m2	34.00 30.00 4.00		
30	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 0,15*(19*1,5+10*1,5+4,5*0,7+4,2*0,7)	m3	7.44 7.44		
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl:	46	Zpevněné plochy				
31	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky odtokové koryto:116*0,4	m3	46.40 46.40		
32	465511513R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm 20	m2	20.00 20.00		
33	R465511513R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm bez dodávky kamene 10	m2	10.00 10.00		
Celkem za		46 Zpevněné plochy				
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
34	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 25 cm sanace základové spáry:2*50	m2	100.00 100.00		

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	02 Bezpečnostní přeliv	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
35	R62001	Příplatek za použití spárovací hmoty pro kamennou dlažbu spárovací hmota pro vrchní 3 cm výplně spar kamenné dlažby charakteristika: 1-komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechťená umělými hmotami a umělými vlákny, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4.	m2	30.00		
		30		30.00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
36	931991112R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve stěně	m	3.45		
37	R93001	Penetrační nátěr - 2komp. disperze na bázi epox. prys. - dodávka + aplikace 0,3kg/m2	kg	0.50		
38	R93002	Finální stěrková vrstva - 3komp. vyrov. cem. + epox. - dodávka + aplikace 2,25 kg/m2/mm	kg	2.50		
39	R93003	Těsnění pracovní spáry bet. konstrukce PVC pásem	m	25.00		
40	R93004	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl. 20 mm	m2	8.00		
41	R93005	Těsnící profil - D+M - plech šířky 150 mm a tl. 2 mm - bobtnající těsnící profil na akrylátové bázi pro těsnění spár, při styku s vodou bobtnající.	m	22.00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
42	R95003	Ochranné zábradlí - kompozitní, D+M výpis prvků dle projektové dokumentace	soubor	1.00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
43	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového přelivná hrana: 10,5*3,5*0,55	m3	20.21		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
44	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	424.31		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
45	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	48.51		
46	979013119R00	Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky	t	48.51		
47	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48.51		
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 067.22		
49	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	48.51		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	18-05	VN Borotín II - rekonstrukce	JKSO	
Objekt			SKP	
03	Spodní výpust		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
18-05	VN Borotín II - rekonstrukce		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Vít Pučálek		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21.0 %	0 Kč	
DPH		21.0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0.0 %	0 Kč	
DPH		0.0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet : 18-05
Objekt :	03 Spodní výpust	VN Borotín II - rekonstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	0	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	0	0	0	0	0
15 Roubení	0	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	0	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	0	0	0	0	0
23 Štětové stěny	0	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	0	0	0	0	0
39 Rekonstrukce tunelů	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	03 Spodní výpust	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	115001105R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	20.00		
2	115101203R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 1000-2000 l/min	h	200.00		
3	115101303R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 2000 l	den	20.00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 60*0,15	m3	9.00 9.00		
5	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 překop hráze:61*3,7*0,7	m3	157.99 157.99		
6	123302109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.4 158*0,3	m3	47.40 47.40		
7	129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor.3 8*6*0,3	m3	14.40 14.40		
8	129203109R00	Příplatek za lepivost - čištění vodotečí v hor.3 14,4*0,3	m3	4.32 4.32		
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
9	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ 0,4*(10*0,4+3,5*0,7+1,4*1,2)	m3	3.25 3.25		
10	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 3,25*0,3	m3	0.98 0.98		
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				
Díl: 15		Roubení				
11	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m v prostoru kory hráze:2*3,7*10	m2	74.00 74.00		
12	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m v prostoru kory hráze:2*3,7*10	m2	74.00 74.00		
13	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m v prostoru kory hráze:2*3,7*10	m2	74.00 74.00		
	Celkem za	15 Roubení				
Díl: 16		Přemístění výkopku				
14	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ornice:9 výkopek:158+3,25	m3	170.25 9.00 161.25		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pročištění koryta:8*6*0,3	m3	14.40 14.40		
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 12*14,4	m3	172.80 172.80		
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 ornice:9 výkopek:158+3,25	m3	170.25 9.00 161.25		
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				
18	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% překop hráze:61*3,7*0,7	m3	157.99 157.99		
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m pročištění koryta:8*6*0,3	m3	14.40 14.40		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemín				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	03 Spodní výpust	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	60.00		
21	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	70.00		
		překop hráze:2*35		70.00		
22	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	60.00		
		9/0,15		60.00		
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	3.00		
		60*0,05		3.00		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				
Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny a doly				
24	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	14.40		
		pročištění koryta:8*6*0,3		14.40		
Celkem za		19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				
Díl:	23	Štětové stěny				
25	235681111R00	Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu	m3	0.23		
		1,9*0,8*0,15		0.23		
Celkem za		23 Štětové stěny				
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				
26	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	25.00		
		sanace základové spáry:25		25.00		
27	69370505	Geotextilie 300 g/m2 do 6 m	m2	27.50		
		sanace základové spáry:25*1,1		27.50		
Celkem za		28 Zpevňování hornin a konstrukcí				
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				
28	317321118R00	Římsy ze železobetonu C 30/37 XF3 XC3 XA1	m3	0.28		
		2,8*0,1		0.28		
29	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	1.40		
		2,8*(0,18+0,1+0,15)+0,2		1.40		
30	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	1.40		
		2,8*(0,18+0,1+0,15)+0,2		1.40		
31	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R)	t	0.11		
		KARI KZ60:1,4*74/1000		0.10		
		pr.10 mm - provázání s čelem:6*0,5*0,617/1000		0.00		
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				
32	321321115R00	Konstrukce přehrad z želez.betonu C 30/37 XF3 XC3 XA1	m3	17.03		
		šachta:1,4*1,2*1,0+2,9*(1,2+1,2+1,2)*0,2+2*0,06*0,7		3.85		
		žebro:3,23*2,1*0,48		3.26		
		čelo:2,9*0,85*0,55+3,0*1,0*0,6		3.16		
		patka lávky:1,2*0,8*0,3		0.29		
		zajišťovací práh:1,0*0,4*(3+3+2,2)		3.28		
		zakončovací práh:8,0*0,4		3.20		
33	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	92.38		
		šachta:2*(1,4+1,2)*1,0+2,9*(1,4+1,2+1,4+0,2+0,2+1,2+0,8+1,2)		27.24		
		žebro:2*2,1*(3,23+0,48)		15.58		
		čelo:2*2,8*1,85+2*2*0,6		12.76		
		patka lávky:2*(1,2*0,8+0,8*0,3)		2.40		
		zajišťovací práh:1,0*(3+3+3+2,6+2,6+2,2)		16.40		
		zakončovací práh:2*(8+1)		18.00		
34	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	92.38		

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	03 Spodní výpust	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	321366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D12mm dle výpisu výztuží:959,35*1,2/1000	t	1.15 1.15		
36	321366112R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D32mm dle výpisu výztuží:1147,19*1,2/1000	t	1.38 1.38		
37	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí dle výpisu výztuže:617*1,2/1000	t	0.74 0.74		
Celkem za		32 Zdi přehradní a opěrné				
Díl:	39	Rekonstrukce tunelů				
38	R39001	Kotvičky pro přichycení osazené do tmelu D 16 mm římša:18 pracovní spáry:10	kus	28.00 18.00 10.00		
39	R39002	Vylamovací lišta dvojité pr. 10 mm á 150 mm	m	2.00		
40	R39003	Vylamovací lišta jednovrstvá pr. 10 mm á 150 mm	m	10.00		
Celkem za		39 Rekonstrukce tunelů				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
41	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 15 cm 2,6*2,2	m2	5.72 5.72		
42	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 podkladní beton:0,1*(1,6*1,4+10,3*1,02+3,66*0,91+8,1)	m3	2.42 2.42		
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl:	46	Zpevněné plochy				
43	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky opevnění vtoku:4*0,4+7*0,6*0,4 opevnění odtoku:34*0,4	m3	16.88 3.28 13.60		
44	465511513R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm 2,6*2,2	m2	5.72 5.72		
Celkem za		46 Zpevněné plochy				
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
45	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm sanace základové spáry:2*25	m2	50.00 50.00		
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
46	R62001	Příplatek za použití spárovací hmoty pro kamennou dlažbu spárovací hmota pro vrchní 3 cm výplně spar kamenné dlažby charakteristika: 1-komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechťená umělými hmotami a umělými vlákny, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4. 2,6*2,2	m2	5.72 5.72		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
47	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 11,15	m	11.15 11.15		
48	28614239	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 16 300x2000 mm	kus	6.00		
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
49	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C30/37 XF3 XC3 XA1 10,3*0,67	m3	6.90 6.90		
50	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 2*10,3*1,1	m2	22.66 22.66		

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	03 Spodní výpust	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
51	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm včetně nátěru 2*1,9*0,9	m2	3.42	3.42	
52	R93001	Těsnící profil - D+M - plech šířky 150 mm a tl. 2 mm - bobtnající těsnící profil na akrylátové bázi pro těsnění spár, při styku s vodou bobtnající. 4*2,5+2*5	m	20.00	20.00	
53	R93003	Osazení vodočetné latě, pevného výškového bodu D+M	ks	1.00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
54	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 11*2	m2	22.00	22.00	
55	941944831R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H 10 m	m2	22.00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
56	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	10.00		
57	R95001	Sanace ocelových prvků lávky povrchová úprava dle projektové dokumentace - včetně manipulace - demontáž a odvoz na místo zpracování - demontáž stávajících nevyhovujících prvků lávky - zpětné osazení na místo určení	soubor	1.00		
58	R95002	Pochozí rošt - ocelový parametry dle projektové dokumentace - včetně nosníků pro usazení roštu	soubor	1.00		
59	R95003	Ochranné zábradlí - ocelové, D+M výpis prvků dle projektové dokumentace - použití stávajících prvků zábradlí a doplněno o nové části dle PD - povrchová úprava dle technologického postupu v PD	soubor	1.00		
60	R95004	Ocelová tyč profil L100, D+M 1,1	m	1.10	1.10	
61	R95005	Kompozitový žebřík do šachty kotvení do stěny šachty 2,5	m	2.50	2.50	
62	R95007	Nerezová tyč profil U65, D+M vodící drážky:6*2,85 dosedací prahy:3*1,0	m	20.10	17.10 3.00	
63	R95008	Nerezová tyč profil L65, D+M 3,5	m	3.50	3.50	
64	R95009	Nerezový žebrovaný plech tl. 5 mm, D+M 1,25*0,9 0,86*0,5	m2	1.56	1.13 0.43	
65	R95010	Nerezová tyč profil L30, D+M 2*0,86 2,8	m	4.52	1.72 2.80	
66	R95011	Nerezová tyč profil L20, D+M 13*0,5	m	6.50	6.50	
67	R95012	Poklop spodní výpusti - panty a uzavírání nerezové profily, D+M dle výkresu D.7.	soubor	1.00		
68	R95013	Svařování nerez profilů dle prvků v dokumentaci	soubor	1.00		

Slepý rozpočet

Stavba :	18-05 VN Borotín II - rekonstrukce	Rozpočet: 18-05
Objekt :	03 Spodní výpust	VN Borotín II - rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	R95014	Kotvy pro osazení nerez profilů do betonu nerez pásovina 50/5, dl. 150 mm	ks	30.00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
70	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového šachta:2,5 potrubí:11*0,5 výust:6	m3	14.00 2.50 5.50 6.00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
71	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	62.31		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
72	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	33.60		
73	979013119R00	Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky	t	33.60		
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33.60		
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	739.20		
76	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	33.60		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				