

Č. j. 20900/2019-830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: PK Hořín – modernizace systémů EPS a EZS
Druh řízení: řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy
Datum zahájení řízení: 21. 2. 2019

ZNĚNÍ ŽÁDOSTÍ O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ZE DNE 8. 3., 12. 3. a 20. 3. 2019

1. Řešení požárních čidel v prostoru sklepa/kotelny. S ohledem na daný prostor a provoz kotle, kde hoří oheň, je řešení čidlem nevhodné?
2. V případě, že se položí kabely pod omítku, co je myšleno výmalbou? Pouze vysekaná drážka, zeď, či celá místnost ..? pak chybí rozměry místností
3. Je opravdu nutné použít v přízemí správní budovy na okna mříže + elektronické zabezpečení? S ohledem na charakter provozu v budově se jeví kombinace mechanického a elektronického zabezpečení jako zbytečně zdvojené. Nestáčí pouze elektronické zabezpečení? Ráz budovy zůstane zachován v původním stavu a ušetří se náklady...
4. Bude k dispozici zaměření stávajících tras v zemi mezi budovami (správní budova, garáž, dílny)?
5. PZTS – osazení magnetických kontaktů na okna – povolení od památkářů, že je možné na okna cokoliv šroubovat?
6. PZTS – ve výkazu výměr je zapravení kabelů pod omítku včetně výmalby – není určeno množství výmalby? – při obhlídce vedoucí závodu navrhoval výmalbu celých prostor.
7. PZTS - stávající trasy mezi objekty nejsou jasně určené, zda jsou funkční pro protažení nových rozvodů? – dodat zákres skutečného provedení.
8. EPS – navrhované propojení mezi ústřednou a externím tablem není požárně odolným kabelem ani požárně odolnou trasou?
9. EPS – v prostorech sklepa není dobře navržen systém hlásičů z důvodu používání kotle na tuhá paliva (dřevo) a není dostatečný odvod kouře při přikládání- možnost falešných poplachů?
10. EPS - stávající trasy mezi objekty nejsou jasně určené, zda jsou funkční pro protažení nových rozvodů? – dodat zákres skutečného provedení

11. Systém EPS - suterén provozní budova - vzhledem k povaze prostoru ve sklepě provozní budovy lze nahradit hlásiče EPS teplotním kabelem?
12. Systém EPS - kabelový propoj EPS mezi provozní budovou a velínem je uvažován kabelem TCEPKPFLE vedeným ve stávající trase - kabelový žlab stávající trasy. Kabely EPS jsou zde vedeny společně s ostatními kabely. Nemusí být tento kabel v provedení B2cas1D0 v požárně odolné trase?
13. Soupis prací ř. 37 (PZTS) a 45 (EPS) pracovní přípomocí včetně výmalby - výmalba je uvažována jen u dotčených ploch nebo celá stěna či místnost?
14. Je dostupné PBŘ ? Projekt se odvolává v souvislosti s požárními ucpávkami na PBŘ - požární úseky.
15. Dne 12. a 13.3. jste zaslali Změnu zadávacích podmínek :
ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Zadavatel sděluje, že v souvislosti s přípravou odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 8. 3. 2019 mění zadávací podmínky v rozsahu bodu M Výzvy k podání nabídky tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Dodavatel může podat nabídku do 28. 3. 2019, 10:00 hodin.
Dodnes (20.3.2019) nebyla zaslaná žádná vysvětlení ani odpovědi na otázky . Do podání nabídky zbývá 7 kalendářních dní ... pokud budou odpovědi mít za důsledek zásadní zásah do technického řešení , hrozí, že na zpracování a podání nabídky nebude dostatek času

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

1. Zadavatel trvá na stávajícím řešení. Množství a typ požárních teplotních čidel v podzemním podlaží SO 01 zůstane zachován dle projektu.
2. Zadavatel požaduje výmalbu pouze v částech, kde došlo k poškození a opravě omítky nebo zdiva. Nejedná se o výmalbu celých místností.
3. Zadavatel trvá na zdvojené ochraně s ohledem na zatřídění místnosti.
4. Zaměření stávajících tras není k dispozici. Zadavatel požaduje provést zaměření v rámci plnění veřejné zakázky, a za tím účelem byla do soupisu prací přidána položka č. 10 v rámci VON (vytyčení kabelových tras mezi objekty včetně ověření průchodnosti kabelových chrániček).
5. Osazení magnetických kontaktů je možné, přičemž se předpokládá jeho osazení z vnitřní strany.
6. Nejedná se o výmalbu celých místností (dtto bod 2.).
7. Zaměření stávajících tras není k dispozici (dtto bod 4.).
8. Zadavatel požaduje pouze napojení na stávající dočasné vedení v kabelové trase.
9. Zadavatel trvá na stávajícím řešení. Projekt předpokládá zamezení falešných poplachů vyhodnocením signálu z více čidel.
10. Zaměření stávajících tras ani výkres skutečného provedení není k dispozici (dtto bod 4.).
11. Zadavatel trvá na stávajícím řešení (dtto bod 1. a dtto bod 9).
12. Zadavatel požaduje pouze napojení na stávající dočasné vedení v kabelové trase.
13. Nejedná se o výmalbu celých místností (dtto bod 2.).
14. PBŘ je k dispozici. Bude součástí přílohy tohoto vysvětlení.
15. Zadavatel před koncem lhůty pro podání nabídek uvedené v dotazu provedl změnu zadávacích podmínek č. 3, ve které oznámil prodloužení lhůty pro podání nabídek do 11. 4. 2019. Tímto vysvětlením zadavatel uveřejňuje odpovědi na žádosti o vysvětlení, kvůli nimž prodlužoval původní lhůtu pro podání nabídek. Vzhledem k povaze změny zadávacích podmínek provedené tímto vysvětlením zadavatel již opětovně neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Aktualizovaný soupis prací a PBŘ bude dodavatelům, kteří již splnili podmínky bodu I odst. 1 až 3 Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“), doručen po uveřejnění tohoto vysvětlení zadávacích podmínek v odpovědi na původní zprávu dle bodu I odst. 3 písm. a) Výzvy a bude opatřený stejným heslem.

Zadavatel upozorňuje tyto dodavatele, že součástí nabídky musí být soupis prací ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv ve znění předcházejícím.

Dodavatelům, kteří splní podmínky bodu I odst. 3 Výzvy až po uveřejnění tohoto vysvětlení zadávacích podmínek, bude doručen již aktualizovaný soupis prací a PBŘ.

Přílohy:

Aktualizovaný soupis prací

PBŘ 2005

PBŘ 2005 souhlasné

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční