

Č. j. 22574/2019-830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: DVT Úlický potok, ř.km 4,6 - 5,2, Úlice, opravy dlažeb a zdí
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 18. 3. 2019

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 1. 4. 3. 4., 5. 4. a 8. 4. 2019

Dotaz č. 1

Zadávací dokumentace v části F, soubor „DVT Úlický potok_Úlice_oprava dlažeb a zdí_zadání“ neobsahuje rozpočet na SO-4 Sanace zakrytí

Žádáme o kontrolu a doplnění dokumentace

Dotaz č. 2

V poskytnuté zadávací dokumentaci není určena přesná povrchová úprava zábradlí.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění dokumentace.

Dotaz č. 3

Poskytnutá zadávací dokumentace neobsahuje detail kotevní zábradlí v opěrné zídce. Žádáme o upřesnění.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění dokumentace.

Dotaz č. 4

Dle poskytnuté zadávací dokumentace má v místě úpravy stávajících poklopů v komunikaci dojít k vybourání širokého pásu 1,2m a vytvoření nové ŽB desky s poklopem 1x1m.

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o výkres výztuže a jejího tvaru.

Dotaz č. 5

Zadavatelem postoupená dokumentace neobsahuje položku na opravu komunikace v zámecké zahradě ploše 3000m².

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění dokumentace.

Dotaz č. 6

Dle poskytnuté zadávací dokumentace má v místě vybouraných ŽB panelů dojít k osazení atypických předkladů.

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o výkres výztuže a jejího tvaru.

Dotaz č. 7

Dle poskytnuté zadávací dokumentace není určena startovací a cílová jáma 2ks protlaků DN 50 vč. rozměrů.

Žádáme zadavatele:

- a) o určení (upřesnění) řešení obou požadovaných protlaků,**
- b) o informaci, zda má zadavatel souhlas se zřízením startovací/cílové jámy na pozemcích č. 107 a 108**
- c) o informaci, zda provozovatel vodovodu následně provede napojení na stávající řád.**

Dotaz č. 8

Zadávací dokumentace v části B-souhrnná zpráva je odkazováno na řešení dopravního značení v koordinační situaci. V ř.km 4.889,4 – 4.890,6 má dojít k zřízení nového vjezu vč. poklopu. Výše uvedený úsek není v souladu s řešením na koordinační situaci, kde musí dojít k úplnému omezení dopravy. Dopravní opatření není schváleno DI Policie ČR a návrh řešení je zachování obousměrného provozu min. š. 2,75m na komunikaci, chybí manipulační prostor k provádění díla a nejsou řešeny křižovatky. Koordinační situace dopravního značení neobsahuje řešení při realizaci dvou kusů protlaku pro vodovodní potrubí. SO-05 Vedlejší rozpočtové náklady neobsahuje položku zpracování a schválení dopravního značení.

Žádáme zadavatele:

- a) o určení (upřesnění) řešení dopravního značení v úseku 4.889,4 – 4.890,6**
- b) o určení (upřesnění) řešení dopravního značení v úseku 2ks protlaku**
- c) o určení a zakreslení řešení do koordinační situace s vyznačeným prostorem komunikace šířky 2,75m.**
- d) o kontrolu a doplnění dopravního řešení v prostoru křižovatek**
- e) o kontrolu a doplnění dopravního položky na zpracování a chválení dopravního značení**

Dotaz č. 9

U ponechaných zakrytých úseků mezi řezy 9,11, 14-20, 22-24 bude strop očištěn tlakovou vodou v ploše 100%, provedena hrubá reprofilace v ploše 5% a jemná reprofilace v ploše 10%. U úseku mezi řezy 24-41 je poškození vyšší, a proto po očištění tlakovou vodou v ploše 100%, provedení adhezního můstku v ploše 5%, hrubou reprofilací v ploše 5% a jemnou reprofilací v ploše 10%. Tento objekt však není ve výkazu výměr. Žádáme Vás o objasnění, případné doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 10

Zadávací dokumentace v části D_1_1_1a2 technická zpráva v SO-1 Odstranění sedimentů je uvedeno, že došlo dle rozboru vzorků k překročení hodnot Arsenu a Rtuti. Protokol o zkoušce sedimentů č.: 841/18 překročení uvedených dvou prvků nepotvrdil.

Žádáme zadavatele o určení (upřesnění) nesouladu mezi technickou zprávou a rozbořem vzorků.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Zastropení úpravy je v majetku Obce Úlice. Při zpracování dokumentace bylo uvažováno o společném zadávání ve smyslu § 7 zákona, tato varianta však nakonec nebyla využita. Stavební objekt SO-4 Sanace zakrytí byl ze soupisu prací vypuštěn a bude nezávisle zadáván obcí Úlice. V souvislosti s tímto vysvětlením uveřejňuje zadavatel upravené znění smlouvy na veřejnou zakázku. Změna znění smlouvy spočívá v přidání nového čl. I odst. 8.
2. V technické zprávě, dokumentu s názvem „D_1_1_1a2 technická zpráva“, je na str. 7 uvedeno, že „bude zřízeno nové zábradlí ocelové, pozinkované“. Z uvedeného je jasně patrné, že zadavatel požaduje tedy pozinkované zábradlí, a to způsobem žárového zinkování ponorem, ve vrstvě min. 80µm.
3. Varianta osazení se řeší při stavbě. V zadání je řešeno pouzdro pro osazení sloupku zábradlí. Pouzdro z ocelové trubky min.DN65 dl.200mm bude zabetonováno při stavbě, či obezděno lomovým kamenem. Ve výkazu výměr zahrnuto v položce č. 9 v rámci SO-3.

4. Hmotnost výztuže je zahrnuta v položkách č. 7 a č. 8 v rámci SO-3.
5. Položka se nachází pod č. 8 v rámci SO-1 soupisu prací jako vyspravení výtluků. Dále v rámci SO-5 VON položky č. 6 a č. 8, pod kterými jsou zahrnuty náklady spojené s pasportizací dotčených objektů i cest a jejich uvedení do původního stavu a předání vlastníkům
6. Hmotnost výztuže je uvedena v položkách č. 30 a č. 31 v rámci SO-2 spolu s výztuží opěrných zdí.
7. Součástí dokumentace je po dohodě s výše uvedenou obcí a zadavatelem pro provedení vodovodních přípojek pouze výkop a zásyp startovacích a cílových jam a to v místech, kde se provádí odkrytí koryta a doplnění o vstupy. Vlastní protlak, potrubí, přepojení na řád, včetně armatur a přepojení na stávající přípojku není součástí plnění veřejné zakázky. Při stavbě nutno koordinovat provádění prací na vlastní stavbě a stavbě přepojení vodovodních přípojek. Vlastní provedení 2 ks protlaků a přeložky vodovodních přípojek, které jsou nevhodně umístěny napříč průtočným profilem toku, nejsou předmětem díla, budou zadávány nezávisle ze strany obce Úlice obdobně jako u stavebního objektu SO-4. Místa odkrytí a doplnění o vstupy byly záměrně zvoleny v místě stávajících přípojek pro zjednodušení provádění jak naší stavby, tak přeložek protlakem.
8. Zajistit projednání a provedení dopravních opatření je dle znění smlouvy o dílo povinností dodavatele, jak vyplývá z čl. I odst. 7 písm. f), g) a h) a čl. I odst. 9. Uvedené povinnosti jsou zohledněny v soupisu prací v rámci SO-5 VON v položce č. 4: „Příprava a úprava staveniště, včetně staveništního zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby **a další opatření vyplývající z výzvy objednatele a návrhu SoD**“.
9. Stavební objekt SO-4 Sanace zakrytí byl ze soupisu prací vypuštěn (dtto bod 1.).
10. V technické zprávě, dokumentu s názvem „D_1_1_1a2_techická zpráva“, je na str. 2 uvedeno, že „Vzhledem k tomu, že dle rozboru vzorků jsou překročeny hodnoty Arsenu a Rtuti, je nutné toto při likvidaci sedimentu zohlednit.“ V poskytnuté zadávací dokumentaci nebyly přiloženy předmětné protokoly o zkoušce sedimentu, které tímto doplňujeme. V přiložených protokolech je potvrzeno překročení hodnot u výše uvedených prvků a pro nakládání se sedimentem nevyhovujícím pro uložení na povrch terénu, výluh však vyhovuje pro uložení na skládku. S tímto sedimentem musí být nakládáno v souladu s výsledky poskytnutých protokolů odpovídajícím zákonným způsobem. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou tyto podmínky zahrnuty v položce č. 6 v rámci stavebního objektu SO-1 s názvem „Odstranění sedimentů“.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí smlouva o dílo ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv ve znění předcházejícím.

Z důvodu vymezeného § 98 odst. 4 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění bod N zadávací dokumentace následovně.

Dodavatel může podat nabídku do **24. 4. 2019, 10:00 hod**

Přílohy:

Upravené znění smlouvy o dílo

Protokol o rozboru sedimentů

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční