SITUACE - ÚSEKY PROVÁDĚNÍ

M 1:250

KORYTO BUDE VE DNĚ VYČIŠTĚNO, BUDE ODSTRANĚN DŘEVINOVÝ NÁLET 160m2 (ř.km 8.930 - 9.000)
KORYTO PODÉLNĚ OPEVNĚNO (GABION) - PRAVÝ BŘEH 63m, LEVÝ BŘEH 12m
BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ ROZPADLÉ OPEVNĚNÍ VE DNĚ (BETONOVÝ KVÁDR A DESKA) ř.km 8.965
ODSTRANĚNÍ DŘEVIN - PRAVÝ BŘEH 9ks, LEVÝ BŘEH 1kus
ODSTRANĚNÍ PAŘEZU VE SVAHU P. BŘEH (2kusy) ř.km 8.985
ÚPRAVA BŘEHU ROVNANINOU DO 80kg , POMÍSTNÍ DOPLNĚNÍ KAMENE VE DNĚ V CELÉM ÚSEKU

VED. PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	K INVEST s.r.o. Demlova 1011, 674 01 Třebíč IČO : 255 89 679
Ing. Blahoslav Kopeček	Rostislav Uhlíř	Ing. Blahoslav Kopeček	
INVESTOR	POVODÍ MORAVY, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno		
MÍSTO STAVBY	k.ú.Miroslavské Knínice,okres Znojmo,kraj Jihomoravs		
AKCE: **NAŠIMĚŘICKÝ POTOK, MIROSLAVSKÉ KNÍNICE, ř.km 8,930 - 9,000 opevnění toku**		DATUM	11/18
		MĚŘÍTKO	1:250
		FORMÁT	A2
		STUPEŇ	DPS
DRUH VÝKR. SITUACE - ÚSEKY PROVÁDĚNÍ		ARCH. Č.	Č.VÝKRESU D.1.2.5. **12**