



- ZAKRESLENÝ PRŮBĚH IS JE INFORMATIVNÍ A JE ZNÁM KE DNEŠNÍMU
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚRIT AKTUÁLNÍ STAV
PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH IS, TYTO IS VYTÝČIT
A OVĚRIT JEJICH POLOHU NASONDOVÁNÍM
RUČNÍM VÝKOPEM V SOULADU S PODMINKAMI
SPRÁVCŮ PŘÍSLUSNÝCH IS.

POZNÁMKA:

- PODEL HRANICE S POZEMKEM č.parc. 706
SE BUDOU VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT Z KORYTA

LEGENDA PŘÍSTUPU



- PRÍJEZD KE STAVENISTI Z
MISTNÍ KOMUNIKACE
KOMUNIKACE V RÁMCI STAVENISTE
KOMUNIKACE V RÁMCI STAVENISTE
+ SEJMUŤ ORNICE

- V RÁMCI OBJEKTU S002 JE PŘÍSTUP KE STAVENÍŠTI
PŘÍMO ZE ZPEVNĚNÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

280/9 SJEZD DO KORYTA (PŘEDPOKLAD) 286/16
POČET A UMÍSTĚNÍ SJEZDŮ DO KORYTA
JE VĚCÍ BODAVATELE STAVBY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

-
- NADZEMNÍ VN EON 490/3
- PODZEMNÍ NN EON
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- st. 604
- KABEL CETIN
- st. 426/2
- PLYN
- VODOVOD

Zodpovědný pracovník		Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.	
Ing. Milan Bartošić		Ing. Jan Voraďánek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno				Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ace: Prušánka, Čejkovice úprava koryta DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Formát	
				Datum	říjen 2018
				Číslo stavby	
				Příloha:	Měřítko 1:1000
SITUACE POV – DÍL II					