

Protierozní nádrž (suchý poldr) v k.ú. Hustopeče.

dotaz č. 1

u objektu SO01 - Hráz dle PD a TZ má být provedena rovinanina v tl. 0,20 m, není v položkovém rozpočtu.

u objektu SO01 - Hráz dle PD TZ má být proveden drén z kameniva frakce 32/63 a 63/125, v položkovém rozpočtu jsou položky č. 20 a 21 na provedení ze štěrkopísku!

odpověď na dotaz č.1

a)

kamenná rovinanina na patním drénu hráze bude nahrazena pohozelem z hrubého kameniva 63-125 mm

a do výkazu výměr (položkového rozpočtu) bude pro SO-1 Hráz doplněna tato položka :

464 57 1125 R00 Pohoz z hrub. těž. kameniva 63-125 mm, předrceného , množství 50,4 m3

b) ve výkazu výměr (položkového rozpočtu) budou pro SO-1 Hráz opraveny tyto položky

položka č.20 (451573111 R00) bude nahrazena položkou

457 53 1112 R00 Filtr.vrstvy z nezhut. kam. hrubého drcen. 32-63 mm, množství zůstává stejné : 58 m3

Položka č.21 (451 57 5111R00) bude nahrazena položkou

457 53 1113 R00 Filtr.vrstvy z nezhut. kam. hrubého drcen.63-125 mm, množství zůstává stejné 252 m3

V položce 998324011.R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích bude opraveno množství na 690,60 t.