



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Zadavatel             | <b>Národní hřebčín Kladruby nad Labem</b>       |
| Se sídlem             | Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem |
| Zastupuje             | Ing. Jiří Machek, ředitel                       |
| IČO                   | 72048972  |
| Název veřejné zakázky | <b>Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní</b>    |
| Evidenční číslo VZ    | <b>Z2019-015560</b>                             |
| Druh veřejné zakázky  | veřejná zakázka na stavební práce               |

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**  
**dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,**  
**(dále jen „ZZVZ“)**

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 12. 6. 2019 a dne 13. 6. 2019 žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

***Dotaz č. 13: Prosím o zodpovězení následujících dotazů a nesrovnalostí.***

***1. Ve výkazu výměru stavebního řešení skladového objektu, položka č. 22 a 23 - uvedeno standardní konstrukce a deska, ale zároveň požadujete požární odolnost REI 15.***

Odpověď č. 13: V popisu položky v rozpočtu je skutečně napsáno „standartní“ ale skladba s obyčejným, nebo bílým sádkkartonem v kombinaci se zateplením tl. 260 mm z čedičové vaty, splňuje podle výrobce požární odolnost REI 15 min. Upozorňujeme, že montáž provádí, a konstrukci dodává firma s oprávněním k montáži.

***Dotaz č. 14: 2. VZT objekt jízárna - Nesouhlasí technická zpráva a specifikace s výkresem. Konkrétně položky Nasávací výustka se zpětnou klapkou d 100 mm D+M a Nasávací mřížka dveří 100x300 mm D+M (oboje v počtu 4 ks) nejsou zakresleny ve výkrese.***

Odpověď č. 14: Ve výkresu jsou nakresleny klapky, ale skutečně nejsou zakresleny nasávací mřížky, protože jsme uvažovali tak, že se osadí nasávací mřížka dle rozpočtu a nebo se osadí bezprahové dveře, což nahradí nasávací klapku.

***Dotaz č. 15: 3. Pořád je nesrovnalost ve Výpisu výplní na jízárně. V první řadě, proč jsou u dveří uváděny tři typy zárubní? Ocelová, rámová a úhelníková. U hliníkových dveří jsou uvedeny všechny tři typy, u vnitřních dřevěných potom ocelová a úhelníková. Prosím co si představit pod pojmem úhelníková zárubeň?***

Odpověď č. 15: U vchodových dveří máme hliníkové vstupní dveře, které splňují požadavky estetické a provozní. Dole jsou zde navrženy v objektu dveře, které tepelné vlastnosti nepožadují, jedná se o vnitřní dveře a zde jsou použity obyčejné plechové zárubně, do kterých se vsazují dveře. Úhelníkovou zárubeň jsme navrhli do železobetonové stěny, aby se nemusela zazdívat zárubeň ani osazovat případný rám, který by zmenšoval průchod. Na internetu jsme našli několik výrobců úhelníkových zárubní s vraty.

***Dotaz č. 16: 4. V technické zprávě jízárny je uvedeno, že ocelová konstrukce má být otryskána. Ve Výkazu výměru je ale položka nazvána jako odstranění nátěru oškrabáním. Jedná se tedy o tryskání (pískování) či oškrabání?***



**Za odpovědi předem děkuji.**

Odpověď č. 16: V položce a v programu je opravdu popsáno odstranění rzi jako oškrábání ale počítá se s otrýskáním. V zásadě je jedno jakým způsobem se ošetří ocelová konstrukce zastřešení a jakou technologii dodavatel zvolí.

**Dotaz č. 17: Prosím o zodpovězení dalšího dotazu k veřejné zakázce "Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní".**

**Jedná se o výběh pro koně společný a s řízeným chodem. U obou objektů VV obsahuje položku nazvanou jako "Demontáž, přesun a opětovná montáž vybavení elektro". Prosím o upřesnění co vše tato položka obsahuje. Kde nalezneme bližší info k přivedení elektroinstalace? V Koordinační situaci stavby je zakreslena nová trasa rozvodů NN v areálu, ale to je dost nedostačující. Ve které položce nalezneme zemní práce a materiál k přivedení elektro do těchto objektů?**

Odpověď č. 17: V rozpočtu elektroinstalace je položka napojení RK1 a RK2, kde je jak popis kabelu, z kterého je přípojka provedena, tak délka kabelu a výkopy pro položení kabelů.)

**Dotaz č. 18: 1) V objektu "SO.6 - VENKOVNÍ PLOCHA - PŘÍPRAVA" jsou navrženy nové ohrady ze dřeva. K řádnému ocenění prací a dodávek k předmětné zakázce, žádáme o doplnění druhu dřeva (smrk, dub ....?)**

Odpověď č. 18: Jedná se o řezivo smrkové SM1 s nátěrem transparentním nebo světlehnědým, kotvení do ocelových prvků, viz výkres.

**Dotaz č. 19: 2) V objektu "SO.2 - JÍZDÁRNA" jsou ve výpisu prvků uvedeny vnější dveře (08L, 09P, 10L, 11L, 12L). K řádnému ocenění prací a dodávek k předmětné zakázce, žádáme o detailnější schéma (vzor) těchto dveřních výplní. Ve výkresech pohledů je znázorněno jinak.**

Odpověď č. 19: viz příloha výpis upřesnění, vjezdová vrata z ocelových rámců do úhelníkové zárubně a výplň palubky vrata celkově nezateplená. Dveře na tribunu a do prostoru skladu pod tribunou z hliníkových přírodních profilů a výplň opět z nezatepleného hliníkového profilu z vnější pohledové strany nátěr v motivu dřeva.

V Kladrubech nad Labem dne 14. 6. 2019

---

Mgr. Jiří Šlesarik  
vedoucí střediska Právní služby a veřejné zakázky