

SO 01 - Těžba nánosů
SO 02 - Oprava dlažeb a základových pasů
SO 03 - Natěry konstrukcí

ROZSAH ÚPRAV:

- ř. km 11,410 - 11,600 Odstranění sedimentu z koryta vodního toku - 758,38 m³
- ř. km 11,425 - 11,442 Přespárování stěn jezu do výšky 1 m 40 m² - LB, PB
- ř. km 11,439 Místo pod vakovým jezem očistit tlakovou vodou
- ř. km 11,446 - 11,530 Odstranění dmu z dlažby, PB - 244,75 m²
- ř. km 11,446 - 11,530 Přespárování opevnění koryta vodního toku, LB - 361,23 m², PB - 368,96 m²*
- ř. km 11,460 Oprava schodišťového stupně LB
- ř. km 11,475 Odstranění vzrostlého stromu - jasan ztepilý obv. kmene 270 cm
- ř. km 11,480 Oprava schodišťového stupně LB
- ř. km 11,490 - 11,528 Odstranění dmu z dlažby, LB - 110 m²
- ř. km 11,510 Odstranění olšové pařeziny, seříznutí pařezu Ø 70 cm, PB
- ř. km 11,530 - 11,560 Odstranění stromů - jasan obv. 40 cm; olše 3 ks obv. 55 cm, 60 cm, 50 cm, třešeň obv. 43 cm, LB
- ř. km 11,560 - 11,600 Odstranění náletových dřevin z koryta vodního toku 20 m², PB
- ř. km 11,570 - 11,585 Odstranění stromů - jasan obv. 40 cm; olše 2 ks obv. 35 cm, 41 cm, LB
- ř. km 11,585 - 11,600 Odstranění křovin z břehové hrany 30 m², LB

*Podrobnější rozdělení oprav dlažeb viz výkaz výměr

LEGENDA


- HRANICE POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- PARCELNÍ ČÍSLO
- OSA ÚPRAVY
- NOVÝ STAV

LEGENDA SÍTÍ

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- ČEZ Distribuce, a.s.
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

POZNÁMKA:
na zájmovém území se nachází inženýrské sítě společností:
- ČEZ Distribuce, a.s.
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ DODAVATEL ZAJISTÍ
VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.
TRASY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - BLÍŽE VIZ VYJÁDRĚNÍ
JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ.
PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH BUDOU PROVEDENÉ V SOULADU
S PODMINKAMI SPRÁVCŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.



souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>KOZPLEX CR</div>	
Ing. Kamil Urbánek	Mariana Hulejová, DiS.	Stanislav Matucha		
Kraj: Pardubický	Obec s rozšířenou působností: Chrudim		<div>LEŽÁK, ZAJEČICE, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ Z NADJEZÍ Ř. KM 11,410 – 11,600</div> <div>SITUACE STAVBY</div>	
Stavebník: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové				
			Stupeň	DSP + DPS
			Datum	Září 2018
			Zakázkové číslo	2018-083
			Formát	2 A4
			Měřítko:	Příloha:
			1:500	D.2