



POCHOZÍ PLOCHA A PRVNÍ PODÉLNÁ SPÁRA



POZNÁMKY:
V rámci průzkumu bylo zjištěno, že první podélná spára pod hranovými tvarovými kameny má degradované spárování v 50% celkové délky. Hloubkové poškození spáry nepřesáhlo 8 cm. Pochozí plocha u vnější části levé zdi plavební komory bude očištěna od nečistot. Případné lokální poškození spárování v pochozí pološe bude opraveno. Celkový délkový rozsah první podélné spáry pod hranovými tvarovými kameny SO 04 je 63m (50% z 125,7 m). Plošný rozsah pochozí plochy k očištění je 86,5 m². Detail opravy spárování kamenného obkladu je zpracován ve výkresech D.4. Oprava spárování první podélné spáry pod hranovými tvarovými kameny může být prováděna z pracovního pontonu nebo bude prováděna jako výškové práce z lan za pomoci horolezecké techniky. Odpadní materiál při bouracích pracích bude zachytáván do záchytných plachet instalovaných pod příslušným pracovním záběrem. U pochozí plochy nesmí dojít v rámci tlakového oplachu vodou k poškození stávajícího spárování mezi obkladovými kameny.

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	<div> VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221408111* Fax: 224212803 www.vdtbd.cz</div>	
ING. J. CHROUMAL	ING. J. CHROUMAL	ING. T. KLEMŠA	ING. D. RICHTR		
INVESTOR				POVODÍ VLTAVY, s. p., HOLEČKOVA 8, PRAHA 5	
MÍSTO STAVBY				VD ŠTĚCHOVICE	
AKCE				PROJEKT Č.	ARCHIVNÍ Č.
VD ŠTĚCHOVICE - OPRAVA SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO OBKladu PLAVEBNÍ KOMORY				P 2812 / 19	2019 / 29
				DATUM	STUPEŇ
				3 / 2019	DPS
				FORMÁT	
				2x A4	
OBSAH				MÉRITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
SITUACE - SO 04 OČIŠTĚNÍ POCHOZÍ PLOCHY U LEVÉ ZDI PK, OPRAVA PRVNÍ PODÉLNÉ SPÁRY				1:350	D.3.4