

POHLED NA LEVOU VNĚJŠÍ STRANU HORNÍ DĚLICÍ ZDI




POZNÁMKY:

V rámci průzkumu bylo zjištěno, že spárování kamenného obkladu je poškozeno zejména ve výškovém pásu 1 m. Degradace spárování kamenného obkladu v podélných 1 m pásích se pohybovala v hloubkách do 8 cm, lokálně byla zdokumentována místa s hlubším poškozením do 16 cm.

Celkový plošný rozsah opravy SO 01 (Horní rejda) je 119 m².
Detail opravy spárování kamenného obkladu je zpracován ve výkresech D.4.

Oprava spárování může být prováděna z pracovního pontonu, který bude zakotven pod příslušným pracovním záběrem nebo bude prováděna ze závěsných lávek/plošin, případně jako výškové práce z lan za pomoci horolezecké techniky. Odpadní materiál při bouracích pracích bude vždy zachytáván do záchytných plachet instalovaných pod příslušným pracovním záběrem.

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	<div> VODNÍ DÍLA - TBD</div> <div>VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221408111* Fax: 224212803 www.vdtbd.cz</div>							
ING. J. CHROUMAL	ING. J. CHROUMAL	ING. T. KLEMŠA	ING. D. RICHTER								
INVESTOR											
POVODÍ VLTAVY, s. p., HOLEČKOVA 8, PRAHA 5											
MÍSTO STAVBY				VD ŠTĚCHOVICE							
AKCE											
						VD ŠTĚCHOVICE - OPRAVA SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO OBKLADU PLAVEBNÍ KOMORY					
OBSAH											
						SITUACE - SO 01 OPRAVA SPÁROVÁNÍ V HORNÍ REJDĚ					
				PROJEKT Č.	P 2812 / 19	ARCHIVNÍ Č.	2019 / 29				
				DATUM	3 / 2019	STUPEŇ	DPS				
				FORMÁT	2x A4						
				MĚŘITKO	1:350	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.3.1				