

POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

**Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů
v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850**



Zpracoval:	Ing. Ivan Princ referent inženýrských činností závod Pardubice dne: 10. 05. 2019	Podpis 
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 20. 05. 2019	Podpis 
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 29. 05. 2019 číslo zápisu: 05/2019	Tajemník Dokumentační komise Podpis 

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850
místo, případně ř. km, k. ú.	Chrudimka, Trhová Kamenice, ř. km 72,780 - 72,850
Inventurní číslo DM	
identifikátor ISYPO	400071297

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je akce připravována).

Řešený úsek toku se nachází v obci Trhová Kamenice. Levý břeh toku je v úseku ř. km 72,780 - 72,850 zanesen naplaveným sedimentem. S ohledem na skutečnost, že řeka Chrudimka je v místě záměru součástí II. zóny ochrany přírody CHKO Ždárské vrchy, byla udělena výjimka ze zákazu měnit vodní režim. Odtěžením sedimentu bude odstraněna závažná závada na toku a bude eliminováno riziko rozlivu na okolní pozemky. Podnět na řešení situace byl vyvolán stížností místních obyvatel.

- Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).

Předmětem veřejné zakázky je odtěžení naplaveného sedimentu z koryta toku v úseku ř. km 72,780 - 72,850, jeho naložení, odvoz a uložení v souladu s platnou legislativou. Množství tohoto sedimentu bylo stanoveno na cca 234 m³, tento usazený sediment zmenšuje průtočný profil vodního toku a omezuje kapacitu koryta. Koryto vodního toku není v řešeném úseku upravené. Prohlídku in situ a změření lokality - příčné profily s výpočtem kubatury provedla technická skupina ve složení: Bc. Karel Koudela, Ing. Petr Svatoš, Ing. Ivan Princ, dne 10/4/2019.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.

Předmět akce je v souladu s povinnostmi správce toku, vyplývajících z platné legislativy

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

V případě, že nedojde k odtěžení naplaveného sedimentu nelze při zvýšených průtocích vyloučit rozlití vod mimo koryto a s tím spojené ohrožení majetku třetích subjektů. Na naplaveném sedimentu bude docházet k náletu dřevin a průtočná kapacita se bude nadále snižovat

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Z kapacitních důvodů preferujeme odtěžení sedimentu prostřednictvím dodavatele, který vzejde z výběrového řízení.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

rok 2020

- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)

Není k dispozici - koryto vodního toku není v řešeném úseku upravené, jedná se o přirozené koryto vodního toku.

- c) **kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např. MVE),**

Cena stavebních prací byla stanovena na **270 tis,- Kč bez DPH**. Při jejím stanovení bylo vycházeno z ceníku Kros, výkaz výměr je přílohou tohoto ZO.

- d) **požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,**

V rámci akce bude provedeno odtěžení naplaveného sedimentu z koryta toku v úseku ř. km 72,780 - 72,850, jeho naložení, odvoz a uložení v souladu s platnou legislativou. Náplavy nebudou v předmětném úseku řeky Chrudimky odstraněny do úrovně rostlého dna, ale nad dnem bude ponechána vrstva 10-15 cm náplav k rozplavení.

- e) **územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,**

Před zahájením prací dojde k vytyčení inženýrských sítí. V případě dotčení ochranného pásma inž. sítí, je zhotovitel povinen respektovat podmínky uvedené ve vyjádření těchto subjektů a je povinen je zahrnout do nákladů stavby. Předpokládá se, že stavební práce si nevyžádají jejich přeložení. Vlastní práce budou probíhat v korytě toku. Veškeré přístupy si projedná vybraný dodavatel. Příjezd k místu stavby je po místních komunikacích. Předpokládá se realizace stavebních prací v době vhodných klimatických podmínek. K záboru ZPF nedojde. Před vlastní realizací bude prověřen výskyt ZCHD, projednán zásah do VKP a dále bude vodoprávnímu úřadu v Hlinsku v souladu se zápisem ze společného místního šetření, které se uskutečnilo dne 17/4/2019 (viz příloha č.5f) provedeno ohlášení udržovacích prací dle platné legislativy. Tyto činnosti zajistí objednatel. Zhotovitel vypracuje povodňový a havarijní plán. V době zpracování tohoto záměru byl současně zadán odběr pro účely analýzy sedimentu. Výsledky analýzy budou následně poskytnuty jako součást zadávací dokumentace při výběru zhotovitele.

- f) **údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. O chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.)**

Řešený úsek toku se nachází v II zóně CHKO Žďárské vrchy. Výskyt ZCHD bude následně prověřen. V případě jejich výskytu bude požádáno o výjimku z jejich ochranných podmínek.

- g) **v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,**

Tato akce není v rozporu s opatřením dle Plánu dílčích povodí.

- h) **majetkoprávní vztahy:**

- listiny, prokazující vlastnické právo ke stavbě (smlouva prokazující nabytí majetku, kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas)

Není k dispozici - koryto vodního toku není v řešeném úseku upravené, jedná se o přirozené koryto

- dokumentace skutečného provedení nebo pasport stavby (nebo jiná dostupná dokumentace stavby)

Není k dispozici - koryto vodního toku není v řešeném úseku upravené, jedná se o přirozené koryto

- **geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebo geometrický plán pro vyznačení vodního díla (je-li k dispozici)**

Tyto dokumenty nejsou k dispozici. Výpočet kubatury byl proveden na základě zaměření příčných profilů dne 10/4/2019.

- **aktuální stav dotčených pozemků (doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí)**

odstranění nánosů bude realizováno na níže uvedených pozemcích, informace o pozemcích jsou obsaženy v příloze č. 3

Parcelní číslo	k. ú.	Druh pozemku	vlastník
3910	Trhová Kamenice	vodní plocha	ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik

- i) **požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,**

Po provedeném odtěžení sedimentů se nepředpokládá vynaložení dalších prostředků.

- j) **v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,**

Realizace akce si nevyžádá nutnost zajištění mimořádné manipulace

- k) **výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),**

Akce nebude hrazena z prostředků dotačních titulů

- l) **rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM),**

Stavba není dělena na stavební objekty.

- m) **rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :**

U této akce se nepředpokládá hrazení z prostředků dotačních titulů

Název parametru	měrná jednotka	hodnota parametru
Odstranění sedimentu	m ³	
Oprava opevnění	m ²	

Přílohy:

P1_Situace širších vztahů

P2a_Situace orto-foto

P2b_Situace orto-foto

P3_Informace o pozemcích

P4_Fotodokumentace současného stavu

P5_Technická dokumentace

P5a_Příčné řezy


P5b_Výpočet množství sedimentu

P5c_Soupis prací a dodávek

P5d_Informace o výskytu inž. Sítí

P5e_Stanoviska dotčených orgánů státní správy


P5f_zápis z místního šetření



VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	 POVODÍ LABE	
Ing. Petr Svatoš	Bc. Karel Koudela		
STAVBA CHRUDIMKA, TRHOVÁ KAMENICE, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ V INTRAVILÁNU OBCE, Ř. KM 72,780 - 72,850		FORMÁT	A4
		DATUM	04/2019
OBSAH SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		MĚŘITKO	
		1 : 10000	



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Petr Svatoš	Bc. Karel Koudela		
STAVBA CHRUDIMKA, TRHOVÁ KAMENICE, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ V INTRAVILÁNU OBCE, Ř. KM 72,780 - 72,850		FORMÁT	A4
		DATUM	04/2019
OBSAH ORTOFOTO MAPA		MĚŘÍTKO 1 : 1000	



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 POVODÍ LABE	
Ing. Petr Svatoš	Bc. Karel Koudela		
STAVBA CHRUDIMKA, TRHOVÁ KAMENICE, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ V INTRAVILÁNU OBCE, Ř. KM 72,780 - 72,850		FORMÁT	A4
		DATUM	04/2019
OBSAH ORTOFOTO MAPA		MĚŘÍTKO 1 : 500	

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3910
Obec:	Trhová Kamenice [572390]
Katastrální území:	Trhová Kamenice [768120]
Číslo LV:	878
Výměra [m ²]:	47208
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.04.2019 07:00:02.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8.
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.5 build 0














CHRUDEMKA PŘÍČNÉ PROFILY



Kótováno v m

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 POYODÍ LABE	
Ing. Petr Svatoš	Bc. Karel Koudela		
STAVBA CHRUDEMKA, TRHOVÁ KAMENICE, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ V INTRAVILÁNU OBCE, Ř. KM 72,780 - 72,850		FORMÁT	A4
		DATUM	04/2019
		VÝKRES Č.	1
OBSAH PŘÍČNÉ ŘEZY		MĚŘÍTKO 1:100	

CHRUDIMKA, TRHOVÁ KAMENICE, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ V INTRAVILÁNU
OBCE, Ř. KM 72,780 - 72,850

Výpočet kubatury sedimentu

Profil	Plocha sedimentu v příčném profilu	Průměr po sobě jdoucích ploch	Vzdálenost mezi profily	Objem sedimentu
[-]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m ³]
1	4,9			
2	7,34	6,12	15	91,80
3	3,46	5,40	15	81,00
4	1,88	2,67	11	29,37
Σ				234,17

Připočtené objemy		
1	12	[m ³]
2	20	[m ³]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pri_2019_01

Stavba: Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pri_2019_01

Stavba: Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850

Místo: Datum: 9. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
Pri_2019_01	Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780

- 72,850

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780

Místo:

Datum: 9. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780

Místo:

Datum: 9. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

14	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	150,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m ³	5,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
1	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m ³	m ³	234,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
234 m³ dle záměru opravy

2	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	117,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--	------	----------------

P
Poznámka k položce:
234 x 0,5

19	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	234,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----------------	---------	--	------	----------------

P
Poznámka k položce:
přesun na mezideponii

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	234,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	234,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
nakládání materiálu z mezideponie na nákladní automobil

21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	234,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	-----------------------------	----------------	---------	--	------	----------------

P
Poznámka k položce:
náklady na uložení na skládku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	444,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: hmotnost zeminy 1,9t/m3					
17	K	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			100*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,500			
16	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	R001	zpracování harijního plánu	kpl	1,000		0,00	
6	K	R002	zpracování povodňového plánu	kpl	1,000		0,00	
7	K	R003	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000		0,00	
8	K	R004	zajištění přístupu ke korytu, projednání přístupů	kpl	1,000		0,00	
9	K	R005	zajištění a zabezpečení staveniště	kpl	1,000		0,00	
10	K	R006	Zajištění obhlídky odborně způsobilou osobou včetně transferu přítomných volně žijících živočichů	kpl	1,000		0,00	
11	K	R007	Zajištění slovení rybí osádky	kpl	1,000		0,00	
12	K	R008	úklid a urovnání všech dotčených ploch a zajištění souhlasů majitelů se zpětným převzetím	kpl	1,000		0,00	
13	K	R009	čištění komunikací	kpl	1,000		0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 599055/19

Číslo žádosti: 0119 431 876 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)		Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)		Informace o poloze sítě
Žadatel	Povodí Labe, státní podnik	
Stavebník	Povodí Labe, státní podnik	
Zájmové území	Okres	Chrudim
	Obec	Trhová Kamenice
	Kat. území / č. parcely	Trhová Kamenice
Platnost Vyjádření		9. 4. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Číslo jednací: 599055/19

Číslo žádosti: 0119 431 876

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 9. 4. 2019.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Roman Ďuriš, tel.: 602 482 995, e-mail: roman.duris@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 9. 4. 2019 pod č.j. 599055/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.



ŽADATEL

Povodí Labe, státní podnik

NAŠE ZNAČKA
0101092323

VYŘÍZENO DNE
09.04.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101092323 ze dne 09.04.2019 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 09.10.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0101092323.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

 Podzemní vedení NN do 1 kV
 Nadzemní vedení NN do 1 kV
 Podzemní vedení VN do 35 kV
 Nadzemní vedení VN do 35 kV
 Podzemní vedení VVN 110 kV
 Nadzemní vedení VVN 110 kV
 NN přívod odběratele
 Zařízení technické infrastruktury
 Cizí energetické vedení
 Zájmové území
 Hranice katastrálního území

 Stanice do 52 kV - stožárová
 Stanice do 52 kV - zděná
 Transformovna (nad 52 kV)
 Probíhající investice ČEZ Distribuce
 Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
 Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
 Hranice katastrálního území

 Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
 Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
 HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

 Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
 Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
 Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
 Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
 Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
 Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



ŽADATEL

Povodí Labe, státní podnik

NAŠE ZNAČKA
0700035664

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
09.04.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění násosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850**

Účel: **Zemní práce, terénní úpravy**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700035664 ze dne 09.04.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 09.04.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700035664.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ————— | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |



ŽADATEL

Povodí Labe, státní podnik

NAŠE ZNAČKA
0200895217

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
09.04.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění násosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850**

Účel: **Zemní práce, terénní úpravy**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200895217 ze dne 09.04.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 09.04.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200895217.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ————— | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |



Povodí Labe, státní podnik
Havlíčková 124
53952 Trhová Kamenice

naše značka
5001907294

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
09.04.2019

Věc:

Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850

K.ú. - p.č.: Trhová Kamenice

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Havlíčková 124, 53952 Trhová Kamenice

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku -5001907294 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Havlíčkova 124, 53952 Trhová Kamenice, K.ú.: Trhová Kamenice.



Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
regulační stanice							
ochranné zařízení							
kabel							
elektropřípojka							
kabel protikorozi ochrany							
anodové uzemnění							
stanice katodové ochrany							
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO							

55 912



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

AOPK ČR

Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 653 111
fax: +420 566 653 116
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 03006/ZV/18
Spisová značka: SR/0093/ZV/2018 - 7

Digitálně podepsal
Jméno: Ing. Václav Hlaváč
Vydavatel: PostSignum Qualified CA
2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
Sériové číslo: 3560625,
hexadecimálně: 36 54 B1

Handwritten initials: RUP, PCE

Handwritten signature: Chabec

**REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽĎÁRSKÉ VRCHY**

Povodí Labe, státní podnik závod PARDUBICE				
Datum: 30 -10- 2018				
Č.j.: /				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta
		VYŘIZUJE: Ing. Josef Havelka		

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ				
26.10.2018		55912/2018/PLa		
Č.j.: 18/43696				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta
2				
DATUM: 24.10.2018				

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky jako orgán ochrany přírody (dále jen „Agentura“) příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti podané Povodím Labe, s.p., závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, o udělení výjimky podle § 43 odst. 1 zákona ze základních ochranných podmínek CHKO a po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto

ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona se státnímu podniku Povodí Labe, s.p., závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, IČ 70890005

p o v o l u j e v ý j i m k a

ze zákazu měnit vodní režim na území II.zóny chráněných krajinných oblastí uvedeném v § 26 odst. 3 písm a) zákona v souvislosti se záměrem odstranit náplavy z koryta řeky Chrudimky nad silničním mostem v Trhové Kamenici v km 72,780 – 72,850 a stanovuje pro akci následující podmínky:

1. Náplavy nebudou v předmětném úseku řeky Chrudimky odstraněny do úrovně rostlého dna, ale nad dnem bude ponechána vrstva 10-15 cm náplav k rozplavení.
2. O přesném termínu provádění prací bude Správa CHKO Žďárské vrchy informována nejpozději čtrnáct dnů před plánovaným zahájením prací.
3. Výsledkem záměru bude jen odstraňování nánosů z prostoru koryta toku, (nebudou činny žádné jiné zemní či stavební práce měnící parametry vodního toku).
4. V rámci ohlášení udržovacích prací (odstraňování náplav) bude vodoprávnímu úřadu v Hlinsku předložen „jednoduchý popis prací“, spolu s oznámením udržovacích prací budou předložena nezbytná kladná stanoviska a vyjádření příslušných správních orgánů a dotčených subjektů.

5. V rámci technologického popisu odstraňování náplav bude uveden i způsob konečného využití nebo odstranění vytěženého sedimentu. V případě jejich ukládání na pozemky bude tento návrh projednán a schválen i s příslušnými vlastníky a dotčenými orgány (orgán ZPF, odpadové hospodářství atd.).

ODŮVODNĚNÍ

Státní podnik Povodí Labe, s.p., závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, IČ 70890005, požádal Agenturu dopisem doručeným dne 15.8.2018 o vyjádření k zásahu do VKP v souvislosti se záměrem odstranit náplavy z koryta řeky Chrudimky nad silničním mostem v Trhové Kamenici v km 72,780 – 72,850. Práce na pozemku p.č. 3910 v k.ú. Trhová Kamenice mají být provedeny bez zásahu do vodního toku (ze břehu). Vzhledem k tomu, že řeka Chrudimka je v místě záměru součástí II.zóny ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy a v tomto území je ustanovením § 26 odst. 3 písm.a) zákona zakázána změna vodního režimu, přijala Agentura po dohodě s Povodím Labe, s.p., uvedenou žádost jako žádost o udělení výjimky z ustanovení zákona.

Dopisem č.j. 03006/ZV/18, poř.č. ve spisu SR/0093/ZV/2018 – 2 ze dne 20.8.2018 bylo účastníkům řízení oznámeno zahájení správního řízení a dotčený orgán státní správy (vodoprávní úřad Města Hlinsko) byl vyzván k vydání stanoviska ve věci. Stanovisko tohoto orgánu bylo Agentuře doručeno 11.9.2018. Účastníkem řízení je kromě žadatele Městys Trhová Kamenice, Raisovo nám. č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice, IČ 00271055, kterému toto postavení vyplývá z ustanovení § 71 odst. 3 zákona.

Dopisem č.j. 03006/ZV/18, poř.č. ve spisu SR/0093/ZV/2018 – 5 ze dne 12.9.2018 bylo účastníkům řízení oznámeno, že Agentura soustředila dostatek podkladů k vydání rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě se nikdo k podkladům nevyjádřil, dne 25.9.2018 se však na předmětném mostě v Trhové Kamenici uskutečnilo jednání za účasti zástupců Povodí Labe, s.p., Městys Trhová Kamenice a Agentury s cílem upřesnit rozsah odstranění náplav. Jednání svolala Agentura z důvodu uplatňování nových přístupů k těžení náplav. Jejich principem je to, že nejsou odstraňovány všechny naplavené sedimenty, ale jejich část pod hladinou je ponechána přirozenému splaveninovému režimu a korytotvorným procesům. Agentura přitom nezpochybňuje nutnost odstraňování těch částí naplavenin, které omezují průtočnou kapacitu koryta a mohou přispívat k zaplavování pozemků okolo řeky (či v případě Trhové Kamenice vyplavování objektů kanalizačními stokami zaústěnými do řeky) a škodám na majetku. Náplavy se vytvářejí zpravidla v místech ovlivněných antropogenními činnostmi (stavby mostů, nábrežních zdí, úpravy koryt toků, v důsledku manipulace s vodou apod.) a proto je namístě i jejich občasné odstraňování. Ponechání části náplav cca 10 - 15 cm nad úroveň rostlého dna však neovlivní průtočnou kapacitu koryta a nebude mít proto vliv na vyběžování, přitom částečně umožní transport říčních sedimentů v rámci fluvialního kontinua pro zvýšení heterogenity či biodiverzity – umožní tím četným druhům živočichů přirozený vývoj v sedimentech v mělkém příbřežním pásmu toku.

Agentura posuzovala záměr Povodí Labe, s.p., ze dvou hledisek:

1. Z hlediska zájmů ochrany přírody (změny vodního režimu, výskytu živočichů a rostlin) – náplavy bezprostředně před mostem zasahují téměř do poloviny šíře původního koryta toku, tím se soustředil proud vody k pravému břehu do vyššího sloupce vody. Odstraněním náplav dojde ke změně proudění vody a jejímu rozlítí na původní šíři koryta. To může být problematické např. pro migraci větších jedinců za nízkých průtoků a tím nižšímu sloupci vody v korytě. Na náplavách určených k odstranění se vyskytují převážně porosty chrastice rákosovité, zblochanu vodního, orobince širokolistého, kopřivy dvoudomé a náletů vrb, zvláště chráněné druhy zde dokladovány nejsou. V příbřežním pásmu byl ichtyologickým průzkumem provedeným 18.10.2018 prokázán výskyt hrouzků obecných, mřenky mramorované, jelce tlouště a jelce proudníka, plotice obecné, okouna říčního, štiky obecné a úhoře říčního. Sekavec podunajský, který se v minulých letech vyskytoval v místě stávajících náplav, při šetření prokázán nebyl. Odstranění náplav proto není v rozporu s § 49 odst. 1 ani § 50 odst. 1 zákona (ochrana biotopu zvláště chráněných rostlin a živočichů).

2. Z hlediska veřejného zájmu (ochrany veřejného majetku) - náplavy stabilizované makrovegetací nejsou ani za vyšších průtoků mobilní, mohou negativně ovlivnit odtokové poměry a mohou způsobit škody na komunikacích a majetku osob. Těmto škodám je povinen správce toku předcházet.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona může orgán ochrany přírody povolit výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném území v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody anebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Podle tohoto ustanovení se uděluje mimo jiné výjimka ze zákazu měnit vodní režim na území I. a II. zóny ochrany přírody chráněné krajinné oblasti. Předmětem ochrany krajiny v CHKO Žďárské vrchy je zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo. Přestože Agentura uznává nutnost zásahů do náplav v území ovlivněném činností člověka, přirozenější je ponechat přírodní prvky samovolnému vývoji a záměr proto není v zájmu ochrany přírody. Odstranění náplav v řece Chrudimce nad původním mostem silnice I/37 v Trhové Kamenici vyhodnotila Agentura tak, že za daného stavu veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody a že realizací prací významně neovlivní zachování stavu předmětu zvláště chráněného území.

Jak je uvedeno výše, záměr není v zájmu ochrany přírody, pro částečné uchování přirozené funkce vodního toku je účelné ponechat část náplav pod hladinou k rozplavení, mělké příbřežní partie slouží k přirozenému vývoji živočichů (např. i jako trdliště pro některé druhy ryb). Proto stanovuje Agentura podmínku č. 1. Aby mohla provést kontrolu provádění prací, požaduje být o jejich zahájení informována nejméně 14 dnů před jejich započatím, proto Agentura stanovuje podmínku č. 2. Podmínky č. 3 – 5 ve svém stanovisku požaduje dodržet vodoprávní úřad Města Hlinsko.

Při rozhodování o udělení výjimky ze zákona vycházela Agentura zejména z ustanovení zákona, z poznatků o hydrologii vodních toků, ze znalosti území a z nejnovějších šetření na lokalitě. Na základě těchto podkladů rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno, a to podáním učiněným u Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Správa CHKO Žďárské vrchy. Podané odvolání má odkladný účinek.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Václav Hlaváč, v. r.

ředitel Správy CHKO

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09
Pardubice

Městys Trhová Kamenice, Raisovo nám. č.p.4, 539 52 Trhová Kamenice

Dotčené orgány státní správy:

Město Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova 554, 539 01 Hlinsko

Zápis z konání místního šetření ze dne 17/4/2019

Místo konání pochůzky: Chrudimka, Trhová Kamenice, ř. km 72,780 - 72,850

Účastníci pochůzky:

- Ing. Ivan Princ Povodí Labe, státní podnik - technická skupina
- Ing. Petr Svatoš Povodí Labe, státní podnik - technická skupina
- Jiří Škarka, Povodí Labe, státní podnik - úsekový technik
- Ing. Ivana Kopecká, městský úřad v Hlinsku, OŽP - vedoucí odboru
- Ing. Jitka Malinová, městský úřad v Hlinsku, OŽP - vodní hospodářství
- Bc. Hana Kroužilová, městský úřad v Hlinsku, OŽP- vodní hospodářství

Dnešního dne byla za účasti výše uvedených pracovníků provedeno místní šetření na uvedeném vodním toku v k. ú. Trhová Kamenice za účelem seznámení zástupců OŽP městského úřadu města Hlinska s plánovaným rozsahem prací na akci „Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850“.

Akce bude spočívat v odstranění usazeného sedimentu z přirozeného koryta Chrudimky v ř. km 72,780 - 72,850. Uložení vytěženého materiálu bude provedeno dle výsledku rozboru sedimentu, který v době konání pochůzky není znám. Jelikož se bude jednat o odpad, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. bude se sedimentem naloženo v souladu s platnou legislativou (předpokládá se uložení na skládku). Dnešní jednání vyvolané zástupci Povodí Labe, státního podniku bylo svoláno v rámci přípravy výše uvedené akce, na kterou je v současné době zpracován záměr opravy.

Realizací akce bude odstraněna závažná závada na toku a bude eliminováno riziko rozlivu na okolní pozemky. Podnět na řešení situace byl vyvolán stížnostmi místních obyvatel.

Vyjádření příslušného vodoprávního úřadu – městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí:

Při dnešní pochůzce jsme byly seznámeny s rozsahem připravované akce. Jako zástupci příslušného vodoprávního úřadu uvádíme, že v předmětném úseku toku představuje usazený sediment závadu, která by mohla zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé účinky a z tohoto důvodu souhlasíme s odstraněním této závažné závady na toku. Před zahájením vlastních prací bude provedeno ohlášení udržovacích prací dle platné legislativy.

Skončeno, přečteno podepsáno

Ing. Ivan Princ

Ing. Petr Svatoš

Jiří Škarka

Ing. Ivana Kopecká

Ing. Jitka Malinová

Bc. Hana Kroužilová



Městský úřad Hlinsko
Odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Poděbradovo náměstí 1
539 01, Hlinsko

*) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu

OHLÁŠENÍ

[§ 15a odst. 3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

- ☒ **udržovacích prací**
- ☐ **obnovy vodního díla**
- ☐ **vodohospodářských úprav**
- ☐ **stavebních úprav – § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona**

1. Stavebník¹⁾

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa pobytu

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové

Adresa pro doručování Povodí Labe, státní podnik Cihelna 135, 530
09 Pardubice

IČO²⁾ nebo obdobný údaj / Datum narození IČ: 70890005

CZ-NACE³⁾ 36.0000

Telefon 773 754 342

E-mail princi@pla.cz

Ohlašuje-li stavbu více osob, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

☐ ano ☒ ne

1a. Stavebník jedná

☒ samostatně

☐ je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

.....

.....

2. Označení a účel stavby⁴⁾

Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 – 72,850

Rozsah stavby:

Akce bude spočívat v odstranění usazeného sedimentu z přirozeného koryta Chrudimky v ř. km 72,780 – 72,850 a následné uložení vytěženého materiálu na příslušnou skládku - dle výsledků rozboru sedimentu.

3. Předpokládaný termín – zahájení stavby 09/2019
– dokončení stavby 31/10/2019

4. Údaje o místě stavby

Název obce

Trhová Kamenice

Název katastrálního území

Trhová Kamenice

5. Pozemky, které se mají použít pro stavbu

Pozemek		Katastrální území	Vlastník a jeho adresa
parc. č.	druh		
3910	vodní plocha	Trhová Kamenice	ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik

(V případě většího počtu pozemků než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ☐ ano ☒ ne)

6. Zpracovatel projektové dokumentace

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

Zodpovědný projektant: Bc. Karel Koudela

7. Zhotovitel stavby (pokud je znám; v případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona vždy)

Název stavebního podnikatele Bude vybrán na základě výběrového řízení

.....

Sídlo.....

IČO²⁾ (bylo-li přiděleno)

.....

V Pardubicích dne 18/6/2019


Povodí Labe,

státní podnik

závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

(51)



Ing. Irena Kvapilová

provozně technický náměstek závodu

Upozornění

Jestliže se vodní dílo zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo závažnou havárií může v souladu se zvláštními právními předpisy obnovit ve shodě s původními rozhodnutími nebo jinými opatřeními vodoprávního úřadu, přikládá se k ohlášení pouze jednoduchý technický popis prací, další doklady se nepředkládají.

Přílohy

1. **Doklad** prokazující **vlastnické právo k pozemku** nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
2. **Projektová dokumentace.**
3. **Posouzení vlivu** na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí.
4. **Závazná stanoviska dotčených orgánů** vyžadovaná po vlastníkovi jinými právními předpisy⁵⁾, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle jiného právního předpisu hájí, dotčeny:

☐ samostatně ☐ jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

- ☐ ochrany přírody a krajiny
- ☐ ochrany ovzduší
- ☐ ochrany zemědělského půdního fondu
- ☐ ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesů.....
- ☐ ochrany ložisek nerostných surovin
- ☐ odpadového hospodářství
- ☐ veřejného zdraví
- ☐ lázní a zřídél
- ☐ prevence závažných havárií
- ☐ veterinární péče
- ☐ památkové péče.....
- ☐ dopravy na pozemních komunikacích
- ☐ dopravy drážní
- ☐ dopravy letecké.....
- ☐ dopravy vodní
- ☐ energetiky.....
- ☐ jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením
- ☐ elektronických komunikací.....
- ☐ obrany státu
- ☐ bezpečnosti státu
- ☐ civilní ochrany.....
- ☐ požární ochrany.....
- ☐ jiné

5. **Vyjádření příslušného správce vodního toku**, pokud se ohlášení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.

6. **Vyjádření obecného stavebního úřadu** o souladu navrhované stavby s územním souhlasem, popřípadě územním rozhodnutím nebo se záměry územního plánování.
7. **Plná moc** žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Vysvětlivky

¹⁾ **Stavebník** je právnická nebo fyzická osoba. V případě

- **právnické osoby** se uvede název nebo obchodní firma, adresa sídla, popřípadě jiná adresa pro doručování, IČO²⁾ nebo obdobný údaj a CZ-NACE³⁾;
- **fyzické osoby podnikající** se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, IČO²⁾, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jiná adresa pro doručování a CZ-NACE³⁾;
- **fyzické osoby nepodnikající** se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě jiná adresa pro doručování) a datum narození.

²⁾ **IČO** – identifikační číslo osoby – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 24 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Do 31.12.2011 se uvádí IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).

³⁾ **CZ-NACE** – číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající **hlavní (převažující)**.

⁴⁾ Pokud je zde užíván pojem **stavba**, rozumí se tím **udržovací práce, obnova vodního díla** zničeného živelní pohromou nebo havárií, **vodohospodářské úpravy** nebo **stavební úprava** podle § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona.

⁵⁾ Např. **zákon č. 114/1992 Sb.**, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **zákon č. 127/2005 Sb.**, o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, **zákon č. 458/2000 Sb.**, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, **zákon č. 274/2001 Sb.**, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL krala@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Povodí Labe, státní podnik

Závod Pardubice

Cihelna 135

530 09 Pardubice

Povodí Labe, státní podnik Závod PARDUBICE				
Datum: 20-06-2019				
Č.j.: /				
listy	průtoky	spis. znak	sk. znak	líšta

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/

VYŘIZUJE/LINKA
KralS/747

HRADEC KRÁLOVÉ
19.6.2019

Věc: Hodnocení vzorku sedimentu a vodného výluhu

Na základě předložených výsledků rozboru sedimentu a jeho výluhu odebraného dne 20.5.2019 v lokalitě **Chrudimka – Trhová Kamenice; úsek ř.km 72,85 – 72,78 levý břeh** (vzorky číslo 4819 a 4820) hodnotíme obsah vybraných ukazatelů takto:

Při porovnání výsledků s přílohou č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě; lze konstatovat, že limitní hodnoty rizikových prvků a látek a obsahu skeletu v sedimentu jsou překročeny v ukazateli skelet nad 4 mm.

Při hodnocení výsledků podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že pro žádný sledovaný ukazatel nejsou překročeny nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad (tab. 4.1). Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu (tab. 10.3) jsou splněny.

Při hodnocení výsledků rozboru výluhu dle metodiky z vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že sediment odpovídá třídě vyluhovatelosti I.

Závěr

Jedná se o sediment s přirozeným obsahem sledovaných ukazatelů.

Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu vyhlášky č.294/2005 Sb. jsou splněny. Nejsou splněny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Využití tohoto materiálu k terénním úpravám, při uzavírání skládek, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků, k zavážení vytěžených lomů za účelem jejich rekultivace, je možné, neboť jsou splněny uvedené požadavky.

Z hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlášky č.294/2005 Sb. odpovídá sediment třídě vyluhovatelnosti I.

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(14)

Ing. Jiří Medek
vedoucí odboru
vodohospodářských laboratoří



ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU (Dle přílohy č. 1, odst. 2 vyhlášky 294/2005 Sb.)**Identifikace dodavatele odpadu**

Název původce/dodavatele	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Lokalizace místa vzniku odpadu (úsek vodního toku, vodní nádrže)	Chrudimka – Trhová Kamenice; úsek ř.km 72,85 – 72,78 levý břeh

Identifikace odpadu

Název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie	1	7	0	5	0	4	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; kategorie O					
Popis vzniku odpadu	odpad vzniklý při odtěžování sedimentu z vodního toku											
Fyzikální vlastnosti	Textura sedimentu					* písčito-hlinitý	* hlinitý	* jílovito-hlinitý	* jílovitý			
						* písčitý						
	Zápach: *NE - *ANO (jaký):											
Protokol o odběru vzorku odpadu	ano / 20.5.2019											
Protokoly o výsledcích zkoušek - dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.	Č. protokolu/laboratoř: 2229/2019, 2230/2019 Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové					Ze dne: 17.6.2019						
	Požadavky tabulky č. 2,1					* I		* IIa		* IIb		* III
	Požadavky tabulky č. 4,1					* vyhovuje			* nevyhovuje			
	Požadavky tabulky č. 4,2					* vyhovuje			* nevyhovuje			
	Požadavky tabulky č. 10,3					* vyhovuje			* nevyhovuje			
	Překročení nejvýše 3 ukazatelů tabulky 10,3					* vyhovuje			* nevyhovuje			
	Č. protokolu/laboratoř:					Ze dne:						
	Požadavky tabulky č. 10,2 - sloupec I.					* vyhovuje			* nevyhovuje			
	Požadavky tabulky č. 10,2 - sloupec II.					* vyhovuje			* nevyhovuje			
	Celkové předpokládané dodané množství odpadu shodných vlastností za rok (t)											
Stanovení kritických ukazatelů	požadavky tabulky 2,1, 4,1 a 10,3 vyhlášky 294/2005 Sb.											

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací, čestné prohlášení

Jméno a příjmení	Ing. Stanislav Král
Adresa	Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Telefon/e-mail	495 088 747 / kral@pla.cz

Čestně prohlašuji, že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé

Datum, podpis a razítko	19.06.2019	 Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové (14)
-------------------------	------------	--

Pozn.: * nehodící se škrtněte



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové

IČO: 70890005

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2229/19

Ze dne: 17.6.2019

strana/počet stran: 1/4

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1264 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratoř je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čj. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s platností do 31.12.2026.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

Č.vzorku	Místo odběru	Materiál	Hloubka (m)
4819	CHRUDEMKA Trhová Kamenice	pevný vzorek	

Č.vzorku	Zahájení odběru	Ukončení odběru	Odebral	Typ odběru	Evidováno	Zahájení analýz	Ukončení analýz
4819	20.5.19 11:45		Ryba Daniel	sediment VS01	21.5.19	21.5.19	14.6.19

Č. vzorku	Označení vzorku
4819	odběr: úsek ř.km 72,85 - 72,78 levý břeh

Č. vzorku	Poznámka ke vzorku
4819	archiv Laboratoř MORAVA-sed.587 vzhled:písčitý

Výsledky jsou uvedeny ve 100% sušině.

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 4819
sušina	%	75,51
TOC	mg/kg	8380
EOX	mg/kg	<0,2
Zn	mg/kg	49
Ni	mg/kg	10,0
Pb	mg/kg	16,0
As	mg/kg	4,0
Cu	mg/kg	7,0
Hg	mg/kg	<0,1
Cd	mg/kg	0,2
V	mg/kg	12,0
Cr	mg/kg	11,0
Co	mg/kg	4,0
Ba	mg/kg	53
Be	mg/kg	<1,0
skelet 2-4 mm	obj.%	13,6
skelet nad 4 mm	obj.%	4,5
benzen	µg/kg	<20
toluen	µg/kg	43
xyleny	µg/kg	<20
1,4-X	µg/kg	<20
1,2-X	µg/kg	<20
EtB	µg/kg	<20
naftalen	µg/kg	9
PCB suma 7	µg/kg	2,6
PCB 28	µg/kg	<1,0

Zadavatel rozboru:

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

**Cihelna 135
Pardubice
530 09**

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2229/19

Ze dne: 17.6.2019

strana/počet stran: 2/4

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 4819
PCB 52	µg/kg	<1,0
PCB 101	µg/kg	<1,0
PCB 118	µg/kg	<1,0
PCB 138	µg/kg	<1,0
PCB 153	µg/kg	1,6
PCB 180	µg/kg	1,0
o,p-DDE	µg/kg	<3,0
p,p-DDE	µg/kg	<3,0
o,p-DDD	µg/kg	<3,0
p,p-DDD	µg/kg	<3,0
o,p-DDT	µg/kg	<3,0
p,p-DDT	µg/kg	<3,0
PAU-12	µg/kg	934
fenanthren	µg/kg	248
anthracen	µg/kg	26
fluoranthren	µg/kg	178
pyren	µg/kg	127
b(a)anthr	µg/kg	54
chrysen	µg/kg	72
b(b)flu	µg/kg	73
b(k)flu	µg/kg	34
b(a)pyren	µg/kg	60
b(ghi)per	µg/kg	22
in(c,d,)pyr	µg/kg	31
C10-C40	mg/kg	<100
BTEX	µg/kg	43
Suma DDT	µg/kg	0

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření rovnajícího se 2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
TOC	AS01B	stanovení TOC - ČSN EN 13137	A	15%
sušina	AZ14B	stanovení sušiny a ztráty žháním gravimetricky - ČSN EN 12879, ČSN EN 12880	A	10%
EOX	SUBD	subdodávka	SA	30%
Hg	AK05B	stanovení rtuti - ČSN 757440	A	20%
Cd	AK10B	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Co	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Ba	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Cr	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Pb	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Ni	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Zn	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Cu	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
V	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Be	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	N	30%
As	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	N	30%
skelet 2-4 mm	PA02	frakcionace sedimentů		
skelet nad 4 mm	PA02	frakcionace sedimentů		
benzen	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové

IČO: 70890005

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2229/19

Ze dne: 17.6.2019

strana/počet stran: 3/4

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
xyleny	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
1,4-X	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
1,2-X	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
toluen	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
BTEX	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	
EtB	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
in(c,d,)pyr	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
fenanthren	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
chrysen	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(k)flu	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(a)pyren	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
anthracen	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(ghi)per	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
naftalen	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
pyren	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(b)flu	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(a)anthr	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
fluoranthren	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
PAU-12	AO05B	stanovení PAU HPLC/FD - TNV 758055, EPA 8310	A	
C10-C40	AO14B	stanovení uhlovodíků C10-C40 GC/FID - ČSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703	A	30%
PCB 138	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 153	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
o,p-DDT	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
p,p-DDD	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
p,p-DDE	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
Suma DDT	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	
PCB 101	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
o,p-DDD	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB suma 7	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 28	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 118	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
p,p-DDT	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 52	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
o,p-DDE	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 180	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%

A - akreditovaná zkouška

N - neakreditovaná zkouška

F - flexibilní rozsah akreditace

SA - subdodávka akreditovaná

SN - subdodávka neakreditovaná

F - laboratoř může zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, výkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody při zachování principu měření.



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové

Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777

fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

**Cihelna 135
Pardubice
530 09**

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2229/19

Ze dne: 17.6.2019

strana/počet stran: 4/4

Povodí Labe, státní podnik

Vita Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(14)

Ing. Hana Dušátková
vedoucí oddělení
chemických laboratoří



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové

IČO: 70890005

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2230/19

Ze dne: 17.6.2019

strana/počet stran: 1/2

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1264 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratoř je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čj. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s platností do 31.12.2026.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

Č.vzorku	Místo odběru	Materiál	Hloubka (m)
4820	CHRUDEMKA Trhová Kamenice	vodný výluh	

Č.vzorku	Zahájení odběru	Ukončení odběru	Odebral	Typ odběru	Evidováno	Zahájení analýz	Ukončení analýz
4820	20.5.19 11:45		Ryba Daniel	sediment VS01	21.5.19	21.5.19	31.5.19

Č. vzorku	Označení vzorku
4820	odběr: úsek ř.km 72,85 - 72,78 levý břeh

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 4820
rozp.l.	mg/l	104
sušina	%	75,51
pH		6,4
DOC	mg/l	5,60
Cl	mg/l	6,1
SO ₄	mg/l	22,6
F	mg/l	0,09
fenoly	mg/l	0,041
výluh	l	1
Zn	μg/l	14,5
Ni	μg/l	2,0
Pb	μg/l	3,0
As	μg/l	1,9
Cu	μg/l	1,8
Se	μg/l	<0,5
Hg	μg/l	<0,20
Cd	μg/l	<0,05
Cr	μg/l	<1,0
Ba	μg/l	38,9
Mo	μg/l	<1,0
Sb	μg/l	<1,0

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření rovnajícího se 2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
F	AA02A	stanovení aniontů ITP - STN 757430	A	15%
SO ₄	AA02A	stanovení aniontů ITP - STN 757430	A	10%
Cl	AA16A	stanovení chloridů CFA - ČSN EN ISO 15682	A	10%
DOC	AS01A	stanovení TOC/DOC - ČSN EN 1484	A	10%
fenoly	AS05A	stanovení jednosvých fenolů spektrofotometricky - ČSN 830530-33	A	20%



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové

Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2230/19

Ze dne: 17.6.2019

strana/počet stran: 2/2

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
pH	AZ01A	stanovení pH potenciometricky - ČSN ISO 10523	A	5%
rozp.l.	AZ05A	stan. rozpuštěných, nerozpuštěných látek, RAS gravimetricky - ČSN 757346, 757347, EN 872	A	10%
sušina	AZ14B	stanovení sušiny a ztráty žháním gravimetricky - ČSN EN 12879, ČSN EN 12880	A	10%
výluh	PM01B	příprava vodného výluhu		
Hg	AK05A	stanovení rtuti - ČSN 757440	A	20%
Cu	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%
Cd	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%
As	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%
Zn	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%
Ni	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%
Cr	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%
Sb	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%
Mo	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%
Se	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%
Pb	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%
Ba	AK15A	stanovení kovů ICP-MS - ČSN EN ISO 17294-1,2	F	20%

A - akreditovaná zkouška

SA - subdodávka akreditovaná

N - neakreditovaná zkouška

SN - subdodávka neakreditovaná

F - flexibilní rozsah akreditace

F - laboratoř může zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, výkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody při zachování principu měření.

Povodí Labe, státní podnik

Vita Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(14)

Ing. Hana Dušátková
vedoucí oddělení
chemických laboratoří



POVODÍ LABE, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ

4819, 4820

Odbor vodohospodářských laboratoří

tel: 495 088 777, fax: 495 088 742

Protokol
Odběr vzorku odpadu

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik
Důvod odběru vzorku: zajištění rozborů dle vyhlášky č. 294/05 Sb.
Původ odpadu: odpad vzniklý při odtěžování sedimentu z vodního toku
Druh odpadu: sediment - zemina a kamení
Původce odpadu: Povodí Labe, státní podnik

Popis odpadu: smyslové posouzení: vzhled:
zápach:
množství odebraného vzorku: cca 3 kg

Údaje o odběru vzorku: místo odběru vzorku:
datum a čas zahájení:
datum a čas ukončení:
vzorkoval (+ podpis):
počasí:
osoby přítomny odběru:
(+ podpis)

Způsob odběru vzorku:
název postupu odběru: Odběr vzorku dnového sedimentu
identifikace postupu odběru: VS01
použité vzorkovací zařízení: zářezací vzorkovač Eijkelkamp s pístem;
lopátka; kvartovací kříž
vzorkovnice: 1 velká a 2 ks malá plastová nádoba

Poznámka: Plán vzorkování - viz příloha č. 1
Schéma rybníka, vodní nádrže, vodního toku nebo hromad vytěženého sedimentu s vyznačením míst dílčích odběrů - viz příloha č. 2

Správnost výše uvedených údajů potvrzuje

Datum 2.5.2019

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

razítko a podpis



Městský úřad Hlinsko



Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Adámkova 554, Hlinsko

Váš dopis ze dne: 18. 6. 2019

Č.j.: HI 44913/2019/OŽP

ČVE: D/503/23

Spisová značka: S-OŽP/VoH-42025/2019 VH2-174

Spis. znak – skart. znak/lhůta: 231.2/A5

Opráv. úřední osoba: Bc. Hana Kroužilová, Ing. Ivana Kopecká

Tel.: 469 326 152, 155

E – mail: krouzilova@hlinsko.cz

Počet listů/příloh: 1/0

V Hlinsku dne: 25. 6. 2019

Dle rozdělovníku

Věc: Ohlášení provedení udržovacích prací „Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 – 72,850“

Dne 18. 6. 2019 podalo Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, na vodoprávní úřad Městského úřadu Hlinsko ohlášení udržovacích prací na vodním toku Chrudimka, Trhová Kamenice - odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850

Předmět a rozsah prací:

V intravilánu městyse Trhová Kamenice (na poz. parc. č. 3901 v katastrálním území Trhová Kamenice) bude v ř. km 72,780 – 72,850 provedena údržba vodního toku Chrudimka, spočívající v odtěžení naplaveného sedimentu z koryta vodního toku, jeho naložení, odvoz a uložení v souladu s platnou legislativou. Náplavy nebudou v předmětném úseku řeky Chrudimky odstraněny do úrovně rostlého dna, ale nad dnem bude ponechána vrstva 10-15 cm náplav na rozplavení.

Číslo hydrologického pořadí:

1-03-03-0210-0-00

Dotčený pozemek:

p. č. 3910, k. ú. Trhová Kamenice, ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik

Termín realizace je navržen v období: 09 – 10/2019

Příložené doklady:

- Pověření Povodí Labe s. p., Hradec Králové, ze dne 2. 1. 2019
- Rozhodnutí AOPK ČR, RP CHKO Žďárské vrchy ze dne 24. 10. 2018 pod č. j.: 03006/ZV/18
- Dokumentace záměru opravy - Chrudimka, Trhová Kamenice - odstranění nánosů v intravilánu obce, ř. km 72,780 - 72,850

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad /dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění („vodní zákon“)/, speciální stavební úřad /dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“)/ a místně příslušný správní orgán /dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád („správní řád“)/ sděluje že:

Provedení udržovacích prací na vodním toku Dolský potok v rozsahu uvedeném v obdrženém ohlášení je v souladu s předmětem správy vyplývající z § 47 odst. 2 a § 59 vodního zákona (s přihlédnutím k § 63

Adresa:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Tel: 469 315 311
Fax: 469 319 255
E – mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:

KB Chrudim
19-623531/0100
IČO: 00270059

Spisová značka: S-OŽP/VoH-
42025/2019 VH2-174
Strana 1 (celkem 2)

vodního zákona), zejména z hlediska nezbytného zajištění plynulého odtoku vody při zvýšených průtocích vody a povinností udržovat vodní dílo v řádném stavu.

Ve smyslu § 15a odst. 3 vodního zákona k realizaci udržovacích prací v rozsahu obdrženého ohlášení nemá vodoprávní úřad námitek a souhlasí s nimi.

Podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených organizací, vlastníků a správců sítí, vydaných k této akci, musí být v celém rozsahu respektovány a dodrženy.

Při provádění udržovacích prací musí být dodrženy obecné technické předpisy o výstavbě. Při provádění údržbových prací nesmí dojít k úniku škodlivých látek do vodního toku, aby nedošlo k narušení ekologicko – stabilizačních funkcí VKP a dále je nutné, aby okolí bylo po provedené práci uklizeno a vyčištěno.

O dokončení prací bude vodoprávnímu úřadu v Hlinsku podána písemná zpráva. Spolu s ní budou předloženy všechny další případné doklady (např. zápis o předání a převzetí stavby, o způsobu nakládání se sedimentem, zápisy o vytyčených a obnažených inženýrských sítích atd.).

Poučení:

Se všemi vzniklými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a v souladu s dalšími prováděcími předpisy a Metodickým návodem MŽP, srpen 2018.

Upozorňujeme, že toto sdělení nenahrazuje stanoviska či vyjádření jiných institucí či dotčených orgánů, jedná-li se o rozsah prací a území, kde je takové stanovisko požadováno.

Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených organizací a správců sítí, vydaných k této akci, musí být v plném rozsahu respektovány a splněny.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Kopecká
vedoucí odboru životního prostředí
v zast. Bc. Hana Kroužilová

Rozdělovník:

Žadatel:

1. Povodí Labe, státní podnik, Cihelna 135, 530 09 Pardubice (doručovací adresa)

Ostatní:

2. Městys Trhová Kamenice, Raisovo nám. č. p. 4, 539 55 Trhová Kamenice, IDDS: zxxbax4

3. AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou

Adresa:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Tel: 469 315 311

Fax: 469 319 255

E – mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:

KB Chrudim
19-623531/0100
IČO: 00270059

Spisová značka: S-OŽP/VoH-
42025/2019 VH2-174
Strana 2 (celkem 2)