


VESELÍ NAD MORAVOU

ŘEZ 1-1



LEGENDA:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- TERÉN STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA:

PŘECHOD MEZI PLAVEBNÍ KOMOROU A ŠTĚTOVOU STĚNOU BUDE PROVEDEN VODOTĚSNĚ.

KONSTRUKČNÍ VRSTVY OBNOVOVANÉ KOMUNIKACE

ŽIVČNÁ VOZOVKA:	
ASFALOVÝ BETON AB I	50 mm
OBALOVANÉ KAMENIVO OK I	100 mm
INFILTRAČNÍ POTSŘÍK IP	1,0 kg/m <sup>2</sup>
ŠTĚRK VYPLNĚNÝ CEMENT. MALTOU ŠCM	200 mm
ŠTĚRKOPÍSEK ŠP	min. 150 mm
CELKEM	min. 500 mm

