


VESELÍ NAD MORAVOU

ŘEZ 3-3



LEGENDA:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- TERÉN STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKY:

- PRO VYVAZOVÁNÍ PLAVIDEL BUDOU OSAZENA NA ZHLAVÍ PŘÍSTAVNÍ HRANY PACHOLATA, ROHATINKY A VÁZACÍ KŘÍŽE
- DO KONSTRUKCE STĚNY PODÉL KOMUNIKACE BUDOU V DÉLCE 30m VLOŽENY 2 KS CHRÁNIČKY DN80 PRO MOŽNOST POZDĚJŠÍHO VYUŽITÍ

- V KONSTRUKCI PŘÍSTAVNÍ HRANY BUDE V MÍSTĚ VYŮSTĚNÍ KANALIZACE VYTVOŘENA KAPSA ŠÍŘKY 0,4 m, VÝŠKY 0,60 m DO HLoubKY 0,20 m, VÝŠKOVĚ NAVAZUJÍCÍ NA OCELOVOU CHRÁNICI
- PŘECHOD MEZI STĚTOVOU STĚNOU A SPODNÍ RAMPOU BUDE PROVEDEN VODOTĚSNĚ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!
- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV PRACÍ JE NUTNO POŽADAT PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE O JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ!

KONSTRUKČNÍ VRSTVY OBNOVOVANÉ KOMUNIKACE

ŽIVIČNÁ VOZOVKA:

ASFALTOVÝ BETON AB I	50 mm
OBALOVANÉ KAMENIVO OK I	100 mm
INFILTRAČNÍ POTŠŘÍK IP	1,0 kg/m ²
ŠTĚRK VYPLNĚNÝ CEMENT. MALTOU ŠCM	200 mm
ŠTĚRKOPÍSEK ŠP	min. 150 mm
CELKEM	min. 500 mm



KÓTOVÁNO V m, mm
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

