

OPRAVA KAVERNY ŠTĚRKOVÝM MATERIÁLEM  
(bude využit materiál z úseku B)

**SANACE NÁTRŽE ŠTĚRKOVITÝM MATERIÁLEM**  
(bude využit materiál z úseku B)

OČIŠTĚNÍ DLAŽBY TLAKOVOU VODOU  
O TLAKU min. 180 MPa, DOPLNĚNÍ DLAŽBY (2 m2),  
PŘESPÁROVÁNÍ z 20 %

**ODSTRANĚNÍ DŘEVINY**  
**vč. PŘEZU a KÖŘENÜ,**  
**OLŠE 3 ks pr. 15 cm**

**ODSTRANĚNÍ DŘEVINY**  
vč. PŘEZU a KOŘENŮ,  
OLŠE 5 ks pr. 15 cm

ODSTRANĚNÍ KEŘŮ - 30 m2  
vč. kořenů

## DOPLNĚNÍ ROVNANINY DO VÝVARU (5 m3), PROLITÍ BETONEM

~~DOPLNĚNÍ VYPADENÉHO~~  
~~KVÁDRU~~  $\begin{array}{|c|c|} \hline 349 & 38 \\ \hline 349 & 41 \\ \hline \end{array}$


**ZÁHOZOVÁ PATKA**  
Minimální hmotnost kamene 100 kg

ODSTRANĚNÍ DŘEVINY  
vč. PÁŘEZU a KOŘENŮ,  
JAVOR 4 ks pr. 30 cm a 1 ks pr. 50 cm

**OČIŠTĚNÍ TĚLESA STUPNĚ TLAKOVOU VODOU  
O TLAKU min. 180 MPa vč. ZAVAZOVACÍCH KŘÍDEL,  
PŘESPÁROVÁNÍ z 10<sup>-6</sup>**


ODSTRANĚNÍ KEŘŮ V OKOLÍ STUPNĚ - 80 m2  
vč. kořenů

## ← PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ



Výškový systém: Balt po vyrovnání

Souř. systém: JTSK

AKCE:	Bratřejovka, km 3,190 - 6,271 oprava stupňů a opevnění toku	 AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Slavičкова 1b, 638 00 BRNO Tel. 533 033 934	
KAT. ÚZEMÍ:	VIZOVICE, BRATŘEJOV u VIZOVIC	AUTORIZ. INŽENÝR:	Ing. J. HERMANY
OBEC:	VIZOVICE	VED. PROJEKTANT:	Ing. J. HERMANY
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	PROJEKTANT:	Ing. T. RYL, Ph. D.
OBJEDNATEL:	POVODÍ MORAVY, s. p., DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO	STUPEŇ:	PD PRO OHŘAŠENÍ a REALIZACI STAVBY
OBSAH:	STUPEŇ 6 - km 4,642	Č. ZAKÁZKY:	105 - 3015 - 18
		DATUM:	12/2018
		MĚŘÍTKO:	1 : 100
		PŘÍLOHA:	D.8.2

2488/2