

POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

VD Lysá nad Labem, oprava jezové lávky

Zpracoval:	Hanuš Josef dne: 13.6. 2019	
Schválil:	Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice n. L. dne:	
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 19.6. 2019 číslo zápisu: 5/2019	Tajemník Dokumentační komise 

ZÁMĚR OPRAVY

1. Identifikační údaje stavby:

Název opravy:	VD Lysá nad Labem, oprava jezové lávky
Katastrální území:	Přerov nad Labem
Místo opravy:	VD Lysá nad Labem
Název HIM:	LABE: LYSÁ-JEZ
Číslo HIM:	9051002547
Číslo opravy:	133180022
Celkové náklady na opravu:	754 tis.Kč
Investor:	Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem
Projektant:	Rozpočet ze dne 12.6. 2019
Dodavatel:	Dle výběrového řízení
Termín zahájení opravy:	09/2019
Termín ukončení opravy:	10/2019

2. Popis současného stavu a zdůvodnění stavby:

V roce 2016 byla provedena rekonstrukce pochozí části lávky, přeložení kabelů a oprava dilatací včetně zábradlí. Oprava z návodní strany zábradlí nebyla součástí projektové dokumentace. Z přidělených finančních prostředků se na víc provedla oprava zábradlí na povodní straně lávky. Na návodní straně a na podhledové části jezové lávky je na mnoha místech oprýskaná vrchní část betonové konstrukce až na ocelovou výztuž ve všech třech jezových polích, včetně betonů na římsách a kotevních blocích transmisí. Vlivem klimatických podmínek je poškozen i nátěr transmisí.

3. Technické řešení stavby:

Postup opravných prací:

1. Mechanické odstranění nesoudržných částí betonu.
2. Celkové otryskání podkladu vodním paprskem.
3. Očištění a ošetření obnažené výztuže.
4. Lokální hrubá oprava profilu např. maltou SIKA.
5. Lokální jemná oprava stěrkou např. SIKA MONETOP 620
6. Ochranný nátěr a ošetření transmisí ochranným antikoročním nátěrem modré barvy.

4. Požadavky provozovatele:

Vzniklé odpady budou likvidovány dle platného Zákona o odpadech.

5. Podmiňující předpoklady:

Při provádění opravných prací musí být umožněn přístup a provoz minimálně jednoho jezového pole.

6. Odborný odhad nákladů stavby:

Celkový náklad na opravu je 754 472 Kč bez DPH. Cena byla stanovena na základě zpracovaného položkového rozpočtu ze dne 12.6. 2019

7. Přílohy:

Fotodokumentace

Situace

Rozpočet

8. Stupeň ekologické závažnosti:

Tato akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Záměr opravy vyhlásil dne

Ing. Jan Zajíc
ředitel závodu

Vypracoval: Hanuš Josef

V Kostomlatech nad Labem dne 13.6. .2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KRYCÍ LIST ROZPOČTU			
Název stavby	VD Lysá nad Labem - oprava jezové lávky	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12.06.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	14 208,51
2		Montáž	535 515,99	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	18 471,07
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	174 909,60	11		0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17 Ostatní doprava	11 366,81
6		Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		710 425,59	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	44 046,39	
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	

Projektant		D Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22	754 471,98
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 % 754 471,98 DPH	158 439,12
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	912 911,10
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00