



ŘEZ B - B'



LEGENDA

ozn.	POPIS
1	ZÁKLAD KRAJNÍCH A STŘEDOVÝCH PILÍŘŮ - BETON C25/30 - XC2
2	STŘEDOVÉ A BŘEHOVÉ PILÍŘE - POHLEDOVÝ BETON C30/37 - XC4
3	PRÁH OBJEKTU HRUBÝCH ČESLÍ - BETON 30/37 - XC4
4	KRAJNÍ PILÍŘE A KŘÍDLA OBJEKTU HRUBÝCH ČESLÍ - BETON C30/37 - XC4
5	PODKLADNÍ BETON C25/30 - XC2
6	OCELOVÉ TYČE HRUBÝCH ČESLÍ 83/6 - VIZ DETAIL
7	MANIPULAČNÍ LÁVKA S POCHŮZNÝMI POROROŠTY (OCEL + KOMPOZIT)
8	NORNÁ STĚNA
9	OCELOVÉ VODÍCÍ TYČE PROFILU U10 PRO PROVIZORNÍ HRAZENÍ
10	OCHRANA HRANY STŘEDOVÉHO PILÍŘE ZE SVAŘENCE PÁSOVINY 80/6
11	ZÁHOZOVÁ PATKA S UROVNÁNÍM LÍCNÍ STRANY Z KAMENŮ VÁHY 120-200 kg
12	ROVNANINA Z LOMOVÉHO, KAMENE TL.400-800 mm S VYKLÍNOVÁNÍM SPÁR ÚLOMKY KAMENE
13	HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPOVÉ RÝHY
14	POHOZ Z KAMENIVA FR.63/125 TL. 30 cm
15	ZATRAVNĚNÍ UROVNANÉHO TERÉNU

ŘEZ A - A'



Vypracoval	Zodpov. projektant	Hl. ing. projektu	Autorizovaný inženýr	Počet formátů	2A4
Ing. Sáblik	Ing. Sáblik		Ing. Balabuch		
Místo stavby	k.ú. Řimice	Kraj	Olomoucký		
Investor	Unipol spol. s r.o.			Datum	03.2017
Akce - objekt	Nové Mlýny - obnova hrubých česlí vtokového objektu			Stupeň	DSP
				Zakázkové číslo	032017
				Archivní číslo	032017
Příloha	ŘEZY OBJEKTEM HRUBÝCH ČESLÍ			Měřítko	1:100
				Číslo výkresu	
				D.1.3	