

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Bělá, Solnice, kácení a prořez břehového porostu - II. etapa, ř.km 15,400 - 16,300**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.5.2019

IČ: 70890005

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Bělá, Solnice, kácení a prořez břehového porostu - II. etapa, ř.km 15,400 - 16,300**

Místo:

Datum: 31.5.2019

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

---

1 - Zemní práce

---

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Bělá, Solnice, kácení a prořez břehového porostu - II. etapa, ř.km 15,400 - 16,300**

Místo:

Datum: 31.5.2019

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 1

Zemní práce

**0,00**

1	K	112151352	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	112151353	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	112151354	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	112151355	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	112151356	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	112151357	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	R001	prořezy a redukce stromů různého průměru a výšky lezeckou technikou	ks	41,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
P								
<i>Jednotlivé druhy ořezů stromů jsou jednotlivě rozděleny v tabulce, které je součástí záměru na službu.</i>								
8	K	R002	Instalace dynamické vazby	ks	1,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
P								
<i>Instalace dynamické vazby u stromu č. 220 (č. štítku 312193) - lípa velkolistá</i>								
17	K	R003	projednání uzavírky, popř. vyjímky z dopravního značení	kpl	1,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
P								
<i>Položka obsahuje i náklady na instalaci případného dopravního značení.</i>								
18	K	R004	fotodokumentace	kpl	1,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
P								
<i>fotodokumentace z provádění prací</i>								
19	K	R005	vyhotovení soupisu dřevní hmoty	kpl	1,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
P								
<i>Soupis dřevní hmoty bude rozdělen dle sortimentu (palivo, kulatina).</i>								
20	K	R006	Likvidace větví	ks	81,000		0,00	