

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

06. 08. 2019

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4 – Bečva, Hranice - zkapacitnění jezu a rybí přechod

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Hranice - zkapacitnění jezu a rybí přechod“ obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dotazy účastníků vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesné znění dotazů a odpovědi na ně.

Dotaz č. 1:

Stavební objekt SO 03 ROZŠÍŘENÍ NADJEZÍ položka :

44	44 46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 200 - 500 KG S VYKLÍNOVÁNÍM	M3	799,5000
----	----------	--	----	----------

Opevnění břehu: $12,30 \times 130,00 \times 0,50 = 799,5000$ [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Ve výkresové dokumentaci – podélný řez je opevnění břehu kamennou rovnaninou 147,6m. Po přepočtu D proti výkazu výměr vychází celkem 907,74m³, ve výk výměr je pouze 799,5m³.

Schází tedy cca 200m³, žádáme zadavatele o kontrolu a opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Projektant provedl kontrolu a nový přepočet, dle jeho názoru je plocha odpovídající.

plocha půdorys	přepočet sklon	tl	celkem
1360,5	1,175	0,5	799,2938
			799,5

Dotaz č. 2:

Stavební objekt SO 03 ROZŠÍŘENÍ NADJEZÍ položka :

55	93650.a		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ PACHOLE	KS	1,0000
----	---------	--	--	----	--------

dle přílohy 3.1.14: 1ks=1,0000 [A]

V odkazované výkresové dokumentaci je vyobrazení pacholete, bohužel bez přesného rozpisu materiálu a hmotnosti. Žádáme zadavatele o doplnění přesného popisu položky, a doplnění výpisu materiálu, včetně uvedení hmotnosti tak, aby položka mohla být transparentně oceněna.

Odpověď:

Pachole bude dle podkladů Ředitelství vodních cest z nerezové oceli, velikosti dle vzorového listu, váha do 5 kg. Vzorový list je přílohou vysvětlení.

Dotaz č. 3:

Stavební objekt SO 06 Rybí přechod

27	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	118,8750
----	-------	--	--	----	----------

potrubí vábíciho proudu: 41,00*1,00*0,10=4,1000 [A]

pod dlažbu z lom kamene dle položky 465512 - svahy RP: 35,00*2,10*0,15=11,0250 [B]

vedle přehradních zdí v km 0,007 880 - 0,020 000: 16,00m2*0,15=16,0000 [C]

mezi záhozy z kamene (ŘÍČNÍ ŠTĚRK FRAKCE 11/22): 0,50*70,00=35,0000 [D]

opevnění dna - mezi svislé kameny (ŠTĚRKOVÝ SUBSTRÁT FRAKCE 32/64):

0,60m2*56,00=33,6000 [E]

pod kamenný zához (ŘÍČNÍ ŠTĚRK FRAKCE 63/125): 0,50*70,00=35,0000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=134,7250 [G]

Podrobný výpočet kubatury neodpovídá množství ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou úpravu vv.

Odpověď:

Položka byla projednána s rozpočtářem a bude upravena a zaslána aktuální.

Dotaz č. 4:

Stavební objekt SO 04 PO položka :

	130107460.b		D+M ruční pojezd + kladkostroj	KS	2,0000
--	-------------	--	--------------------------------	----	--------

Ve výkresu VYPISY_ZAMECNICKE_VYROBKY_03 pol 04/z schází podrobná specifikace – žádáme zadavatele o přesný výpis materiálu, včetně uvedení hmotnosti a nosnosti tak, aby položka mohla být transparentně oceněna.

Odpověď:

Výrobek je popsán v zámečnických výrobcích s označením 04Z (VYPISY_ZAMECNICKE_VYROBKY_03). Jedná se o zařízení, kde každý výrobce uvádí trochu odlišné parametry. Pojezd musí splnit tyto parametry – jedná se o ruční pojezd, musí být řetězový posuv, musí unést 1 tunu, tedy nosnost 1t. Standardně se pojedy dávají na IPE, v PD uveden IPE 140, délky 4800 mm, tedy hmotnost 62 kg + ukotvení na rám se sloupy jákle 120x120x5, vše je ale uvedeno ve výkresové části (D_1_5_2_PUDORYSY A REZ PO) a ve výpisech prvků. Příklad uvádím níže, upozorňuji, že se jedná jen o příklad, není nutné použít tohoto výrobce. <https://www.2ts.cz/retezovy-kladkostroj-z100-nosnost-1-t-delka-zdvihu-3-m.html>



příklad: ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ Z100, NOSNOST 1 T, DÉLKA ZDVIHU 3 M

Dotaz č. 5:

Stavební objekt SO 04 PO položka :

111	597613250.a	sokl keramický podlahy dle výběru investora	KUS	52,8000
113	597611100.a	dlaždice keramické dle výběru investora	M2	20,8010
115	597610390.a	obkládačky keramické dle výběru investora	M2	11,0660

Žádáme zadavatele o stanovení cenové hladiny pro ocenění těchto položek. Každý z uchazečů může použít jinou cenovou úroveň a nabídky pak nebudou srovnatelné.

Odpověď:

Keramická dlažba – jedná se o standardní keramickou dlažbu do interiéru. Rozměry 300 x 300 mm, parametry: dlažba bude kladena na stříh, barva dle výběru investora – vzorník (šedý odstín), otěruvzdornost min. PEI IV, tvrdost alespoň 6 a výše, protiskluz R9 základní.

Sokl – keramická dlažba, stejné parametry jako podlahová dlažba

Obkládačky – jedná se o standardní keramické obklady do interiéru. Rozměry 250 x 350 mm (případně 200 x 400 mm), parametry: dlažba bude kladena na stříh, barva dle výběru investora – vzorník, povrch hladký, matný, tvrdost alespoň 6 a výše, odolnost PEI II – standardní obklady

Dotaz č. 6:

1) V bodě III.1 SoD se píše:

Dokončení prací na objektech SO 01 a SO 03 v rozsahu, který umožňuje obnovení hladiny v nadjezí...

Žádáme investora o přesnou specifikaci milníku, tzn. popis prací které mají být dokončeny

Odpověď:

Stavební práce na uvedených objektech probíhají přímo ve vodním toku či jeho bezprostřední blízkosti. Zásadním způsobem jsou ovlivněny úplnou srážkou hladiny vody na jezu. Tato je povolena vodoprávním

úřadem pouze v období červenec-listopad v letech 2020 a 2021 (zapracováno v harmonogramu). Zároveň se jedná o oblast s častým výskytem mrazových jevů (ledochody). Proto je i v harmonogramu v zadávací dokumentaci plánována zimní přestávka od prosince 2020 do konce února 2021 a s uvedením hladiny do úrovně stálého nadržení (243,20 m n. m. + 0,2 m) z důvodu zajištění bezpečnosti a zachování protipovodňové funkce tohoto vodního díla i během stavby.

Z tohoto důvodu je i v detailním pracovním harmonogramu prací zhotovitele nutno uvažovat s povinností provést veškeré stavební (ale i elektro a strojní) práce tak, aby byl výše uvedený požadavek splněn.

Dotaz č. 7:

V bodě III.1 SoD se píše:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Vzhledem k tomu, že termín zahájení stavby není pevně stanoven a odvíjí se od nabytí účinnosti smlouvy, navrhuje stejným způsobem odvodit i milník na objektech SO 01 a SO 03 (např. do 9 měsíců od zahájení provádění díla.

Odpověď:

Z výše uvedeného vyplývá, že tento návrh není možno akceptovat.

Dotaz č. 8:

V čl. VII. Návrhu smlouvy o dílo jsou uvedeny poměrně citlivé sankce za různá důležitá či méně důležitá porušení smluvních povinností, např. za prodlení s dokončením díla, odstraněním vad, atd.

Běžnou součástí smluv o dílo podobného rozsahu bývá velmi často ustanovení o limitaci celkové výše smluvních pokut a to např. % částkou z ceny díla (např. 10 % z ceny díla apod.)

Neuvažuje zadavatel o doplnění tohoto limitu případných smluvních pokut v uchazečem navržené nebo jiné výši?

Odpověď:

Zadavatel podotýká, že smyslem smluvních pokut je zejména motivovat dodavatele k řádnému a včasnému plnění jeho povinností dle smlouvy o dílo. Pokud by byly smluvní pokuty limitovány způsobem, který dodavatel naznačuje ve své žádosti o vysvětlení, zadavatel by v případě dosažení stanoveného limitu již nemohl sankcionovat případná další porušení smlouvy o dílo dodavatelem. Sankce by v takovém případě přestaly plnit svůj účel. Zadavatel je přesvědčen, že i dodavatel má zájem na řádném a včasném provádění díla, a že tedy učiní vše pro to, aby z jeho strany nedocházelo k porušení smlouvy o dílo. Zadavatel z výše uvedených důvodů nebude ustanovení o smluvních pokutách měnit.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12512.html

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.