

E.3. Soupis prací a dodávek

stavba: **VD České Kopisty, oprava atyp.desek provizorního hrazení jezu**

VD: **České Kopisty**

E.3.1. Rekapitulace soupisu prací

E.3.2. Položkový soupis prací a dodávek

E.3.3. Vedlejší a ostatní náklady (VON)

E.3.4. Specifikace ploch a materiálu

E.3. Soupis prací a dodávek

E.3.1. Rekapitulace soupisu prací

stavba: VD České Kopisty, oprava atyp.desek provizorního hrazení jezu
VD: České Kopisty

položka	Dílčí název	Cena za jednotku		Cena celkem
		počet ks	cena	
Montážní opravné práce	Oprava atypických desek (8ks) a lávek (4ks)	1		
	provizorního hrazení jezu			
	celkem			
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1		
	celkem			
CELKEM bez DPH				

E.3.2. Položkový soupis prací a dodávek

akce: **VD České Kopisty, oprava atyp.desek provizorního hrazení jezu**

VD: **České Kopisty**

č.pol.	Popis					Cena celkem
		výměra	jednotky	díly [ks]	cena (Kč)	
1	.-demontáže, bourání, pomocné práce					
	.- demontáž, rozebrání jednotlivých desek provizorního hrazení - v dílnách, resp. <i>napracovní ploše zhotovitele</i>	16.00	hod	8		
2	.- opravné a úpravné práce					
	.-úprava a opravy desek - vyrovnání ohnutých dílů - sražení všech ostrých hran a svarů před nátěrem (1-2 mm)	8.00	hod	8		
3	.-úprava a opravy lávek - vyrovnání ohnutých dílů - sražení všech ostrých hran a svarů před nátěrem (1-2 mm)	4.00	hod	4		
4	.-protikorozní ochrana OK:					
	.- příprava povrchů OK- otryskání P Sa 2.5	225.4	m ²	1		
	.- atypické desky (8 ks)	188.8	m ²			
	.- atypické lávky (4 ks)	36.6	m ²			
5	.- povrchová ochrana OK (EP, Im1, H - finální NDFT 500 µm)	225.4	m ²	1		
6	.-montáže					
	.- montáž sestavení jednotlivých desek (8 ks) - <i>příprava a perforace těsnění</i> - <i>nasazení a seřízení těsnění</i>	24.00	hod	8		
	.-materiál, dodávka, výroba:					

7	.- těsnění prahové - praž EPDM 110x15 mm, Sh60	32.0	m	1		
8	.- těsnění boční - pryž EPDM profil "L" 85x50x15 mm, Sh60	27.0	m	1		
	.- přítlačné lišty desek, nerezové (1.4301) - <i>svrtané s deskami</i>	186.0	kg	1		
9	.- spojovací materiál		kpl	1		
	.- šrouby M16x55 mm (A2)		ks	400		
	.- podložky D17 (A2)		ks	800		
	.- matice M16 (Zn)		ks	400		
	.-ostatní:					
10	.- pomocné podkladní konstrukce při vrácení k uskladnění na VD		kpl	1		
11	.- přípravky, spotř.mat. nedefinovaný		kpl	1		
	celkem oprava atypických desek a lávek					

E.3.3. Vedlejší a ostatní náklady (VON)

akce: **VD České Kopisty, oprava atyp.desek provizorního hrazení jezu**

VD: **České Kopisty**

č.pol.	Popis	Cena za jednotku			Cena celkem
		výměra	jednotky	cena (Kč)	
	.-průzkumné, projektové a inženýrské práce:				
1	.- Inženýrská příprava - plán prací, plán pro případ havárie, pokyny BOZP	1	kpl		
2	.- dílenská dokumentace, technická specifikace dodávky	1	kpl		
3	.- dokumentace skutečného provedení prací, doklady	1	kpl		
4	.-zařízení staveniště:	1	kpl		
	.-ostatní náklady:				
5	.- likvidace odpadu (zbytky pryže, barvy, plasty, obaly, apod.)	1	t		
6	.- zdvihací technika - kladkostroje, autojeřáby	1	kpl		
7	.- plovoucí technika - prám, ponton s pohonem	2	kpl		
8	.- přesuny materiálu a techniky mimo staveniště	1	kpl		
	Vedlejší a ostatní náklady celkem				

E.3.4. Specifikace ploch a materiálu

Atypické lávky hrazení

č lávky	konstrukce	délka	plocha
		[m]	[m ²]
1	Lávka 1 - dl.4.025m	9.65	9.65
2	Lávka 2 - dl.4.73m		11.26
3	Lávka 3 - dl.3.61m		8.78
4	Lávka 4 - dl.2.80m		6.94

Lávky celkem

36.63

Atypické desky hrazení

č pol.	Výměra	jedn.	deska 1.	deska 2.	deska 3.	deska 4.	deska 5.	deska 6.	deska 7.	deska 8.	Celkem
1	délka	[m]	4.025	4.025	4.61	4.61	2.68	2.68	3.46	3.49	
2	výška	[m]	1.45	1.45	1.45	1.45	1.8	1.8	1.9	2.05	
3	plocha PKO	[m ²]	22.85	22.85	25.95	25.95	19.45	19.45	25.38	26.92	188.8
4	hmotnost lišt (nerez)	[kg]	23.29	23.29	26.30	26.30	19.63	19.63	23.21	23.78	186.0
5	pryž 110x15 mm	[m]	4.33	4.33	4.91	4.91	2.98	2.98	3.76	3.49	32.0
6	pryž "L" 50x85x15 mm	[m]	3.00	3.00	3.00	3.00	3.52	3.52	3.80	4.00	27.0
7	šroub M16 x 55 (A2)	[ks]	50.00	50.00	52.00	52.00	45.00	45.00	50.00	54.00	400.0
8	podložka D17 (A2)	[ks]	100.00	100.00	104.00	104.00	90.00	90.00	100.00	108.00	800.0
9	matice M16 (Zn)	[ks]	50.00	50.00	52.00	52.00	45.00	45.00	50.00	54.00	400.0