

461

DSP, PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S—JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VYPRACOVAL NEUER	DATUM DUBEN 2011	ÚČEL DSP, PDPS	MĚŘÍTKO —	 Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby Kabátčíkova 5, 602 00 BRNO
NÁZEV VÝKRESU VÝKAZ VÝMĚR			ČÍSLO VÝKRESU 5	

Výkaz výměr

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POLNÍCH CEST PRACEJOVICE
 Objekt: SO 461-OCHRANA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFÓNICA O2
 Místo: PRACEJOVICE, JIHOČESKÝ KRAJ
 Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
 Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice

Položka	Název	Množství MJ	Cena/MJ	Celk.cena	Hmotnost/MJ	Hmotnost	Dem. Hm./MJ	Dem. Hm.
Položky HSV			Celkem:	Kč				
111 20-1101.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	1,60 m3			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Položky Montáže			Celkem:	Kč				
210	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 110 mm	8,00 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220 11-1431.R00	Stejnoseměrná měření na místním sdělov. kabelu	300,00 pár			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
345	Trubka PE kabelová chránička prům. 110/94mm	8,00 m			0,00069	0,00552	0,00000	0,00000
460 01-0022.RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 100 m	0,01 km			0,01124	0,00012	0,00000	0,00000
460 20-0153.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	3,00 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
460 20-0303.RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 ruční výkop rýhy	8,00 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
460 42-0022.RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm	3,00 m			0,13243	0,39729	0,00000	0,00000
460 51-0201.R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný	8,00 m			0,01520	0,12160	0,00000	0,00000
460 56-0133.R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3	3,00 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
460 57-0263.R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	8,00 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
460 60-0001.R00	Naložení a odvoz zeminy	1,61 m3			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
589-22149.1	Beton C 12/15 (B15)	0,35 m3			2,50000	0,87500	0,00000	0,00000
589-22179.1	Beton tř.C 25/30 z SPC fr.do 8 mm měkký V3	0,69 m3			2,50000	1,71250	0,00000	0,00000
592	Kabelový žlab TK1	8,00 kus			0,02300	0,18400	0,00000	0,00000
592-13344	Poklop kab žlabu TK1 50x16x3,5 cm	16,00 kus			0,00600	0,09600	0,00000	0,00000
Mezisoučet pro přesun hmot						3,39203		0,00000
998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný <i>dle mezisoučtu pro přesun hmot</i>	3,39 t						
998 22-5192.R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km <i>dle mezisoučtu pro přesun hmot</i>	3,39 t						

Vypracoval : Neuer

Dne : 22.04.2011