





## KORUNNÍ KÁMEN U STŘEDNÍHO OHLAVÍ, LEVÝ BŘEH



## KORUNNÍ KÁMEN U HORNÍHO OHLAVÍ, PRAVÝ BŘEH



### LEGENDA

- 1 - PŘEZDĚNÍ KORUNNÍCH KAMENŮ A 2x VÝMĚNA KAMENŮ, KORUNNÍ KÁMEN PŘED VÝKLENKEM VRAT, VNĚJŠÍ ROZMĚRY CCA 700 x 330 x 300 mm, NA NÁVODNÍ STRANĚ ZAOBLENÝ A SEŠIKMENÝ SMĚREM DO VÝKLENKU, ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PO ODSTRANĚNÍ HORNÍHO KAMENE, RESP. BETONU, KDE KÁMEN NENÍ ZAOBLENÝ, BUDE VYROBEN JAKO KAMENOŘEZ, PŘÍPADNĚ BUDE KVÁDR KAMENICKY DOTVAROVÁN
- 2 - HORNÍ HRANA NA NÁVODNÍ STRANĚ ZAOBLENÁ S R cca 30 mm, V DÉLCE OD POVODNÍ HRANY KE KE KOTEVNÍMU PLECHU
- 3 - HORNÍ VNITŘNÍ HRANA VYBRANÁ PRO ULOŽENÍ PLECHU V ŠÍŘCE cca 55 mm
- 4 - DOSEDACÍ LIŠTA BOČNÍHO TĚSNĚNÍ VRAT, ROZMĚRY 200 x 20 mm, PŘED SNESENÍM, RESP. UBOURÁNÍM KAMENE BUDE ODŠROUBOVÁNA /SEJMUTA, PO OSAZENÍ KAMENE K NĚMU BUDE ZPĚTNĚ UKOTVENA.

ROZMĚRY KAMENŮ BUDOU PŘED JEJICH VÝROBOU OMĚŘENY NA STAVBĚ, PO UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ!!

KÓTOVÁNO V MM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ING. M. KLIMEŠOVÁ Ph.D. Pohnertova 1120 182 00 Praha 8 tel.: 774 803 690		<div> <b>M - HYDRO</b> VODOHOSPODÁŘSKÁ PROJEKCE</div>	
ING. M. KLIMEŠOVÁ, Ph.D.		ING. P. KLIMEŠ					
MÍSTO SMÍCHOV		INVESTOR POVODÍ VLTAVY, s.p.		SMLOUVA	05/17		
OKRES PRAHA				ČÍSLO ZAKÁZKY	26/17		
AKCE  PK SMÍCHOV - OPRAVA SPÁROVÁNÍ ZDIVA				FORMÁT	A4		
				DATUM	PROSINEC 2017		
				STUPEŇ	DSP		
				MĚŘÍTKO 1:20	VÝKRES SO 01 - KORUNNÍ KAMENY	ČÍSLO PŘÍLOHY  D.3.	