




OPRAVA BALUSTRÁD POD DOLNÍMI VRATY PLAVEBNÍ KOMORY

M 1 :50



LEGENDA

- 1 - PŘEZDĚNÍ KAMENŮ BALUSTRÁD
KAMENY BUDOU ROZEBRÁNY POMOCÍ JEŘÁBU A BUDE
ZAKRESLENA JEJICH POZICE. PODLOŽNÍ KÁMEN A JEDNOTLIVÉ
PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY OD ZBYTKŮ POJIVA.
KAMENY BUDOU ZNOVU VYZDĚNY S VYKLÍNOVÁNÍM JEDNOTL.
PRVKŮ.
SPOJOVACÍ MATERIÁL - SPÁROVACÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ
TIXOTROPNÍ VODENOPROPUSTNÁ MALTOVÁ SMĚS
S KOMPENZOVANÝM SMRŠTĚNÍM - EXPANZNÍ
- 2 - OPRAVA PODESTY
STÁVAJÍCÍ MATERIÁL BUDE ODTĚŽEN DO HL. 400 MM.
PODESTA BUDE Z BETONU C25 /30 XF3 XA1 XC4, TL. 350 mm,
S VYZTUŽENÍM KARI SÍTĚMI 8mm 100x100 PŘI OBOU POVRŠÍCH,
KRYTÍ VÝZTUŽE 50 mm,
PODKLADNÍ BETON C12 /15 TL. 50 mm.

KÓTOVÁNO V MM

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	ING. M. KLIMEŠOVÁ Ph.D. Pohnertova 1120 182 00 Praha 8 tel.: 774 803 690		<div></div> <div>M - HYDRO</div> <div>VODOHOSPODÁŘSKÁ PROJEKCE</div>	
ING. M. KLIMEŠOVÁ, Ph.D.		ING. P. KLIMEŠ				
MÍSTO	SMÍCHOV	INVESTOR	POVODÍ VLTAVY, s.p.			
OKRES	PRAHA					
AKCE						
PK SMÍCHOV - OPRAVA SPÁROVÁNÍ ZDIVA				SMLOUVA	05/17	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	26/17	
				FORMÁT	A3	
				DATUM	PROSINEC 2017	
				STUPEŇ	DSP	
MĚŘÍTKO	VÝKRES			ČÍSLO PŘÍLOHY		Č. PARÉ
1:50	SO 03 - OPRAVA BALUSTRÁD			D.4.		