

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	TS-2019-010.R3	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO UKLÁDÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ"
Objekt:	01	Stavba
Rozpočet:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Kostelní 1300/44 17000 Praha-Holešovice	IČO: 75075741 DIČ: CZ75075741
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U	
O:	01	Stavba
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 vyhloubení pro kamenné obrubníky : 0,3*0,3*4,2*4 vytěžený materiál likvidován spolu se sutí z odstr. jílové vrstvy :	m3	1,51200		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				1,51200				
2	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině povrch ošetřit proti klíčení rostlin odstranit cca 40 mm povrchu jílové vrstvy napuštěné fermeží : skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky : 1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 15,26*16,25 3,75*1,4 3*0,6*2 1.07 průjezd (neřešeno) : 1.05 sklad s regály : 14,23*(1,2+3,2+2,92) 2,2*(1,2+3,2+2,92) 0,51*2,2 3*0,6 (1,4+0,67)*3,8 -1*3,2*6,2 výklenky, členitost 2,8% : 0,028*368,0406 Mezisoučet	m2	378,34574		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				247,97500				
				5,25000				
				3,60000				
				104,16360				
				16,10400				
				1,12200				
				1,80000				
				7,86600				
				-19,84000				
				10,30514				
				378,34574				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 385,90580*0,05	m3	19,29529		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				19,29529				
4	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky : 1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 15,26*16,25*4,4*1,15*1/1000 3,75*1,4*4,4*1,15*1/1000	t	1,91443		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				1,25475				
				0,02657				

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U	
O:	01	Stavba
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3*0,6*2*4,4*1,15*1/1000		0,01822				
		1.07 průjezd (neřešeno) :						
		1.05 sklad s regály :		0,52707				
		(14,23*(1,2+3,2+2,92))*4,4*1,15*1/1000						
		2,2*(1,2+3,2+2,92)*4,4*1,15*1/1000		0,08149				
		0,51*2,2*4,4*1,15*1/1000		0,00568				
		3*0,6*4,4*1,15*1/1000		0,00911				
		(1,4+0,67)*3,8*4,4*1,15*1/1000		0,03980				
		-1*(3,2*6,2)*4,4*1,15*1/1000		-0,10039				
		výklenky, členitost 2,8% :		0,05214				
		0,028*368,0406*4,4*1,15*1/1000						
		Mezisoučet		1,91443				
5	632411904R00	Kontaktní můstek - nátěr savých podkladů	m2	385,90574		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		pokládka dlažby cihelné : 378,3457368		378,34574				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,56000		7,56000				
		Mezisoučet		385,90574				
6	632939121R00	Pokládka dlažby cihelné tl.do 60 na maltu včetně spárování s dodávkou spárovací malty barva šedá - zrnitost 4mm	m2	378,34574		0,00	RTS 19/ I	Indiv
		Pokládka včetně spárování (stejnou hmotou). :						
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na zřízení lože do 30mm (bez dodávky malty, která je vykázána samostatně ve specifikaci) :						
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro spáru. Spotřeba malty pro spárování je uvažována pro šířku spárv 5 mm a dlažbu 250 až 300mm formátu. :						
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažby. :						
		skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky :						
		1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 15,26*16,25		247,97500				
		3,75*1,4		5,25000				
		3*0,6*2		3,60000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U	
O:	01	Stavba
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.07 průjezd (neřešeno) :						
		1.05 sklad s regály : 14,23*(1,2+3,2+2,92)		104,16360				
		2,2*(1,2+3,2+2,92)		16,10400				
		0,51*2,2		1,12200				
		3*0,6		1,80000				
		(1,4+0,67)*3,8		7,86600				
		-1*3,2*6,2		-19,84000				
		výklenky, členitost 2,8% : 0,028*368,0406		10,30514				
		Mezisoučet		378,34574				
7	63136R1	Příplatek za žárové zinkování KARI sítě (tl. >200 µm) Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,91443*1000	kg	1 914,42943		0,00	Vlastní	Indiv
				1 914,42943				
8	632412R1	Vrstva pokládkové malty, ruční zpracování příplatek za tl. lože o 20-30mm nad rámec lože (30mm)=obsaž. v pol.632939121R00 (pokládka dlažeb) Položka obsahuje montáž bez dodávky pokládkové malty pokládka dlažby cihelné : 378,3457368 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,56000	m2	385,90574		0,00	Vlastní	Indiv
				378,34574				
				7,56000				
9	63294R1	Pokládka zádlazby cihelné 70/150 naplocho na maltu tl. do 30 mm včetně spárování s dodávkou spárovací malty barvy šedé zrnitost 4mm Doplnění cihel uvaž.30% Pokládka včetně spárování (stejnou hmotou) : V položce jsou zakalkulovány i náklady na zřízení lože do 30mm (bez dodávky malty, která je vykázána samostatně ve specifikaci) : V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro spáru. Spotřeba malty pro spárování je uvažována pro šířku spárv 5 mm a dlažbu 250 až 300mm formátu. : V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažby. : přídlažby :	m2	7,56000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U		
O:	01	Stavba	
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.05 : 0,3*8,6		2,58000				
		1.06 : 0,3*16,6		4,98000				
		Mezisoučet		7,56000				
10	58550R1	Malta pro pokládku cihelné dlažby	kg	33 959,70484		0,00	Vlastní	RTS 19/ I
		spotřeba 16kg/m2/10mm (předpoklad min.tl. dle PD je 50mm) :						
		spodní vrstva pokládkové malty 50mm :						
		materiál pro spáry je obsažen v položce kladení cih.dlažby :						
		skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky :						
		1.06 sklad s volně umístěnými předměty :		19 838,00000				
		16*(15,26*16,25)*5						
		16*(3,75*1,4)*5		420,00000				
		16*(3*0,6*2)*5		288,00000				
		1.07 průjezd (neřešeno) :						
		1.05 sklad s regály : 16*(14,23*(1,2+3,2+2,92))*5		8 333,08800				
		16*(2,2*(1,2+3,2+2,92))*5		1 288,32000				
		16*(0,51*2,2)*5		89,76000				
		16*(3*0,6)*5		144,00000				
		16*((1,4+0,67)*3,8)*5		629,28000				
		16*(-1)*3,2*6,2*5		-1 587,20000				
		výklenky, členitost 2,8% : 16*0,028*368,0406*5		824,41094				
		Mezisoučet		30 267,65894				
		přídlažby :						
		1.05 : 16*(0,3*8,6)*5		206,40000				
		1.06 : 16*(0,3*16,6)*5		398,40000				
		Mezisoučet		604,80000				
		ztratné (nadspotřeba, vyrovnaní nerovností, členitost) 10% : 0.1*30872,45894		3 087,24589				
11	59631293R	Dlažba ruční cihlová čtvercová 250x250x30 mm	kus	6 356,20838		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		prořez a ztratné uvaž.5% :						

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U	
O:	01	Stavba
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 378,34574*16,8	6 356,20838					
Díl: 64		Výplně otvorů			0,00			
12	64-001	Demontáž obkladu křídel vrat, křídla ubrat na spodní hraně o 120mm. šířka křídla cca 1700mm	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
13	64-002	D+M uvolnění rámu s vnitřními vratovými křídly a nově zabudování o 120mm výš šířka otvoru cca 3800mm	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			0,00			
14	620901111R00	Kamenické opracování líce zdí a valů pemrlováním	m2	6,72000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Pemrlovaný povrch žulových obrubníků : 0,2*2*4,2*4	6,72000					
15	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	16,80000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		4,2*4 : 4,2*4	16,80000					
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,34400		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		0,4*0,2*4,2*4	1,34400					
17	58380351R	Obrubník kamenný přímý OP5 20x20 cm	m	18,48000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		4,2*4*1,1	18,48000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			0,00			
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	32,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		vrata (násobně 2x) : 4*4*2	32,00000					
		Mezisoučet	32,00000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			0,00			
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	567,62000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1.01 neřešeno :						
		1.02 neřešeno :						
		1.03 neřešeno :						
		1.04 neřešeno :						
		1.05 sklad s volně umístěnými předměty : 185,71	185,71000					
		1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 297,54	297,54000					
		1.07 průjezd : 84,37	84,37000					
		Mezisoučet	567,62000					

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U	
O:	01	Stavba
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
20	965032131R00	Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2	m2	7,56000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		přídlažby :						
		1.05 : 0,3*8,6		2,58000				
		1.06 : 0,3*16,6		4,98000				
		Mezisoučet		7,56000				
21	965041341R00	Odstranění jílové vrstvy napuštěné fermeží	m3	15,13383		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		odstranit cca 40 mm povrchu jílové vrstvy napuštěné fermeží :						
		skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky :						
		1.06 sklad s volně umístěnými předměty :		9,91900				
		15,26*16,25*0,04						
		3,75*1,4*0,04		0,21000				
		3*0,6*2*0,04		0,14400				
		1.07 průjezd (neřešeno) :						
		1.05 sklad s regály : 14,23*(1,2+3,2+2,92)*0,04		4,16654				
		2,2*(1,2+3,2+2,92)*0,04		0,64416				
		0,51*2,2*0,04		0,04488				
		3*0,6*0,04		0,07200				
		(1,4+0,67)*3,8*0,04		0,31464				
		-1*3,2*6,2*0,04		-0,79360				
		výklenky, členitost 2,8% : 0,028*368,0406*0,04		0,41221				
		Mezisoučet		15,13383				
22	96503R1	Příplatek za šetrné rozebrání skladby z cihel nastojato (cihly budou zpětně použity). odstranění písku	m2	7,56000		0,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,56000		7,56000				
23	96504R1	Příplatek k odstranění jílové vrstvy frézováním včetně srovnání a přípravy ubouraného povrchu pro novou skladbu	m2	378,34574		0,00	Vlastní	Indiv
		odstranit cca 40 mm povrchu jílové vrstvy napuštěné fermeží :						

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U	
O:	01	Stavba
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky :						
		1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 15,26*16,25		247,97500				
		3,75*1,4		5,25000				
		3*0,6*2		3,60000				
		1.07 průjezd (neřešeno) :						
		1.05 sklad s regály : 14,23*(1,2+3,2+2,92)		104,16360				
		2,2*(1,2+3,2+2,92)		16,10400				
		0,51*2,2		1,12200				
		3*0,6		1,80000				
		(1,4+0,67)*3,8		7,86600				
		-1*3,2*6,2		-19,84000				
		výklenky, členitost 2,8% : 0,028*368,0406		10,30514				
		Mezisoučet		378,34574				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,00	
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	111,41476		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19, :

Součet : 111,41476

111,41476

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					0,00	
25	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	1 194,42519		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

ocelový úhelník 90/90/6, žárově pozinkován (tl. >200 µm)

m) zatíženo vlastní vahou podlahy :

1.05 sklad s volně umístěnými předměty :

8,28*(14,23+0,51+1,2)*1,05

8,28*(4,035+0,67+0,68+8,56)*1,05

8,28*(0,4*3*(8+1))*1,05

8,28*(0,4+0,5*2)*1,05

8,28*(0,4*2*3)*1,05

8,28*(0,4*3+0,4*2*2)*1,05

8,28*(6,2*2+3,2*2)*1,05

163,44720

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U	
O:	01	Stavba
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.06 sklad s volně umístěnými předměty :		282,55500				
		8,28*(16,25*2)*1,05						
		8,28*(0,4*4*10)*1,05		139,10400				
		8,28*(0,4*(2*3))*1,05		20,86560				
		8,28*((0,4*3+0,3*3*2)*6)*1,05		156,49200				
		8,28*(0,4*3*2)*1,05		20,86560				
		Mezisoučet		1 194,42519				
26	76799R1	Příplatek za žárové zinkování - úhelníky	kg	1 194,42519		0,00	Vlastní	Indiv
		<i>ocelový úhelník 90/90/6, žárově pozinkován (tl. >200 µm)</i>						
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1194,42519</i>		<i>1 194,42519</i>				
27	76799R3	D+M zřízení nového vstupu v dělicí přičce z pleťva š do 1400mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
28	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,07167		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		<i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i>						
		<i>25, :</i>						
		<i>Součet: : 0,07167</i>		<i>0,07167</i>				
Díl: 783		Nátěry				0,00		
29	783125731RT2	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, základní	m2	62,84652		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		<i>ocelový úhelník 90/90/6, žárově pozinkován (tl. >200 µm)</i>						
		<i>m) zatíženo vlastní vahou podlahy :</i>						
		<i>1.05 sklad s volně umístěnými předměty :</i>		<i>7,41210</i>				
		<i>(0,09*4+0,006*2)*(14,23+0,51+1,2)*1,25</i>						
		<i>(0,09*4+0,006*2)*(4,035+0,67+0,68+8,56)*1,05</i>		<i>5,44692</i>				
		<i>(0,09*4+0,006*2)*(0,4*3*(8+1))*1,25</i>		<i>5,02200</i>				
		<i>(0,09*4+0,006*2)*(0,4+0,5*2)*1,25</i>		<i>0,65100</i>				
		<i>(0,09*4+0,006*2)*(0,4*2*3)*1,25</i>		<i>1,11600</i>				
		<i>(0,09*4+0,006*2)*(0,4*3+0,4*2*2)*1,25</i>		<i>1,30200</i>				
		<i>(0,09*4+0,006*2)*(6,2*2+3,2*2)*1,25</i>		<i>8,74200</i>				
		<i>1.06 sklad s volně umístěnými předměty :</i>		<i>15,11250</i>				
		<i>(0,09*4+0,006*2)*(16,25*2)*1,25</i>						
		<i>(0,09*4+0,006*2)*(0,4*4*10)*1,25</i>		<i>7,44000</i>				

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U	
O:	01	Stavba
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(0,09*4+0,006*2)*(0,4*(2*3))*1,25$		1,11600				
		$(0,09*4+0,006*2)*((0,4*3+0,3*3*2)*6)*1,25$		8,37000				
		$(0,09*4+0,006*2)*(0,4*3*2)*1,25$		1,11600				
		Mezisoučet		62,84652				
30	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x email	m2	62,84652		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		lemovací úhelníky natřít v barvě cihelné podlahy : Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 62,84652		62,84652				
31	783683111R00	Napuštění povrchu voskem	m2	385,90574		0,00	RTS 19/ I	Indiv
		pokládka cihelné dlažby : 378,3457368 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,56000		378,34574 7,56000				
		Mezisoučet		385,90574				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
32	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	29,74805		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,20,21,22, : Součet : 29,74805		29,74805				
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,74805		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,20,21,22, : Součet : 29,74805		29,74805				
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	862,69339		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,20,21,22, : Součet : 862,69339		862,69339				
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,74805		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,20,21,22, : Součet : 29,74805		29,74805				
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	178,48829		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U	
O:	01	Stavba
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,20,21,22, :									
Součet: : 178,48829				178,48829					
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	29,74805		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ II	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,20,21,22, :									
Součet: : 29,74805				29,74805					
38	979093111R00	Uložení sutě na skládku bez zhutnění	t	29,74805		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,20,21,22, :									
Součet: : 29,74805				29,74805					
Díl: VN		Vedlejší náklady					0,00		
39	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv	
40	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv	
41	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv	
Díl: ON		Ostatní náklady					0,00		
42	ON-001	Měření vlhkosti na povrchu pláně	kompl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
Na povrchu změřit vlhkost a v případě vyšší vlhkosti ponechat 14-21 dnů.									
43	ON-002	Zkouška měření únosnosti pláně	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
Změřit únosnost pláně, musí být dodržena únosnost, tj. modul deformace statické zatěžovací zkoušky E = min. 30 Mpa. def.2 = min. 30 Mpa.									
44	ON-003	Ověření skladby stávající podlahy sondou	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
stav skladby podlahy ověřit sondou : 2				2,00000					
45	004111020R	Vypracování projektové dokumentace (dílešná dokumentace)	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv	
46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv	
Celkem						0,00			

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-010.R NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO U	
O:	01	Stavba
R:	001	Doplnění cihelné dlažby v 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání