

## E.4.2. Položkový soupis prací a dodávek

akce: **VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN500**

VD: **Dolní Beřkovice**

č.pol.	Popis					Cena celkem
		výměra	jednotky	díly [ks]	cena (Kč)	
	<b>.-demontáže, bourání, pomocné práce</b>					
1	.- odstavení DN500 z hydraulického systému jezu, demontáž čidel ASŘ - <i>provede provozovatel VD za účasti zhotovitele na místě</i>	8,00	hod	1	0 Kč	- Kč
2	.- demontáž potrubí ostříku (2") z oblouku DN500	8,00	hod	1	0 Kč	- Kč
3	.- demontáž opravovaného úseku potrubí DN500	96,00	hod	1	0 Kč	- Kč
4	.- vývrt prostupů nové závěsné konstrukce	0,30	m	2	0 Kč	- Kč
	<b>.-opravné a úpravné práce</b>					
5	.-úprava napojovací příruby potrubí DN500	16,00	hod	2	0 Kč	- Kč
6	.-úprava závěsné konstrukce trubního dílu II. (stávající)	16,00	hod	2	0 Kč	- Kč
	<b>.-montáže</b>					
7	.- montáž nového závěsu potrubí DN500	16,00	hod	1	0 Kč	- Kč
8	.- montáž potrubí ostříku ke stropu (nový závěs)	8,00	hod	1	0 Kč	- Kč
9	.- montáž trubních dílů DN500	32,00	hod	2	0 Kč	- Kč
10	.- montáž kompenzátoru DN500	32,00	hod	1	0 Kč	- Kč
11	.- montáž šoupěte DN500 (č. 79)	64,00	hod	1	0 Kč	- Kč
12	.- zavodnění a komplexní přezkoušení opraveného úseku potrubí DN500 - <i>za účasti provozovatele VD který zpět namontuje čidla ASŘ</i>	16,00	hod	1	0 Kč	- Kč
	<b>.-protikorozi ochrana OK:</b>					
13	.- příprava povrchů OK- otryskání Sa 2.5 - <i>trubní díly vně i uvnitř</i>	16,0	m <sup>2</sup>	1	0 Kč	- Kč
14	.- příprava povrchů OK- mechanické očištění St2.0 (na VD) - <i>navazující příruby, závěsné konstrukce</i>	7,0	m <sup>2</sup>	1	0 Kč	- Kč
15	.- povrchová ochrana OK (EP, C3, H - finální NDFT 240 μm)	15,0	m <sup>2</sup>	1	0 Kč	- Kč
16	.- povrchová ochrana OK (EP, Im1, H - finální NDFT 500 μm)	8,0	m <sup>2</sup>	1	0 Kč	- Kč
	<b>.-materiál, dodávka, výroba:</b>					
17	.- trubní díl I. - segmentový oblouk; TR 508x8 mm	175,0	kg	1	0 Kč	- Kč
18	.- trubní díl II. - segmentový oblouk; TR 508x8 mm	300,0	kg	1	0 Kč	- Kč
19	.- příruba plochá DN500 - <i>PN dle navazujících přírub PN6 (nutno ověřit)</i>			5	0 Kč	- Kč
20	.- šoupě DN500 s nestoupajícím vřetenem a ručním kolem - <i>PN dle navazujících přírubových spojů (PN6)</i>		ks	1	0 Kč	- Kč
21	.- pryžový kompenzátor DN500 - <i>PN dle navazujících přírubových spojů</i>		ks	1	0 Kč	- Kč
22	.- těsnění do přírubových spojů DN300		ks	5	0 Kč	- Kč
23	.- spojovací materiál přírub A2/A4		kpl	5	0 Kč	- Kč
24	.- závěsná ocelová armatura potrubí DN500	60,0	kg	1	0 Kč	- Kč
25	.- závěsná ocelová armatura potrubí ostřikové vody	5,0	kg	1	0 Kč	- Kč
26	.- kotvy závěsu D40 mm		ks	2	0 Kč	- Kč
27	.- třmen závěsu D40 mm		ks	1	0 Kč	- Kč
28	.- ocelové plechy pro montáž a úpravu závěsných konstrukcí (tl.10 mm)	40,0	kg	1	0 Kč	- Kč
29	.- spojovací materiál závěsů A2/A4		kpl	1	0 Kč	- Kč
	<b>.-ostatní:</b>					
30	.- přípravky, pomocné konstrukce, spotř.mat. nedefinovaný		kpl	1	0 Kč	- Kč
	<b>celkem oprava potrubí DN500</b>	<b>0 Kč</b>				