

E.4.2. Položkový soupis prací a dodávek

akce: VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN300

VD: Dolní Beřkovice

č.pol.	Popis					Cena celkem
		výměra	jednotky	díly [ks]	cena (Kč)	
	.-demontáže, bourání, pomocné práce					
1	.-odstavení DN300 z hydraulického systému jezu - <i>provede provozovatel VD za účasti zhotovitele na místě</i>	8,00	hod	2	0 Kč	- Kč
2	.-demontáž armatury kompenzátoru DN300 ve středním, resp. pravém JP	24,00	hod	2	0 Kč	- Kč
	.-opravné a úpravné práce					
3	.-úprava konce potrubí DN300	8,00	hod	2	0 Kč	- Kč
	.-montáže					
4	.- montáž nové opěry potrubí DN300 (PJP)	16,00	hod	1	0 Kč	- Kč
5	.- úprava délky potrubí s navařením příruby DN300	16,00	hod	2	0 Kč	- Kč
6	.- montáž nových pryžových kompenzátorů	8,00	hod	2	0 Kč	- Kč
	.-protikorozní ochrana OK:					
7	.- příprava povrchů OK- mechanické očištění St2.0 včetně navazující OK v přiměřeném rozsahu	1,0	m ²	2	0 Kč	- Kč
8	.- povrchová ochrana OK (EP, C3, H - finální NDFT 240 μm)	1,0	m ²	2	0 Kč	- Kč
	.-materiál, dodávka, výroba:					
9	.- trubní díl TR 324x6 mm (dl. 250-300 mm)	15,0	kg	2	0 Kč	- Kč
10	.- příruba plochá DN300 - <i>PN dle stávající napojovací příruby</i>			2	0 Kč	- Kč
11	.- pryžový kompenzátor DN300 - <i>PN dle navazujících přírubových spojů</i>		ks	2	0 Kč	- Kč

12	.- těsnění do přírubových spojů DN300		ks	4	0 Kč	- Kč
13	.- spojovací materiál A2/A4		kpl	2	0 Kč	- Kč
14	.- podpěrná ocelová armatura potrubí DN300	20,0	kg	1	0 Kč	- Kč
15	.- betonová směs pro obetonování podpěry potrubí	75,0	kg	1	0 Kč	- Kč
	.-ostatní:					
16	.- přípravky, pomocné a bednicí konstrukce, spotř.mat. nedefinovaný		kpl	1	0 Kč	- Kč
	celkem oprava potrubí DN300	0 Kč				