

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Karolinka - pozorovací pilíř

Objekt:

2831_01 - Pozorovací pilíř

KSO:

Místo: kú. Karolinka, obec Karolinka

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2019

IČ:

70890013

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

49241648

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Karolinka - pozorovací pilíř

Objekt:

2831_01 - Pozorovací pilíř

Místo:

kú. Karolinka, obec Karolinka

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

13. 5. 2019

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
2 - Zakládání	0.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
998 - Přesun hmot	0.00
PSV - Práce a dodávky PSV	0.00
764 - Konstrukce klempířské	0.00
766 - Konstrukce truhlářské	0.00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Karolinka - pozorovací pilíř

Objekt: 2831_01 - Pozorovací pilíř

Místo: kú. Karolinka, obec Karolinka

Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D HSV Práce a dodávky HSV							0.00
D 1 Zemní práce							0.00
1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	18.750		0.00
	VV		"př. D.1" (69+56)*0,15		18.750		
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	100.000		0.00
	VV		"př. D.1" 66 + 34		100.000		
3	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	30.000		0.00
	VV		100*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		30.000		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	87.234		0.00
	VV		"př. D.1, zpětný zásyp zeminou"100-10,766-2		87.234		
5	K	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	162.500		0.00
	VV		"př. D.1" (69+56)*1,3		162.500		
6	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	162.500		0.00
	VV		"př. D.1" (69+56)*1,3		162.500		
7	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2.438		0.00
	VV		162,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2.438		
8	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	162.500		0.00
	VV		"př. D.1" (69+56)*1,3		162.500		
D 2 Zakládání							0.00
9	K	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	48.000		0.00
	VV		"př. D.1" 4*12		48.000		
10	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm	m	48.000		0.00
	VV		"př. D.1" 4*12		48.000		
11	M	14011048	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 70x10mm	m	48.000		0.00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0.00
12	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2.000		0.00
	VV		"př. D.1, podkladní beton" 20*0,1		2.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	10.766		0.00
	VV		"př. D.1, deska + pilíř" 9,7+0,72+(1,4*0,5*0,5-0,2*0,2*0,1)		10.766		
14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	18.080		0.00
	VV		"př. D.1, deska + pilíř" 3,2*1*4+1,2*0,5*4+0,5*1,4*4+0,2*0,1*4		18.080		
15	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	18.080		0.00
	VV		"př. D.1, deska + pilíř" 3,2*1*4+1,2*0,5*4+0,5*1,4*4+0,2*0,1*4		18.080		
16	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0.345		0.00
	VV		"př. D.2, ø8" 4,6/1000		0.005		
	VV		"př. D.2, ø12" 340,3/1000		0.340		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00
17	K	900R1	Zřízení kapsy pro osazení značky	kompl	1.000		0.00
18	K	900R2	Osazení centrační hlavice, dodávka a montáž	kompl	1.000		0.00
D	998		Přesun hmot				0.00
19	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	3.034		0.00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0.00
D	764		Konstrukce klempířské				0.00
20	K	764R1	Kryt z pozink plechu tl 3mm včetně petlice, dodávka a montáž	kompl	1.000		0.00
	VV		"př. D.1, B.3.2" 1		1.000		
D	766		Konstrukce truhlářské				0.00
21	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	2.800		0.00
	VV		"př. D.1" 0,56*1,25*4		2.800		
22	M	61191170	palubky obkladové smrk, borovice 15x96mm, 116mm vč. 8mm pera, dl 3-5m jakost A/B	m2	2.800		0.00
23	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0.020		0.00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0.00
24	K	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2.800		0.00
	VV		"př. D.1" 0,56*1,25*4		2.800		
25	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2.800		0.00
	VV		"př. D.1" 0,56*1,25*4		2.800		
26	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2.800		0.00
	VV		"př. D.1" 0,56*1,25*4		2.800		