



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 31/2019

### „Turistické informační centrum ve Slatiňanech“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### **Objednatel:**

##### **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: ██████████/██████, ██████████

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: ██████████

e-mail: ████████@nhkladruby.cz, tel.: +420 ██████████

(dále též „objednatel“)

a

##### **Zhotovitel:**

##### **Stavební společnost Chrudim s. r. o.**

se sídlem na adrese Čáslavská 1247, 537 01 Chrudim

IČO: 49283863

DIČ: CZ49283863

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Šindelář, jednatel

bankovní spojení: ██████████/██████, ██████████

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: ██████████

e-mail: ██████████, tel.: +420 ██████████

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených, tento

0105-80-01

#### **d o d a t e k.**

##### **I.**

##### **Prohlášení smluvních stran**

Dne 21.02.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 31/2019, jejímž předmětem byla adaptace stávajícího rodinného domu na infocentrum se zázemím pro návštěvníky areálu hřebčína ve Slatiňanech.

## II. Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	<b>3 076 657,9 Kč</b>
DPH	<b>646 098,16 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>3 722 756,06 Kč</b>

(slovy: třimilionysedmsetdvacetdvatisícsedmsetpadesátšest korun a šest haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

## III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem


dne 26 -09- 2019

V Chrudimi

dne 20 -09- 2019






za objednatele  
Ing. Jiří Machek, ředitel






za zhotovitele  
Ing. Martin Šindelář, jednatel

# ZMĚNOVÝ LIST

REKAPITULACE		číslo ZL:
reg. č. projektu:		<b>1-6</b>
smlouva:	SoD 31/2019	
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, IČ: 72048972	
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ:49283863	
<b>1/ Injektáž</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	
	<b>cena:</b>	
	bez DPH	<b>71 340,15</b> Kč
	21%DPH	14 981,43 Kč
	celkem	86 321,58 Kč
<b>2/ Doplnění drenáží</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	
	<b>cena:</b>	
	bez DPH	<b>22 238,62</b> Kč
	21%DPH	4 670,11 Kč
	celkem	26 908,73 Kč
<b>3/ Stavební úpravy ve sklepech</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	
	<b>cena:</b>	
	bez DPH	<b>18 947,84</b> Kč
	21%DPH	3 979,05 Kč
	celkem	22 926,89 Kč
<b>4/Přípojka kanalizace</b>		
	<b>cena:</b>	
	bez DPH	<b>145 744,76</b> Kč
	21%DPH	30 606,40 Kč
	celkem	176 351,16 Kč
<b>5/ Ocelová konstrukce rampy</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	
	<b>cena:</b>	
	bez DPH	<b>-84 797,42</b> Kč
	21%DPH	-17 807,46 Kč
	celkem	-102 604,88 Kč
<b>6/ Stavební práce</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	
	<b>cena:</b>	
	bez DPH	<b>24 583,95</b> Kč
	21%DPH	5 162,63 Kč
	celkem	29 746,58 Kč
<b>CELKEM</b>		
	bez DPH	<b>198 057,90</b> Kč
	s DPH	<b>239 650,06</b> Kč
<b>přílohy :</b>	ZL 1	
	ZL 2	
	ZL 3	
	ZL 4	
	ZL 5	
	ZL6	
<b>podpis zhotovitele:</b>		Datum <b>20-09-2019</b>
<b>vyjádření TDI :</b>		Datum <b>19.09.2019</b>
<b>vyjádření investora :</b>		Datum <b>18-09-2019</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

Turistické informační centrum ve Slatiňanech		
reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	ze dne 21.02.2019 SoD 31/2019	<b>ZL 1</b>
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem IČ:72048972	
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o IČ: 49283863	
<b>název ZL:</b>	<b>Injektáže</b>	
<b>předmět změny:</b>		
<i>Změna technologie provádění dodatečné hydroizolace, rozšíření rozsahu provádění</i>		
<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	
<b>cena:</b>	bez DPH	71 340,15 Kč
	21%DPH	14 981,43 Kč
	celkem	86 321,58 Kč
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>celkem ZL</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	NE	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	NE - specifikace	
<b>přílohy :</b>	1. rozpočet ZL	
<b>podpis zhotovitele:</b>		Datum 20-09-2019
<b>vyjádření TDI :</b>		Datum 19.09.2019
<b>vyjádření investora :</b>		Datum 18-09-2019

Stavba: Turistické informační centrum

Místo: Slatiňany, čp.122

ZL 1 - Injektáže

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel: Stavební společnost Chrudim s.r.o

Místo: Slatiňany

Zpracoval: ██████████

Datum: 23.04.2019

Č	Ob	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
01			Provedení izolace vlhkého zdiva injektáží							
01 60			Svislé konstrukce				6 570,19	148 010,32	154 580,50	
1	01	618458125VD	Dodatečné provedení izolace zdiva injektáží - vodorovná clona	m	48,00	2 850,00	0,00	136 800,00	136 800,00	RTS II / 2017
2	01	602011112RT5	Provedení omítky hrubé před sanací - výplňovou maltou	m2	21,50	827,00	6 570,19	11 210,32	17 780,50	RTS II / 2018
01 H99			Ostatní přesuny hmot				0,00	83 240,36	-83 240,36	
3	01	9000002VD	VRN - doprava	%	5,00	1 497,85	0,00	7 489,25	7 489,25	
20	01	319300012RT2	Dodatečné vložení izolace podřez.stroj, asphaltové pásy, tl. do 450m	m	8,70	1 308,00	0,00	-11 379,60	-11 379,60	RTS I / 2019
21	01	319300014RT2	Dodatečné vložení izolace podřez.stroj, asphaltové pásy, tl. do 900m	m	34,50	2 300,00		-79 350,00	-79 350,00	
Celkem za změnový list									<b>71 340,15</b>	

Vzhledem ke zjištění, že jedná o kamenné zdivo pouze s cihelnou lícovou přízdívkou bylo nutno změnit technologii provádění

# ZMĚNOVÝ LIST

Turistické informační dcentrum ve Slatiňanech							
reg. č. projektu: smlouva: ze dne 21.02.2019 SoD 31/2019 objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem IČ:72048972 zhotovitel: Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ: 49283863	<b>číslo ZL:</b> <span style="background-color: yellow; font-size: 24px; font-weight: bold;">ZL 2</span>						
<b>název ZL:</b> <span style="float: right;">Doplnění drenáží</span>							
<b>předmět změny:</b>  Doplnění drenážního potrubí do výkopů							
<b>rozpočet:</b> v příloze ZL <b>cena:</b> <table style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">bez DPH</td> <td style="text-align: right;">22 238,62 Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">4 670,11 Kč</td> </tr> <tr> <td><i>celkem</i></td> <td style="text-align: right;"><b>26 908,73 Kč</b></td> </tr> </table>		bez DPH	22 238,62 Kč	21%DPH	4 670,11 Kč	<i>celkem</i>	<b>26 908,73 Kč</b>
bez DPH	22 238,62 Kč						
21%DPH	4 670,11 Kč						
<i>celkem</i>	<b>26 908,73 Kč</b>						
<b>vliv na cenu díla:</b> ANO <span style="float: right;"><b>celkem ZL</b></span>							
<b>vliv na termín dokončení:</b> NE							
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> NE - specifikace							
<b>přílohy :</b> 1. rozpočet ZL							
<b>podpis zhotovitele:</b>	Datum <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20-09-2019</span>						
<b>vyjádření TDI :</b>	Datum <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19.09.2019</span>						
<b>vyjádření investora :</b>	Datum <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18-09-2019</span>						

Stavba: Turistické informační centrum

Místo: Slatiňany, čp.122

## ZL 2 - Doplnění drenáží

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel: Stavební společnost Chrudim s.r.o

Místo: Slatiňany

Zpracoval: ██████████

Datum: 23.04.2019

Č	Ob	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem		
							3 553,76	8 041,20	11 594,96		
1		871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	52,00	18,10	0,00	941,20	941,20	RTS I / 2019	
2		28611283.A	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	2,00	54,54	109,08	0,00	109,08	RTS I / 2019	
3		28611223.A	Drenážní potrubí SIROPLAST K DN 100	m	52,20	65,99	3 444,68	0,00	3 444,68	RTS I / 2019	
4		7670000001VD	Kamenivo frakce 32	t	28,40	250,00	0,00	7 100,00	7 100,00	RTS I / 2019	
							0,00	10 643,67	10 643,67		
5	01	9000002VD	VRN - doprava	%	5,00	211,79	0,00	1 058,95	1 058,95		
6	01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné	t	28,40	337,49	0,00	9 584,72	9 584,72	RTS I / 2019	
Celkem za změnový list									22 238,62		

# ZMĚNOVÝ LIST

Turistické informační centrum ve Slatiňanech		
reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	ze dne 21.02.2019 SoD 31/2019	<b>ZL 3</b>
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem IČ:72048972	
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ: 49283863	
název ZL:	<b>Stavební úpravy ve sklepe</b>	
předmět změny:		
Úpravy podlahy v suterénu stavby, doplnění dlažby		
rozpočet:	v příloze ZL	
cena:	bez DPH	18 947,84 Kč
	21%DPH	3 979,05 Kč
	celkem	22 926,89 Kč
vliv na cenu díla: ANO celkem ZL		
vliv na termín dokončení: NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE - specifikace		
přílohy : 1. rozpočet ZL		
podpis zhotovitele:		Datum 20-09-2019
vyjádření TDI :		Datum 19.09.2019
vyjádření investora :		Datum 18-09-2019



Stavba: Turistické informační centrum

Místo: Slatiňany, č.p.122

## ZL 3 - Stavební úpravy ve sklepe

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel: Stavební společnost Chrudim s.r.o




Místo: Slatiňany

Zpracoval: ██████████

Datum: 23.04.2019

Č	Ob	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	3 514,50	3 514,50	
1		139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	1,65	2 130,00	0,00	3 514,50	3 514,50	RTS I / 2019
		16	Přemístění výkopku				0,00	1 110,47	1 110,47	
2		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,65	123,50	0,00	203,78	203,78	RTS I / 2019
3		162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	1,65	310,51	0,00	512,34	512,34	RTS I / 2019
4		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,65	239,00	0,00	394,35	394,35	RTS I / 2019
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 061,36	206,34	1 267,70	
5		564811111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm	m2	9,50	85,00	601,16	206,34	807,50	RTS I / 2019
6		58344154	Štěrkodrtě frakce 4/8	t	1,30	354,00	460,20	0,00	460,20	RTS I / 2019
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předle)				3 778,17	2 968,13	6 746,30	
7		596811111RT4	Kladení dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm do lože z kameniva tě.	m2	9,50	561,01	3 696,64	1 632,96	5 329,60	RTS I / 2019
8		596291111R00	Řezání dlažby do tl. 60 mm	m	6,20	228,50	81,53	1 335,17	1 416,70	RTS I / 2019
		711	Izolace proti vodě				250,50	227,15	477,65	
9		711191171RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná	m2	9,50	23,91	0,00	227,15	227,15	RTS I / 2019
10		69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	10,00	25,05	250,50	0,00	250,50	RTS I / 2019
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 645,64	3 645,64	
11		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné	t	4,22	337,49	0,00	1 423,97	1 423,97	RTS I / 2019
12		979011219R00	Přípl.k svislé dopr. materiálui nošením	t	4,22	310,99	0,00	1 312,16	1 312,16	RTS I / 2019
13		9000002VD	VRN	%	5,00	181,90	0,00	909,50	909,50	
		S	Přesuny suti				0,00	2 338,22	2 185,60	
14		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	36,63	18,00	0,00	659,34	659,34	RTS I / 2019
15		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,05	250,00	0,00	763,13	763,13	RTS I / 2019
16		979990105R00	Poplatek za skládku	t	3,05	250,00	0,00	763,16	763,13	RTS I / 2019
Celkem za změnový list									<b>18 947,84</b>	

# ZMĚNOVÝ LIST

Turistické informační centrum ve Slatiňanech		
reg.č.projektu:		<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	ze dne 21.02.2019 SoD 31/2019	<b>ZL4</b>
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem IČ:72048972	
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ:49283863	
<b>název ZL:</b>	<b>Přípojka kanalizace</b>	
<b>předmět změny:</b>		
<i>Změna přípojného bodu splaškové kanalizace, uvažované místo připojení je neprůchozí</i>		
	<b>rozpočet:</b>	<i>v příloze ZL</i>
	<b>cena:</b>	bez DPH 145 744,76 Kč
		21%DPH 30 606,40 Kč
		<i>celkem</i> 176 351,16 Kč
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>celkem ZL</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	NE	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	NE	- specifikace
<b>přílohy :</b>	1. rozpočet ZL	
<b>podpis zhotovitele:</b>		Datum 20-09-2019
<b>vyjádření TDI :</b>		Datum 19.09.2019
<b>vyjádření investora :</b>		Datum 18-09-2019

Stavba: Turistické informační centrum  
Místo: Slatiňany č.p. 122

## ZL 4 - Kanalizační přípojka

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem  
Zhotovitel: Stavební společnost Chrudim s.r.o  
Místo: Kladruby nad Labem

Zpracoval: ██████████  
Datum: 23.04.2019

P.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	Množstv	Cena / MJ	Celkem	soustava / platnost	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>118 811,26</b>	
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na rýha : 0,8*1,3*49 rozšíření pro napojení : 1,5*1*1,3*2	m3	54,86000	355,00	19 475,30	RTS 19/ I	
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na rýha : 0,8*1,3*49 rozšíření pro napojení : 1,5*1*1,3*2	m3	54,86000	164,00	8 997,04	RTS 19/ I	
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 1,3*49	m2	63,70000	125,00	7 962,50	RTS 19/ I	
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložně, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 1,3*49	m2	63,70000	35,00	2 229,50	RTS 19/ I	
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní rýha : 0,8*0,5*49+0,8*0,8*24 rozšíření pro napojení : 1,5*1*1,3*2	m3	38,86000	123,00	4 779,78	RTS 19/ I	
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. rýha : 0,8*0,5*49+0,8*0,8*24 rozšíření pro napojení : 1,5*1*1,3*2	m3	38,86000	185,00	7 189,10	RTS 19/ I	
7	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. rýha : (0,8*0,5*49+0,8*0,8*24)*15 rozšíření pro napojení : 1,5*1*1,3*2*15	m3	582,90000	35,00	20 401,50	RTS 19/ I	
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 rýha : 0,8*0,5*49+0,8*0,8*24 rozšíření pro napojení : 1,5*1*1,3*2	m3	38,86000	95,00	3 691,70	RTS 19/ I	
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice rýha : 0,8*0,5*49+0,8*0,8*24 rozšíření pro napojení : 1,5*1*1,3*2	m3	38,86000	17,00	660,62	RTS 19/ I	
10	171201211U00	Skládkovná zemina rýha : (0,8*0,5*49+0,8*0,8*24)*1,7 rozšíření pro napojení : 1,5*1*1,3*2*1,7	t	66,06200	300,00	19 818,60	URS	
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, rýha : 0,8*0,9*49 rozšíření pro napojení : 1,5*1*1,3*2	m3	39,18000	115,00	4 505,70	RTS 19/ I	
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m rýha : 0,8*0,4*49	m3	15,68000	565,00	8 859,20	RTS 19/ I	
13	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 35*3	m2	105,00000		0,00	RTS 19/ I	
14	183403261R00	Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	105,00000		0,00	RTS 19/ I	

	35*3			105,0000			
15	00572407R	směs travní do sucha	kg	2,62500		0,00	RTS 19/ I
		105*0,025		2,62500			
16	58337332R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	28,22400	209,00	5 898,82	RTS 19/ I
		rýha : 0,8*0,4*49*1,8		28,22400			
17	58337370R	šterkopisek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C	t	21,18000	205,00	4 341,90	RTS 19/ I
		rýha : 0,8*0,9*(7+17)		17,28000			
		rozšíření pro napojení : 1,5*1*1,3*2		3,90000			
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>0,00</b>	
18	215910001T00	Zkouška zhutnění podloží	ks	2,00000	0,00	0,00	Vlastní
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>2 500,00</b>	
19	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I
20	89400101R01	Napojení na stávající kanalizaci s obetonováním	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
21	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I
22	28697159R01	Poklop PE A15 do šachtové roury D=425 mm 1,5 T, s těsněním	kus	2,00000		0,00	Vlastní
23	286971601R	manžeta těsnící trubní; D trubky = 400 mm; DN 315	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I
24	286971623R	konus plastový; d = 540,0 mm; d2 = 600 mm; DN = 425,0 mm; DN 2 = 425 mm; h = 150 mm; hladký	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I
25	286971680R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 60 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I
26	286971681R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>18 236,00</b>	
27	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	48,50000	376,00	18 236,00	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>6 197,50</b>	
28	460010011R00	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00	RTS 19/ I
29	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	48,50000	35,00	1 697,50	RTS 19/ I
		řad : 48,5		48,50000			
<b>Celkem za změnový list</b>						<b>145 744,76</b>	

# ZMĚNOVÝ LIST

<b>Turistické informační centrum ve Slatiňanech</b>		
reg.č.projektu:	ze dne 21.02.2019    SoD 31/2019	<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem IČ:72048972	<b>ZL5</b>
objednatel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ:49283863	
zhotovitel:		
<b>název ZL:</b>	<b>Ocelová konstrukce rampy</b>	
<b>předmět změny:</b>	<p>Požadavek orgánů památkové péče na alternativní způsob přístupu do objektu pro imobilní navštěvníky</p>	
	<p style="text-align: right;"><b>rozpočet:</b>    v příloze ZL</p> <p style="text-align: right;"><b>cena:</b>        bez DPH                    -84 797,42 Kč</p> <p style="text-align: right;">                      21%DPH                   -17 807,46 Kč</p> <p style="text-align: right;">                      celkem                        -102 604,88 Kč</p>	
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>celkem ZL</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	NE	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	NE                    - specifikace	
<b>přílohy :</b>	1. rozpočet ZL	
<b>podpis zhotovitele:</b>	[Redacted Signature]	Datum <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20-09-2019</span>
<b>vyjádření TDI :</b>	[Redacted Signature]	Datum <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19.09.2019</span>
<b>vyjádření investora :</b>	[Redacted Signature]	Datum <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18-09-2019</span>

**Stavba:** Turistické informační centrum  
**Místo:** Slatiňany č.p. 122

**ZL5 - Ocelová konstrukce rampy**

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel: Stavební společnost Chrudim s.r.o

Místo: Kladruby nad Labem

Zpracoval: ██████████

Datum: 23.04.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množstv	Cena / MJ	Celkem	soustava / platnost
150	767995120	Výroba a montáž kov. bezpariérové rampy, pozink + PV	ks	1,00000	81 000,00	81 000,00	
151	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,10500	1 223,00	3 797,42	

<b>Celkem za změnový list</b>	<b>-84 797,42</b>
-------------------------------	-------------------

# ZMĚNOVÝ LIST

Turistické informační centrum ve Slatiňanech

reg.č.projektu:			číslo ZL:
smlouva:	ze dne 21.02.2019	SoD 31/2019	<b>ZL6</b>
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem IČ:72048972		
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ:49283863		
název ZL:	Stavební práce		
předmět změny:	Změna stavebních prací oproti projektové dokumentaci.		
rozpočet:	v příloze ZL		
cena:	bez DPH	24 583,95 Kč	
	21%DPH	5 162,78 Kč	
	celkem	29 746,73 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO		celkem ZL
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE	- specifikace	
přílohy :	1. rozpočet ZL 2. soupis provedených prací		
podpis zhotovitele:		Datum	20-09-2019
vyjádření TDI :		Datum	19.09.2019
vyjádření investora :		Datum	18-09-2019

Stavba: Turistické informační centrum  
Místo: Slatiňany č.p. 122

## ZL6 - Stavební práce

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem  
Zhotovitel: Stavební společnost Chrudim s.r.o.  
Místo: Kladruby nad Labem

Zpracoval: ██████████  
Datum: 19.09.2019

Č	Ob	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné						4 500,00	
1		310217851R00	Doplnění parapetu pískovcem	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	RTS I / 2019
		5	Komunikace						-26 149,50	
28		917641111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého C12/15	m	-44,70	585,00	0,00	26 149,50	-26 149,50	
		722	Vnitřní vodovod						4 485,00	
2		722111912R00	D+M navrtávací pás HAKU 90-1" uzávěrový vč. armatur	sb	1,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	RTS I / 2019
		725	Zařizovací předměty						7 715,00	
3		725014161R00	Madlo pro imobilní, 500mm	kus	1,00	710,00	710,00	0,00	710,00	RTS I / 2019
4		725014163R00	Madlo pro imobilní, 800mm, sklopné	kus	1,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	RTS I / 2019
5		725014173R00	Madlo pro imobilní, 900mm, pevné	kus	1,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	RTS I / 2019
6		725015271R00	D+M oddáleného splachování	sb	1,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	RTS I / 2019
		764	Konstrukce klamprské						26 170,23	
7		764211297R00	Monáž úžlabí v krytině Cu	m	28,80	188,50	0,00	5 428,80	5 428,80	RTS I / 2019
8		764211299R00	Montáž žlabů z Cu podokapních, půlkruhových	m	27,50	217,00	0,00	5 967,78	5 967,78	RTS I / 2019
9		764211229R00	Montáž háků z Cu, půlkruhových	ks	31,00	120,00	0,00	3 720,00	3 720,00	RTS I / 2019
10		764211838R00	Montáž závětné lišty z Cu	m	30,40	163,50	0,00	4 970,40	4 970,40	RTS I / 2019
11		764212820R00	Demonáž háků, sklon přes 45°	ks	31,00	37,50	0,00	1 162,50	1 162,50	RTS I / 2019
12		764239220R00	Demontáž žlabů půlkruhových, rovných, rš 500mm	m	26,50	45,50	0,00	1 205,75	1 205,75	RTS I / 2019
13		596291111R00	Lemování z CU, komínů na vln. Krytině, v hřebeni	m2	0,95	2 700,00	0,00	2 565,00	2 565,00	RTS I / 2019
14		416161600VD	Dopojení stávajících svodů	sb	1,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	RTS I / 2019
		765	Krytina tvrdá						13 124,00	
15		765311534R00	Montáž hřeben, bobrovka do malty	m	34,00	386,00	0,00	13 124,00	13 124,00	RTS I / 2019
		767	Konstrukce doplňkové stavební						5 850,00	
16		767398101R00	doplňkové zámečnické práce - mřížky do okna	sb	1,00	337,49	5 850,00	0,00	5 850,00	RTS I / 2019
		776	Podlahy povlakové						13 800,00	
13		776422210R00	Dodávka čistící rohože	ks	1,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	RTS I / 2019
		783	Nátěry						-9 502,78	
		783521000R00	Nátěry klempířských kcí, základní+jednonásobné na vzduchu schnoucí	m2	-92,26	103,00	0,00	9 502,78	-9 502,78	RTS I / 2019
		96	Bourání konstrukcí						9 592,00	
14		965082923R00	Odstranění násypu tl do 10cm, plocha nad 2m2	m3	8,76	1 095,00	0,00	9 592,00	9 592,00	RTS I / 2019
16		979990105R00	Poplatek za skládku	t	3,05	250,00	0,00	763,16	763,13	RTS I / 2019
		799	Ostatní						-25 000,00	
182		045004T00	Koordinační činnost koordinátora BOZP	kč	-1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	
			<b>Celkem za změnový list</b>						<b>24 583,95</b>	



