

Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní

Objednatel : Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IČO : 72048972

DIČ : CZ72048972

Zhotovitel : PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.

IČO : 46504621

DIČ : CZ46504621

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Ing. Michal Hejzlar

Ing. Jiří Machek

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	25 495 714,00
DPH	21 %	5 354 100,00
Cena celkem za stavbu		30 849 814,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO.1 - D.1.1	Skladový objekt - stavební řešení	0	2 459 539	516 503
SO.1 - D.1.3.1	Skladový objekt - zdravotnické instalace	0	35 471	7 449
SO.1 - D.1.3.2	Skladový objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemění	0	506 418	106 348
SO.1 - D.1.3.3	Skladový objekt - vzduchotechnika	0	22 523	4 730
SO.2 - D.1.1	Jízdárna - stavební řešení	0	13 441 850	2 822 789
SO.2 - D.1.3.1	Jízdárna - zdravotnické instalace	0	143 504	30 136
SO.2 - D.1.3.2	Jízdárna - elektroinstalace, hromosvod a uzemění	0	158 855	33 360
SO.2 - D.1.3.3	Jízdárna - vzduchotechnika	0	23 772	4 992
SO.3	Kanalizace a akumulární jímka	0	3 615 915	759 342
SO.4	Výběh pro koně společný	0	606 707	127 408
SO.5	Výběh pro koně s řízeným chodem	0	680 755	142 959
SO.6	Venkovní plocha - příprava	0	2 924 627	614 172
SO.7	Zpevněné plochy	0	631 741	132 666
VRN	Přívod elektro pro objekty SO.4 a SO.5 (napojení RK1 a RK2)	0	69 038	14 498
Celkem za stavbu		0	25 495 714	5 354 100

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	1	Stavební část - výchozí rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.1 - D.1.1	Stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.			
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem			
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.		Zakázkové číslo	
			Počet listů	
SOUPIS PRACÍ				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 462 566	Zařízení staveniště	4 909
Z	PSV celkem	992 064		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 454 630		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 454 630	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 459 539	Ostatní náklady celkem	4 909
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar		Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 459 539 Kč	
DPH		21,0 %	516 503 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 976 042 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt	Rozpočet : 1
Objekt :	SO.1 - D.1.1 Stavební řešení	Stavební část - výchozí rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 880	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	236 326	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	458 296	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	73 171	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	60 530	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	127 853	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	119 161	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 060	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	161 605	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	21 456	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 563	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 176	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	57 157	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	108 313	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	253 712	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	61 174	0	0	0
765 Krytina tvrdá	0	174 214	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	192 994	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	102 446	0	0	0
781 Obklady keramické	0	26 865	0	0	0
783 Nátěry	0	1 228	0	0	0
784 Malby	0	13 961	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	135 490	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 462 566	992 064	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,2	2 454 630	4 909
CELKEM VRN				4 909

Soupis prací

Stavba:	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový ok		Rozpočet: 1
Objekt:	SO.1 - D.1.1 Stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	35,29	365,00	12 880,85
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,29	40,00	1 411,60
3	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	35,29	180,00	6 352,20
4	162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 m3	m3	176,45	5,00	882,25
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	35,29	10,00	352,90
Celkem za 1 Zemní práce						21 879,80
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
6	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	55,98	110,00	6 157,80
7	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 podkladní beton tl. 100mm (46,54m2+42,62m2+70,37m2)*0,1	m3	15,95	2 400,00	38 280,00
8	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,54	25 000,00	13 500,00
9	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 (19,38*2+9,01*3+9,09)*0,75	m2	56,16	1 450,00	81 432,00
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (19,38*2+8,69*4)*0,6*0,6	m3	26,47	2 350,00	62 204,50
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (19,42*2+9,89*2+8,69*6+7,57*2+4,53*2+4,92*2)*0,6	m2	86,88	350,00	30 408,00
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	86,88	50,00	4 344,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						236 326,30
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	311237446R00	Zdivo z keramických tvárnic broušených P15, tl. 30 cm,lep.celopl 9,01*3,25-0,9*1,97	m2	27,51	1 300,00	35 763,00
14	311237486R00	Zdivo z keramických tvárnic brouš. P15, tl. 44 cm, lep.celoploš. (19,42+9,01+13,86+9,01)*3,0-1,2*1,5*3-3,0*2,8-1,1*2,4+11,21m2*2	m2	159,88	1 900,00	303 772,00
15	317167121R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	4,00	250,00	1 000,00
16	317167122R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	2,00	300,00	600,00
17	317167211R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	19,00	440,00	8 360,00
18	317167220R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/350 cm	kus	4,00	1 700,00	6 800,00
19	317998112R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm	m	52,14	45,00	2 346,30
20	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm izolace věnců	m	8,50	60,00	510,00
21	342247532R00	Příčky z keramických tvárnic broušených, lepidlo, tl. 11,5 (4,1+4,2+3,3+3,3+1,0+1,0)*3,25-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97*4	m2	46,06	680,00	31 320,80
22	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace požární odolnost REI 15	m2	106,11	600,00	63 666,00
23	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace požární odolnost REI 15	m2	6,60	630,00	4 158,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						458 296,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	4,45	3 600,00	16 020,00

Soupis prací

Stavba:	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový ok	Rozpočet: 1
Objekt:	SO.1 - D.1.1 Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		věnce				
		0,29*0,25*52,1+0,3*0,25*9,01				
25	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	66,96	400,00	26 784,00
26	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	66,96	50,00	3 348,00
27	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu, věncovka Porotherm 7 x 33 x 23,8 cm bez izolantu	m	52,66	210,00	11 059,02
28	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,57	28 000,00	15 960,00
		věnce				
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				73 171,02
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
29	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	16,30	50,00	815,00
30	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	34,76	180,00	6 256,80
		pod vnitřní obklad				
31	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	178,92	280,00	50 097,60
32	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,42	620,00	3 360,40
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				60 529,80
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
33	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	16,30	50,00	815,00
34	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	212,04	290,00	61 491,60
		fasáda vč. soklu				
		pohled JV: 19,42*3,39-1,2*1,5-1,1*2,4-3,0*2,8		52,99		
		pohled SZ: 19,42*3,39-1,2*1,5*2		62,23		
		pohled JZ: 9,89*3,23+13,49m2		45,43		
		pohled SV: 9,89*3,23+13,49m2		45,43		
		ostění:		5,96		
35	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová včetně penetrace	m2	212,04	160,00	33 926,40
36	6227-01	Zateplovací systém extrudovaný polyst. tl.60mm	m2	52,70	600,00	31 620,00
		tkanina, stěrkový tmel včetně lišt, bez omítky				
		52,7*1,0				
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				127 853,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
37	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	6,76	3 200,00	21 632,00
		podlahové betony tl. 60mm				
38	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	7,88	3 200,00	25 216,00
		podlaha tl. 150mm				
39	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	6,76	600,00	4 056,00
40	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	7,88	850,00	6 698,00
		strojně hlazený				
41	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 10,0, oka 100/100 mm	t	1,45	25 000,00	36 250,00
42	631571004R00	Násyp ze šterkopisku 0 - 32, tř. I	m3	26,13	850,00	22 210,50
		včetně okap. chodníčku				
43	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačířku)	m3	1,17	1 500,00	1 755,00
		okapový chodníček				
44	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	1,58	850,00	1 343,00
		parapetní betony				
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				119 160,50
Díl: 64	Výplně otvorů					
45	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	3,60	850,00	3 060,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				3 060,00

Soupis prací

Stavba:	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt		Rozpočet: 1
Objekt:	SO.1 - D.1.1 Stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
46	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	30,31	280,00	8 486,80
47	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	61,00	36,00	2 196,00
48	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,61	4 200,00	2 562,00
49	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,65	1 500,00	21 975,00
50	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	9,72	70,00	680,40
51	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	47,95	90,00	4 315,50
52	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	57,76	450,00	25 992,00
53	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,94	600,00	1 164,00
54	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	35,19	1 800,00	63 342,00
55	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy odstranění části podkladních vrstev	m3	34,51	200,00	6 902,00
56	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	14,00	150,00	2 100,00
57	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	15,01	90,00	1 350,90
58	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,61	200,00	2 522,00
59	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,44	150,00	1 116,00
60	9-01	Stavební přípomocce pro elektro orientační cena - zához rýh, nika pro rozvaděč	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
61	9-02	Stavební přípomocce pro UT orientační cena - oprava omítek, otvory, zazdívky	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
62	9-03	Stavební přípomocce pro ZTI orientační cena - otvory, rýhy, zazdívky, opravy omítek	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
63	9-04	D+M zrcedlo v hliníkovém rámu 60x40cm	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
64	9-05	D+M zásobníku na papírové ručníky	kus	2,00	450,00	900,00
65	9-06	D+M dávkovače mýdla na zeď	kus	2,00	520,00	1 040,00
66	9-07	WC souprava štětka + miska bílá	kus	2,00	480,00	960,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						161 604,60
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
67	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	212,04	38,00	8 057,52
68	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	212,04	18,00	3 816,72
69	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	212,04	35,00	7 421,40
70	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,00	60,00	2 160,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						21 455,64
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
71	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	228,15	20,00	4 563,00
72	95-001	D+M hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						7 563,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
73	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	361,76	100,00	36 176,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						36 176,00
Díl: 711	Izolace proti vodě					
74	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	137,06	40,00	5 482,40
75	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	137,06	100,00	13 706,00
76	711471053R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná folie PE, volně	m2	56,47	120,00	6 776,40
77	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	56,47	25,00	1 411,75
78	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	56,47	25,00	1 411,75
79	62852265	Pás modifikovaný asfalt special mineral 137,06 +15%	m2	157,62	110,00	17 338,20
80	28322024	Fólie tl. 0,6, š. 1300 mm zemní 56,47 +15%	m2	64,94	110,00	7 143,40

Soupis prací

Stavba:	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt		Rozpočet: 1
Objekt:	SO.1 - D.1.1 Stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	129,88	23,00	2 987,24
		56,47*2 +15%				
82	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,90	1 000,00	900,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				57 157,14
Díl:	713	Izolace tepelné				
83	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	132,72	80,00	10 617,60
84	713111211RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů pod SDK včetně dodávky fólie	m2	114,25	80,00	9 140,00
85	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	112,71	40,00	4 508,40
		tep.izol. v 1n.p.				
86	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	112,71	25,00	2 817,75
87	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	76,38	30,00	2 291,40
88	63151375.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x120 mm	m2	152,63	120,00	18 315,60
		132,72 +15%				
89	63151376.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x140 mm	m2	152,63	140,00	21 368,20
		132,72 +15%				
90	28375857	Deska polystyrenová EXTRAPOR 150 tl. 120 mm	m2	129,62	240,00	31 108,80
		112,71 +15%				
91	713300843R00	Odstranění izolace vláknité bez konstruk. bez úpr.	m2	120,41	56,69	6 825,69
92	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,72	766,97	1 319,19
Celkem za		713 Izolace tepelné				108 312,64
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
93	762-001	D+M dřevěné příhradové vazníky vč. zavětrování a impreg.	kus	20,00	7 800,00	156 000,00
		orientační cena				
94	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	223,74	100,00	22 374,00
95	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	223,74	35,00	7 830,90
96	762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm	m	4,44	450,00	1 998,00
97	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	23,04	210,00	4 838,40
98	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	15,06	350,00	5 271,00
99	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	10,90	420,00	4 578,00
		prkna tl. 32 - lávka na vaznících				
100	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	1,48	7 500,00	11 100,00
101	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	223,97	70,00	15 677,90
		Demontáž bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí.				
102	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	110,32	60,00	6 619,20
		Demontáž podhledu				
103	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	315,00	40,00	12 600,00
		demontáž vazníků				
104	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,93	2 500,00	4 825,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				253 712,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
105	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	39,60	520,00	20 592,00
106	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	2,00	520,00	1 040,00
107	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	223,97	40,00	8 958,80
108	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	39,64	22,00	872,08
109	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	18,30	14,00	256,20
110	764393830R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30°	m	19,82	12,00	237,84

Soupis prací

Stavba:	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt		Rozpočet: 1
Objekt:	SO.1 - D.1.1 Stavební řešení		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	17,25	25,00	431,25
112	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	5,00	19,00	95,00
113	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	3,75	500,00	1 875,00
114	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	7,00	550,00	3 850,00
115	764-01	Okapní plech rš 330 mm TiZn	m	39,60	280,00	11 088,00
116	764-03	Závětrná lišta rš 330 mm TiZn	m	22,60	330,00	7 458,00
117	764-05	Lemování trouby VZT pr. 125 mm TiZn	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
118	764-06	Lemování trouby odvětrání kanalizace pr. 100 mm TiZn	ks	1,00	1 180,00	1 180,00
119	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,56	1 500,00	840,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				61 174,17
Díl:	765	Krytina tvrdá				
120	765331221R00	Krytina betonová, střechy ostatní	m2	223,74	550,00	123 057,00
		odvětrávací				
121	765331231R00	Hřeben s větracím pásem UH	m	19,92	600,00	11 952,00
122	765331261R00	Zakončení štítových hran taškami s ozubem	m	22,60	620,00	14 012,00
123	765901121R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	257,30	75,00	19 297,50
		Položka neobsahuje náklady na kontratlátě				
124	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	11,79	500,00	5 895,00
Celkem za		765 Krytina tvrdá				174 213,50
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
125	766-01	Dodávka+montáž dřevěných oken, dle výpisu prvků	m2	5,40	7 500,00	40 500,00
		orientační cena, viz. výpis				
126	766-02	D+M vnějších dveří, vč. zárubně, kování a nadsvětlení, 1000/2500mm	kus	1,00	38 500,00	38 500,00
		orientační cena, viz. výpis				
127	766-03	D+M vnitřních dveří, vč. ocelové zárubně, prahu včetně kování, plně 900/1970mm	kus	2,00	5 500,00	11 000,00
		04				
128	766-04	D+M vnitřních dveří, vč. ocelové zárubně, prahu včetně kování, plně 800/1970mm	kus	1,00	5 400,00	5 400,00
		05				
129	766-05	D+M vnitřních dveří, vč. ocelové zárubně, prahu včetně kování, plně 700/1970mm	kus	4,00	5 400,00	21 600,00
		06				
130	766-06	D+M venkovních vrat dřevěných, otevíravých, zateplených, prachotěsných 3000x2800mm, vč. zárubně, kování, povrchová úprava olejovou ochranou lazou	kus	1,00	63 000,00	63 000,00
		03				
151		D+M půdní vlez vč sklápěcích schodů, odolnost REI 15 (dle stropu)	kus	1,00	12500	12500
131	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,65	760,66	494,43
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				192 994,43
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
132	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	44,98	140,00	6 297,20
133	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	44,98	120,00	5 397,60
134	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	112,71	480,00	54 100,80
135	771-0001	Dodávka keramické dlažby	m2	135,00	250,00	33 750,00
		dle výběru investora				
136	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,90	1 000,00	2 900,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				102 445,60
Díl:	781	Obklady keramické				
137	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 30x15 cm	m2	34,76	520,00	18 075,20
138	781-0001	Obklad keramický - podle výběru	m2	40,00	200,00	8 000,00

Soupis prací

Stavba:	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový ok			Rozpočet: 1
Objekt:	SO.1 - D.1.1 Stavební řešení			Stavba: SO.1 - vnitřní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
139	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,79	1 000,00	790,00
Celkem za		781 Obklady keramické				26 865,20
Díl:	783	Nátěry				
140	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel zárubně	m2	3,96	250,00	990,00
141	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,96	60,00	237,60
Celkem za		783 Nátěry				1 227,60
Díl:	784	Malby				
142	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	297,05	15,00	4 455,75
143	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	297,05	32,00	9 505,60
Celkem za		784 Malby				13 961,35
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
144	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	285,95	150,00	42 892,50
145	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad vzdálenost na skládku 15km	t	4 289,26	3,00	12 867,78
146	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	285,95	50,00	14 297,50
147	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 143,80	10,00	11 438,00
148	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	276,14	150,00	41 421,00
149	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	7,43	1 500,00	11 145,00
150	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,38	600,00	1 428,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				135 489,78

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	rozpočet výchozí	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO.1 - D.1.3.1	Zdravotechnické instalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.		
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem		
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	Zakázkové číslo	
		Počet listů	
SOUPIS PRACÍ			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 0	Zařízení staveniště	696
Z	PSV celkem 34 776		
R	M práce celkem 0		
N	M dodávky celkem 0		
	ZRN celkem 34 776		
	HZS 0		
	ZRN+HZS 34 776	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS 35 471	Ostatní náklady celkem	696
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar	Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		35 471 Kč
DPH	21,0 %		7 449 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			42 920 Kč

Poznámka:

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt	Rozpočet :
Objekt :	SO.1 - D.1.3.1 Zdravotechnické instalace	rozpočet výchozí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	5 903	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	3 742	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	17 960	0	0	0
732 Strojovny	0	7 170	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	34 776	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	34 776	696
CELKEM VRN				696

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový ob	Rozpočet:
Objekt :	SO.1 - D.1.3.1 Zdravotechnické instalace	rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,00	264,00	264,00
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	268,00	536,00
3	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	5,00	287,00	1 435,00
4	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	6,10	345,00	2 104,50
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	54,00	108,00
6	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	68,00	136,00
7	721273200R00	Ventilační střešní souprava HL	kus	1,00	980,00	980,00
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	14,10	17,00	239,70
9	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,10	1 000,00	100,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						5 903,20
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
10	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	2,50	198,00	495,00
11	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	5,60	245,00	1 372,00
12	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	8,10	14,00	113,40
13	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek	kus	10,00	115,00	1 150,00
14	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	8,10	22,00	178,20
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	8,10	24,00	194,40
16	28377108	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x9 mm	m	2,50	22,00	55,00
17	28377111	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x9 mm	m	5,60	24,00	134,40
18	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,05	1 000,00	50,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						3 742,40
Díl: 725	Zařizovací předměty					
19	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	kus	2,00	800,00	1 600,00
20	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva včetně dodávky obyčejného sifonu	soubor	2,00	850,00	1 700,00
21	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	10,00	136,00	1 360,00
22	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	180,00	360,00
23	725-0001	WC kombi	kus	2,00	3 540,00	7 080,00
24	725-0002	Sedátko k WC	kus	2,00	850,00	1 700,00
25	725-0003	Umyvadlo keramické 50cm	kus	2,00	1 210,00	2 420,00
26	725-0004	Baterie umyvadlová	kus	2,00	800,00	1 600,00
27	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,14	1 000,00	140,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						17 960,00
Díl: 732	Strojovny					
28	732-001	D+M elektrický průtokový ohřev vody	kus	2,00	3 580,00	7 160,00
29	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,01	1 000,00	10,00
Celkem za 732 Strojovny						7 170,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	rozpočet výchozí		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.1 - D.1.3.3	Vzduchotechnika		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.			
Objednatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem			
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.		Zakázkové číslo	
			Počet listů	
SOUPIS PRACÍ				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	21 450	Zařízení staveníště	1 073
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	21 450		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	21 450	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	22 523	Ostatní náklady celkem	1 073
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar		Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	22 523 Kč	
DPH		21,0 %	4 730 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			27 253 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt	Rozpočet :
Objekt :	SO.1 - D.1.3.3 Vzduchotechnika	rozpočet výchozí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800 Vzduchotechnika	21 450	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 450	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	5,0	21 450	1 073
CELKEM VRN				1 073

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový ob	Rozpočet:
Objekt :	SO.1 - D.1.3.3 Vzduchotechnika	rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800	Vzduchotechnika				
1	PV1	Radiální ventilátor s asynchronním motorem a kluznými ložisky, Systemair CB-100 Plus T; s doběhem, D+M	ks	2,00	2 850,00	5 700,00
2	PVC	Kruhové plastové potrubí d 100 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	5,00	750,00	3 750,00
3	NV	Nasávací výustka se zpětnou klapkou d 100 mm D+M	ks	4,00	350,00	1 400,00
4	Nm	Nasávací mřížka dveří 100x300 mm D+M	ks	4,00	900,00	3 600,00
5	VH	Plastová odvětrací hlavice D+M	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
6	Montáž	Spojovací a kotvicí materiál	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	800 Vzduchotechnika				21 450,00

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 2018005

Jízdárna Slatiňany

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Inventa s.r.o.
S.K.Neumanna 2708
53002 Pardubice

IČO : 15050386
DIČ : CZ15050386

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		734 311,00
DPH	21 %		154 205,00
Cena celkem za stavbu			888 516

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Jízdárna	612 765	0	506 418	106 348	69,0
SO02 Zázemí - elektroinstalace	275 751	0	227 893	47 858	31,0
Celkem za stavbu	888 516	0	734 311	154 205	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	01 elektroinstalace silová	494 420	0	408 611	85 808	55,6
SO01	02 hromosvod a uzemnění	118 346	0	97 806	20 539	13,3
SO02	01 elektroinstalace silová	164 919	0	136 297	28 622	18,6
SO02	02 hromosvod a uzemnění	27 295	0	22 558	4 737	3,1
SO02	03 napojení RK1 a RK2	83 536	0	69 038	14 498	9,4
Celkem za stavbu		888 516	0	734 311	154 205	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže		0	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky		0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	elektroinstalace silová	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Jízdárna		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2018005	Jízdárna Slatiňany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Inventa s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	20 073	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	78 530	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	299 508	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	398 111	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	10 500	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	408 611	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	408 611	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar	Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	408 611 Kč
DPH		21,0 %	85 808 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			494 419 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet :	01
Objekt :	SO01 Jízdárna		elektroinstalace silová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	18 533	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 540	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	284 493	77 930	10 500
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	600	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	15 015	0	0
CELKEM OBJEKT	20 073	0	299 508	78 530	10 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet: 01
Objekt :	SO01 Jízdárna	elektroinstalace silová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	210010301R00	Krabice přístrojová KP 67/3, bez zapojení	kus	41,00	58,00	2 378,00
2	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí 10x 1, 10x tlač 1/0	kus	20,00	105,00	2 100,00
3	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	7,00	115,00	805,00
4	210200006R00	Svítilno přisazené - montáž typ dle výběru objednatele	kus	47,00	250,00	11 750,00
5	220111786U00	Mříž uzemňovací sběrnice	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				18 533,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	357117161	Skříň přípojková plastová SP 200 do výklenku NVP1P	kus	1,00	1 540,00	1 540,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 540,00
Díl: M21		Elektromontáže				
7	210010005R00	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 60 mm	m	15,00	38,00	570,00
8	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	50,00	105,00	5 250,00
9	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11	kus	26,00	115,00	2 990,00
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	79,00	20,00	1 580,00
11	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00	35,00	350,00
12	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	8,00	65,00	520,00
13	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žila do 16 mm2	kus	2,00	150,00	300,00
14	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	12,00	62,00	744,00
15	210110005R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí	kus	1,00	65,00	65,00
16	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	5,00	62,00	310,00
17	210110024R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6+6, venkovní	kus	2,00	75,00	150,00
18	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	2,00	68,00	136,00
19	210111024U0a	Mříž přívodní svork., obyč 3P+N+PE	kus	9,00	100,00	900,00
20	210111062R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE	kus	7,00	155,00	1 085,00
21	210150505U00	Mříž napájecího zdroje pisoáru	kus	1,00	200,00	200,00
22	210190002R00	Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
23	210202019R00	Svítilno LED 200W stropní	kus	28,00	350,00	9 800,00
24	210220451R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně	m	10,00	25,00	250,00
25	210290811R00	Připojení konvektoru do 3kW včetně topidla CNS 50 TREND U	kus	5,00	350,00	1 750,00
26	210800003R00	Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou	m	25,00	18,00	450,00
27	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00	20,00	300,00
28	210800006R00	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	5,00	25,00	125,00
29	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	310,00	18,00	5 580,00
30	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	740,00	20,00	14 800,00
31	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	380,00	20,00	7 600,00
32	210800114R00	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou	m	5,00	115,00	575,00
33	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	410,00	21,00	8 610,00
34	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	170,00	26,00	4 420,00
35	211200101R00	Svítilno nouzové orientační NOO 1/MM	kus	16,00	220,00	3 520,00
36	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 2A-310m	m	310,00	8,20	2 542,00
37	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 3A-80m, 3B-100m, 3C-560m	m	740,00	11,00	8 140,00
38	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	380,00	18,20	6 916,00
39	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	5,00	136,10	680,50
40	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	410,00	18,70	7 667,00
41	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	170,00	28,00	4 760,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet: 01
Objekt :	SO01 Jízdárna	elektroinstalace silová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	34140968	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát	m	5,00	34,00	170,00
43	34141302	Vodič silový pevně uložení CYY 4,0 mm2	m	25,00	8,00	200,00
44	34142187	Vodič pro pevně uložení CYA 6,00 mm2 zelený	m	15,00	13,00	195,00
45	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01345 řaz.1	kus	10,00	103,00	1 030,00
46	3453540001	Spínače 1pólový Tango 3558A-06940 IP44	kus	5,00	171,00	855,00
47	34535406	přepínač střídavý, řaz.6 TANGO kompletní	kus	12,00	107,00	1 284,00
48	34535407	Přepínač křížový, řaz.7 3558-A07345 komplet	kus	1,00	134,00	134,00
49	34535425a	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558A-52940 do vřhka	kus	2,00	245,00	490,00
50	34535435	Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 3558-A91342	kus	10,00	110,00	1 100,00
51	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	51,00	18,00	918,00
52	34551612	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	2,00	90,00	180,00
53	34561670	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 Elektro Bečov	kus	1,00	350,00	350,00
54	34563101	Svorkovnice pětipólová s krytem 3938A-A106B	kus	9,00	85,00	765,00
55	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	15,00	20,80	312,00
56	34571511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	41,00	4,20	172,20
57	34571523	Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5 s víčkem	kus	50,00	21,50	1 075,00
58	34571590.A	Krabice vlhkotěsná 6455-11	kus	26,00	55,00	1 430,00
59	34814161a	Svítilno Trevos CANOPUS 10,2ft 30000/800	kus	28,00	6 085,00	170 380,00
		SO01,SO04,SO05				
60	34821275a	Svítilno žár.stropní OSMONT Aura 1 IN-12K2/040 60W	kus	8,00	445,00	3 560,00
61	34821275b	Svítilno žár.stropní OSMONT Aura 3 IN-12K6/063 75W	kus	9,00	782,00	7 038,00
62	34821275c	Svítilno žár.stropní OSMONT Elektra 6 IN-172/L4	kus	8,00	361,00	2 888,00
63	34821275d	Svítilno žár.stropní OSMONT Elektra 6 IN-172/L4 HF se senzorem	kus	1,00	881,00	881,00
64	34828436a	Svítilno nouzové SEC 1h, IP 40 MULTIEVO 3xLED.1h/230V	kus	16,00	2 366,00	37 856,00
65	35711641	Rozvaděč ReH - dle specifikace	kus	1,00	16 555,00	16 555,00
66	358112502	Zásuvka nástěnná IZV 16A 230V	kus	7,00	182,00	1 274,00
67	358112503	Zásuvka nástěnná IZV 1653 16A 400V	kus	7,00	369,00	2 583,00
68	358251018	Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000 63 A	kus	3,00	37,50	112,50
69	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	3,00	3 500,00	10 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				372 923,20
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
70	220721126R00	Montáž senzoru pisoárů	kus	3,00	200,00	600,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				600,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
71	348332516a	Svítilno průmysl.zář.vk.prachotěs. PRIMA 258 ACE	kus	21,00	715,00	15 015,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				15 015,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	hromosvod a uzemění	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Jízdárna		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2018005	Jízdárna Slatiňany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Inventa s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	64 787	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	25 519	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	90 306	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	7 500	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	97 806	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	97 806	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlár	Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	97 806 Kč
DPH	21,0 %	20 539 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		118 345 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet :	02
Objekt :	SO01 Jízdárna		hromosvod a uzemění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	25 519	64 787	7 500
CELKEM OBJEKT	0	0	25 519	64 787	7 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet: 02
Objekt :	SO01 Jízdárna	hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	412,00	75,00	30 900,00
2	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	180,00	38,00	6 840,00
3	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	50,00	38,00	1 900,00
4	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 +podpěry	m	88,00	125,00	11 000,00
5	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	123,00	65,00	7 995,00
6	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	40,00	85,00	3 400,00
7	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	11,00	155,00	1 705,00
8	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	11,00	15,00	165,00
9	15615225	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	kg	200,00	29,40	5 880,00
10	28314141.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	kg	54,00	2,00	108,00
11	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	171,00	29,40	5 027,40
12	35441544	Podpěra vedení na ploché střech -beton PV 21d	kus	330,00	24,20	7 986,00
13	35441830	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	11,00	138,00	1 518,00
14	35441840	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva	kus	22,00	21,70	477,40
15	35441846	Štítek označovací	kus	11,00	3,50	38,50
16	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	12,00	12,40	148,80
17	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	11,00	31,30	344,30
18	35444103	Svorka spojovací N SS N	kus	100,00	17,90	1 790,00
19	35444120	Svorka pro zemnicí pásku N SR2b N	kus	16,00	35,50	568,00
20	35444122	Svorka zemnicí páska-drát N SR3b N	kus	24,00	37,10	890,40
21	35444140	Podpěra vedení na hmoždinku PV17	kus	55,00	13,50	742,50
22	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	30,00	29,40	882,00
23	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	3,00	2 500,00	7 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				97 806,30

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 elektroinstalace silová	JKSO	
Objekt		SKP	
SO02	Zázemí - elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2018005	Jízdárna Slatiňany	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Inventa s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	7 760	Ztižené výrobní podmínky
	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	25 859	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	92 178	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	125 797	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	10 500	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	136 297	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	136 297	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:	Jméno: Ing. Michal Hejzlar	Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		136 297 Kč
DPH	21,0 %		28 622 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			164 919 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet : 01
Objekt :	SO02 Zázemí - elektroinstalace	elektroinstalace silová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	6 220	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 540	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	85 028	24 359	10 500
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	1 500	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	7 150	0	0
CELKEM OBJEKT	7 760	0	92 178	25 859	10 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet: 01
Objekt :	SO02 Zázemí - elektroinstalace	elektroinstalace sílová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	4,00	105,00	420,00
2	210200006R00	Svítlidlo přisazené - montáž typ dle výběru objednatele	kus	19,00	250,00	4 750,00
3	210800113R00	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou	m	10,00	105,00	1 050,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				6 220,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	357117161	Skříň přípojková plastová SP 200 do výklenku NVP1P	kus	1,00	1 540,00	1 540,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 540,00
Díl: M21		Elektromontáže				
5	210010005R00	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 40 mm	m	10,00	38,00	380,00
6	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	23,00	105,00	2 415,00
7	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	15,00	115,00	1 725,00
8	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00	20,00	600,00
9	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	12,00	65,00	780,00
10	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	4,00	150,00	600,00
11	210110002R00	Spínač nástěnný dvoupól.- řaz. 2, obyč.prostředí	kus	2,00	70,00	140,00
12	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	2,00	62,00	124,00
13	210110004R0a	Spínač nástěnný střídavý - řaz.6+6, obyč.prostředí	kus	2,00	75,00	150,00
14	210110005R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí	kus	1,00	65,00	65,00
15	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	2,00	62,00	124,00
16	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	5,00	68,00	340,00
17	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	4,00	95,00	380,00
18	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	2,00	115,00	230,00
19	210111034U00	Mříž zásuvka krab šroub ven 3P+N+PE	kus	2,00	155,00	310,00
20	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
21	210220451R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně	m	5,00	25,00	125,00
22	210290811R00	Připojení konvektoru do 3kW včetně topidla CNS 100 TREND U	kus	5,00	350,00	1 750,00
23	210800003R00	Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00	18,00	270,00
24	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	10,00	20,00	200,00
25	210800005R00	Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou	m	2,00	23,00	46,00
26	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00	18,00	540,00
27	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	150,00	20,00	3 000,00
28	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	190,00	20,00	3 800,00
29	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00	21,00	315,00
30	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	25,00	26,00	650,00
31	210800119RT1	Kabel CYKY 750 V 7 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 7x1,5 mm2	m	10,00	30,00	300,00
32	34111000	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 2A-90m	m	30,00	8,20	246,00
33	34111030	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 3C- 120m, 3A-30m	m	150,00	11,00	1 650,00
34	34111038	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	190,00	18,20	3 458,00
35	34111076	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x10 mm2	m	10,00	82,00	820,00
36	34111090	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	15,00	18,70	280,50
37	34111094	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	25,00	28,00	700,00
38	34140967	Vodič sílový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát	m	2,00	24,00	48,00
39	34141302	Vodič sílový pevně uložení CYY 4,0 mm2	m	15,00	8,00	120,00
40	34142187	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený	m	10,00	13,00	130,00
41	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01345 řaz.1	kus	4,00	103,00	412,00
42	3453540001	Spínače 1pólový Tango 3558A-06940 IP44	kus	2,00	171,00	342,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet: 01
Objekt :	SO02 Zázemí - elektroinstalace	elektroinstalace silová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	34535401	Strojek spínače 2pólového Tango 3558-A02340 řaz.2	kus	2,00	185,00	370,00
44	34535406	přepínač střídavý, řaz.6 TANGO kompletní	kus	2,00	107,00	214,00
45	34535407	Přepínač křížový, řaz.7 3558-A07340 komplet	kus	1,00	134,00	134,00
46	34535425	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	2,00	245,00	490,00
47	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	24,00	18,00	432,00
48	34551612	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	5,00	90,00	450,00
49	34551622	Zásuvka dvojnásobná Tango 5513A-C02357	kus	4,00	132,00	528,00
50	34561670	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 Elektro Bečov	kus	1,00	350,00	350,00
51	34563101	Svorkovnice pětipólová s krytem 3938A-A106B	kus	6,00	85,00	510,00
52	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	10,00	20,80	208,00
53	34571511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	23,00	4,20	96,60
54	34571523	Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5	kus	15,00	21,50	322,50
55	34821275a	Svítilidlo žár.stropní OSMONT Aura 1 IN-12K2/040 60W	kus	4,00	445,00	1 780,00
56	34821275b	Svítilidlo žár.stropní OSMONT Aura 3 IN-12K6/063 75W	kus	2,00	782,00	1 564,00
57	34821275c	Svítilidlo žár.stropní OSMONT Elektra 6 IN-172/L4	kus	2,00	361,00	722,00
58	34821275d	Svítilidlo žár.stropní OSMONT Elektra 6 IN-172/L4 HF se senzorem	kus	1,00	881,00	881,00
59	35711641	Rozvaděč ReH - dle specifikace	kus	1,00	52 000,00	52 000,00
60	358112502	Zásuvka nástěnná IZV 16A 230V	kus	2,00	182,00	364,00
61	358112503	Zásuvka nástěnná IZV 16S3 16A 400V	kus	2,00	369,00	738,00
62	358251018	Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000 63 A	kus	3,00	37,50	112,50
63		Sada pro nouzovou signalizaci - imobilní, vč. propojení	kpl	1,00	14 555,00	14 555,00
64	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	3,00	3 500,00	10 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				119 887,10
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
65	220111786U00	Mříž uzemňovací sběrnice	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 500,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
66	348332516a	Svítilidlo průmysl.zářívk.prachotěs. PRIMA 258 ACE	kus	10,00	715,00	7 150,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				7 150,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	hromosvod a uzemění	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		Zázemí - elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2018005		Jízdárna Slatiňany	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Inventa s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	13 697	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	6 361	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	20 058	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		2 500	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		22 558	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		22 558	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar		Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	22 558 Kč	
DPH		21,0 %	4 737 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				27 295 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet : 02
Objekt :	SO02 Zázemí - elektroinstalace	hromosvod a uzemění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	6 361	13 697	2 500
CELKEM OBJEKT	0	0	6 361	13 697	2 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet: 02
Objekt :	SO02 Zázemí - elektroinstalace	hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	50,00	75,00	3 750,00
2	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	65,00	38,00	2 470,00
3	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	22,00	38,00	836,00
4	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 +podpěry	m	20,00	125,00	2 500,00
5	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	20,00	65,00	1 300,00
6	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	14,00	85,00	1 190,00
7	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,00	155,00	620,00
8	210220401R00	Označení svodu šítky, smaltované, umělá hmota	kus	4,00	15,00	60,00
9	15615225	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	kg	70,00	29,40	2 058,00
10	28314141.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	kg	20,00	2,00	40,00
11	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	62,00	29,40	1 822,80
12	35441470	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	24,00	26,50	636,00
13	35441830	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	4,00	138,00	552,00
14	35441840	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva	kus	8,00	21,70	173,60
15	35441846	Štítek označovací	kus	4,00	3,50	14,00
16	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	4,00	12,40	49,60
17	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	4,00	31,30	125,20
18	35444103	Svorka spojovací N SS N	kus	12,00	17,90	214,80
19	35444120	Svorka pro zemnicí pásku N SR2b N	kus	4,00	35,50	142,00
20	35444122	Svorka zemnicí páska-drát N SR3b N	kus	10,00	37,10	371,00
21	35444140	Podpěra vedení na hmoždinku PV17	kus	12,00	13,50	162,00
22	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	15,00	29,40	441,00
23	35441490	Podpěra vedení hřebeniče na svahu PV 15a	kus	20,00	26,50	530,00
24	905 R01	Hzs.-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	2,00	1 250,00	2 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				22 558,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	nápojení RK1 a RK2	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		Zázemí - elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2018005		Jízdárna Slatiňany	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Inventa s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	69 038	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	69 038	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	69 038	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	69 038	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar	Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	69 038 Kč
DPH	21,0 %	14 498 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		83 536 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018005 Jízdárna Slatiňany	Rozpočet :	03
Objekt :	SO02 Zázemí - elektroinstalace	napojení RK1 a RK2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	12 228	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	56 810	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	69 038	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2018005 Jizdárna Slatiňany	Rozpočet: 03
Objekt :	SO02 Zázemí - elektroinstalace	napojení RK1 a RK2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	kus	20,00	42,00	840,00
2	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm ² uložený v zemi včetně dodávky kabelu	m	260,00	43,80	11 388,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				12 228,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
3	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	130,00	165,00	21 450,00
4	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	130,00	125,00	16 250,00
5	460490011U00	Krytí kabelů výstražná fólie -20cm	m	130,00	2,00	260,00
6	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	130,00	145,00	18 850,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				56 810,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	1 Stavební část - výchozí rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO.2 - D.1.1	Stavební řešení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.		
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem		
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	Zakázkové číslo	
		Počet listů	

SOUPIS PRACÍ			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	7 941 153	Zařízení staveniště
			26 830
	PSV celkem	5 473 867	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	13 415 020	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	13 415 020	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	13 441 850	Ostatní náklady celkem
			26 830

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:	Jméno: Ing. Michal Hejzlar	Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	13 441 850 Kč
DPH	21,0	%	2 822 789 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 264 639 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet : 1
Objekt :	SO.2 - D.1.1 Stavební řešení	Stavební část - výchozí rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	66 281	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	224 226	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 486 313	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 156 208	0	0	0	0
5 Komunikace	82 154	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	360 287	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	512 775	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	213 925	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	24 855	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	245 693	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	306 246	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	53 255	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	124 406	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	99 040	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	59 412	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	859 039	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	625 815	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 398 904	0	0	0
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0	748 362	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	58 395	0	0	0
781 Obklady keramické	0	63 654	0	0	0
783 Nátěry	0	509 648	0	0	0
784 Malby	0	51 598	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	84 532	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 941 153	5 473 867	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,2	13 415 020	26 830
CELKEM VRN				26 830

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.2 - D.1.1 Stavební řešení	Stavební část - výměrání rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	84,56	84,00	7 103,04
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,35	190,00	66,50
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	42,15	365,00	15 384,75
4	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	38,16	215,00	8 204,40
5	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	165,22	180,00	29 739,60
6	162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 m3	m3	826,10	5,00	4 130,50
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	165,22	10,00	1 652,20
Celkem za 1 Zemní práce						66 280,99
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání						
8	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 položce železobetonových stěn 2,0*0,7*0,5*2 + 2,0*0,5*0,5*2 + 11,114*0,5*0,5*2 + 5,35*0,5*0,5*4+5,2*0,5*0,5*8 + 9,914*0,8*0,5*5 + 5,35*0,2*0,85*2 + 5,2*0,2*0,85*4	m3	48,05	2 480,00	119 164,00
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (4,704+2,0+0,7+2,0+5,21+2,0+0,5+2,5+0,15+4,664+3,9+1,2) *0,5*2 + 5,35*0,5*6+5,2*0,5*12 + 35,5*0,5 + 3,9*0,5*10 + 4,664*0,5*10 + 0,15*0,5*10 + 0,8*0,5*5 + 5,35*0,85*4 + 5,2*0,85*8	m2	193,65	450,00	87 142,50
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	193,65	80,00	15 492,00
11	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 0,5*0,5*1,2	m3	0,30	2 650,00	795,00
12	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,5*1,2*4	m2	2,40	600,00	1 440,00
13	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,40	80,00	192,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						224 225,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
14	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,30	4 800,00	1 440,00
15	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,62	4 600,00	2 852,00
16	311237433R00	Zdivo z keramických tvárnic brouš.P10, tl. 24 cm, lep.celoplošné 2,87*2,8+2,23*3,55*3	m2	31,79	1 150,00	36 558,50
17	311237446R00	Zdivo z keramických tvárnic brouš.P15, tl. 30 cm, lep.celopl 3,9*3,73*2-1,65*2,05*2	m2	22,33	1 300,00	29 029,00
18	311237486R00	Zdivo z keramických tvárnic brouš. P15, tl. 44 cm, lep.celoploš. 2,87*2,8-1,96*2,05+2,87*3,15-1,96*2,4	m2	8,36	1 950,00	16 302,00
19	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 železobetonové stěny tribuny vč. vyztužených částí základu stěna a: 5,75*2,625*0,2*2-0,8*1,8*0,2*2+5,7*2,625*0,2*4- 0,8*1,8*0,2*4 +0,5*0,5*5,35*2+0,5*0,5*5,2*4 stěna b: 5,75*2,625*0,2*2-1,8*2,1*0,2*2+5,7*2,625*0,2*4- 1,8*2,1*0,2*4 +0,5*0,5*5,35*2+0,5*0,5*5,2*4 stěna c: 2,8*2,0*0,4*2+0,26*2,0*0,22*2 stěny 1 a 7: (5,95*2,625*0,2-1,85*2,1*0,2)*2 + 8,15m2*0,2*2+0,5*0,5*11,114*2 stěny 2 - 6: (4,596*2,625*0,2-1,65*2,1*0,2 + 8,15m2*0,3+0,5*0,8*9,914)*5	m3	104,65	2 950,00	308 717,50
				24,15		
				21,35		
				4,71		
				13,51		
				40,65		

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.2 - D.1.1 Stavební řešení	Stavební část - výměr rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sloup: 0,3*0,3*3,06		0,28		
20	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	12,79	450,00	5 755,50
		stěna c: 2,8*0,4*2+0,26*0,22*2		2,35		
		stěna 1 a 7: (0,825+0,4*5)*0,2*2+0,5*0,5*2		1,63		
		stěna 2 - 6: ((0,825+0,4*5)*0,3+(2,175+0,4)*0,2+0,5*0,8)*5		8,81		
21	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	12,79	160,00	2 046,40
22	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	707,50	450,00	318 375,00
		stěna a: 5,75*2,625*4-0,8*1,8*4+5,7*2,625*8-0,8*1,8*8+0,5*5,35*4+0,5*5,2*8		194,3		
		stěna b: 5,75*2,625*4-1,8*2,1*4+5,7*2,625*8-1,8*2,1*8+0,5*5,35*4+0,5*5,2*8		166,22		
		stěna c: 3,06*2,0*4		24,48		
		stěna 1 a 7: 5,95*2,625*4-		101,76		
		stěna 2 - 6: ((4,596*2,625-1,65*2,1)*2 + 8,15m2*2+0,5*9,914*2)*5		217,07		
		sloup: 0,3*3,06*4		3,67		
23	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	707,50	100,00	70 750,00
24	311351903R00	Bednění otvoru plochy do 2,25 m2	kus	6,00	400,00	2 400,00
		otvory ve stěně a				
25	311351905R00	Bednění otvoru plochy do 9,0 m2	kus	13,00	800,00	10 400,00
		otvory ve stěně b, 1 a 7, 2-6				
26	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	10,16	26 000,00	264 160,00
		železobetonové stěny tribuny vč. vyztužených částí základu				
27	317167121R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	7,00	250,00	1 750,00
28	317167122R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	1,00	350,00	350,00
29	317167210R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus	9,00	350,00	3 150,00
30	317167211R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	15,00	440,00	6 600,00
31	317167215R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/225 cm	kus	10,00	950,00	9 500,00
32	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 40 mm	m	8,00	45,00	360,00
33	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	4,50	60,00	270,00
34	342247532R00	Příčky z keramických tvárníc broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	62,76	680,00	42 676,80
		(1,04+1,825+1,87+1,65+1,745+0,92+1,745+7,335+2,87+1,725+0,9+2,87)*2,8-0,7*1,97*7-0,9*1,97				
35	342264051RT1	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	37,82	600,00	22 692,00
36	342264051RT2	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	157,00	630,00	98 910,00
		odolnost EI15 min. desky RED 12,5 mm				
37	342264051RT3	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	22,35	680,00	15 198,00
38	3-001	D+M přefa beton. desky tl. 100mm - bezpečnostní hrazení	m3	5,27	41 000,00	216 070,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 486 312,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
39	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	39,07	3 100,00	121 117,00
		desky D, D1, D2				
		36,2*4,6*0,2 + (4,09*2,0+5,054*2,2+2,865*0,14)*0,2 + (3,704*2,2+0,46*2,2)*0,2				
40	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	215,24	500,00	107 620,00
		36,2*4,6+(36,2*2+4,6*2)*0,2 + 4,09*2,0+5,054*2,0+(2,0+4,09+2,957+2,0+4,974)*0,2 + 3,704*2,0+(2,0+3,704+2,0)*0,2+0,46*2,0*2+0,46*0,2				
41	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	215,24	100,00	21 524,00

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.2 - D.1.1 Stavební řešení	Stavební / část, výpočet rozpočtu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení <i>36,2*4,6 + 4,09*2,0+5,054*2,0 + 3,704*2,0</i>	m2	192,22	100,00	19 222,00
43	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	192,22	40,00	7 688,80
44	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	4,10	27 000,00	110 700,00
45	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 <i>výztuž podpory tribuny (0,25*0,4*1,35)*5</i>	m3	0,68	12 500,00	8 437,50
46	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení <i>0,25*1,35*10+0,4*1,35*5</i>	m2	6,08	1 200,00	7 296,00
47	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	6,08	250,00	1 520,00
48	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 5 kPa - zřízení <i>0,4*1,35*5</i>	m2	2,70	250,00	675,00
49	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 5 kPa - odstranění	m2	2,70	60,00	162,00
50	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)	t	0,09	32 000,00	3 008,00
51	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 <i>výztuž podpory tribuny 0,25*0,25*35,8</i>	m3	2,24	3 800,00	8 512,00
52	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení <i>0,25*35,8*2</i>	m2	17,90	550,00	9 845,00
53	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	17,90	100,00	1 790,00
54	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,19	28 000,00	5 320,00
55	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 <i>vnitřní schodiště na tribuně</i>	m3	0,78	12 500,00	9 750,00
56	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	2,14	650,00	1 391,00
57	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	2,14	100,00	214,00
58	444171010R00	Montáž panelů Kingspan, střecha jednod., tl. do 8cm	m2	1 575,44	320,00	504 140,80
59	61210	Panel střešní Kingspan KS 1000 FF tl.jádra 60 mm	m2	1 534,21	960,00	1 472 841,60
60	61210	Panel střešní Kingspan KS 1000 FF/HTL tl. 60 mm - prosvětlovací	m2	41,23	2 300,00	94 829,00
61	4-001	D+M ochranné pletivo pod prosvětlovací panel střechy - ochrana v případě požáru	kus	7,00	3 500,00	24 500,00
62	4-002	D+M prefa desek stupňů tribuny - stupnice, podstupnice	m3	46,12	31 200,00	1 438 944,00
63	4-003	D+M prefa venkovního schodiště <i>celkem 2 ks schodiště</i>	m3	6,04	29 000,00	175 160,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				4 156 207,70
Díl: 5	Komunikace					
64	564251111R00	Podklad ze šterkopisků po zhutnění tloušťky 15 cm <i>pod tribunou</i>	m2	259,98	120,00	31 197,60
65	564261111R00	Podklad ze šterkopisků po zhutnění tloušťky 20 cm <i>pod tribunou</i>	m2	291,18	175,00	50 956,50
Celkem za		5 Komunikace				82 154,10
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
66	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	223,98	30,00	6 719,40
67	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká <i>pod vnitřní obklad soc. zázemí</i>	m2	82,31	210,00	17 285,10
68	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková <i>stěna boční: 59,92*5,35-2,23*3,55*14</i> <i>stěna boční s tribunou: 59,92*5,35-2,23*3,55*3-35,6*3,51-1,8*1,97-1,8*2,32+35,6*2,235</i> <i>stěna štítová: 23,51*5,35+27,45m2-2,65*1,29*2</i> <i>stěna štítová: 23,51*5,35+27,45m2-1,0*0,6*10-0,6*0,6*3</i>	m2	983,37 209,74 243,71 146,39 146,15	280,00	275 343,60

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.2 - D.1.1 Stavební řešení	Stavební část - výhled rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vnitřní stěny: (23,51*3,76-1,25*1,97*2)*2+(2,87*2,8-1,25*1,97)*2		178,1		
		nové stěny: (((1,04+1,825+1,87+1,65+1,745+0,92+1,745+7,335+2,87+1,725+0,9+2,87)*2,8-0,7*1,97*7-0,9*1,97)*2+2,87*2,8*2 - 82,31 omítka hladká pod obklad		59,28		
69	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	43,53	550,00	23 941,50
70	612445302R00	Stěrka sádrová, penetrace, tl. 2 mm stěrka na Cetrisové desky	m2	73,69	260,00	19 159,40
71	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu přetažení stáv. ocel sloupů	m2	99,10	180,00	17 838,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				360 287,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
72	602011189R00	Omítka stěn mozaiková sokl (6,15+18,13+60,42+24,01*2-2,65*2)*1,0	m2	127,42	480,00	61 161,60
73	602011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky 127,42+458,9	m2	586,32	30,00	17 589,60
74	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	223,98	30,00	6 719,40
75	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 nezateplená fasáda a sokl, vč. pod obkladem z palubek pohled boční s tribunou: (6,15+18,13)*6,45 - 2,23*3,55*3-1,96*2,05*2 pohled boční: 60,42*6,45 - 2,23*3,55*14 pohled štítový: 24,01*6,41 - 2,65*2,7*2 + 28,37m2 štít + 37,72m2-1,45*1,97-1,65*1,97 štít tribuny pohled štít tribuny: 37,72m2-1,45*1,97-1,65*1,97	m2	634,89	210,00	133 326,90
76	622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová včetně penetrace fasáda	m2	458,90	160,00	73 424,00
77	622311732RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou stěrkový tmel včetně lišt, bez omítky pohled štítový: 24,01*5,41 + 28,37m2 štít - 0,6*0,6*3 - (8,58*4,295) fasáda obložená palubkami	m2	120,33	900,00	108 297,00
78	6223117-001	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 100 mm, bez povrchových úprav tkaniny, stěrkového tmelu, omítky pohled štítový: 8,58*4,295-1,0*0,6*10 fasáda obložená palubkami	m2	30,85	1 200,00	37 020,00
79	622311521RV1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou stěrkový tmel včetně lišt, bez omítky pohled štítový: 24,01*1,0	m2	24,01	840,00	20 168,40
80	622471115R00	Úprava stěn aktivovaným štukem fasáda bez povrchu pod obkladem z palubek 634,89m2 - (6,15+18,13+60,42+24,01-2,65*2)*1,0 - (obklad 9,77*5,45-2,23*3,55*3+(15,77+12,76+15,77)*5,45-2,23*3,55*14+7,89*5,3-2,65*1,7*2) + 120,33m2	m2	458,90	120,00	55 068,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				512 774,90
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.2 - D.1.1 Stavební řešení	Stavební ústředí - výměrný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm <i>doplnění rýh pro zti</i>	m3	1,30	3 800,00	4 940,00
82	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 <i>podlaha tl. 100mm a podlaha tribuna tl 87mm</i>	m3	27,89	3 600,00	100 404,00
83	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	19,68	500,00	9 840,00
84	631571004R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, tř. I <i>okapový chodníček</i>	m3	9,25	950,00	8 787,50
85	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) <i>okapový chodníček</i>	m3	4,93	1 500,00	7 395,00
86	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm <i>parapetní betony</i>	m2	12,43	450,00	5 593,50
87	632922912R00	Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové <i>dlažba na tribuně</i>	m2	95,76	480,00	45 964,80
88	592468030	Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká	kus	600,00	40,00	24 000,00
89	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	20,00	350,00	7 000,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				213 924,80
Díl: 64	Výplně otvorů					
90	648991111RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	49,71	500,00	24 855,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				24 855,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
91	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou	m	123,15	260,00	32 019,00
92	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	247,00	36,00	8 892,00
93	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,46	3 500,00	8 610,00
94	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	27,31	70,00	1 911,70
95	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	12,37	90,00	1 113,30
96	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	17,11	500,00	8 555,00
97	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t <i>demontáž bezpečnostního hrazení</i>	kus	75,00	300,00	22 500,00
98	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm <i>rýhy pro zti</i>	m3	0,82	1 800,00	1 476,00
99	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy <i>rýhy pro zti</i>	m3	4,10	200,00	820,00
100	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	5,00	150,00	750,00
101	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	32,00	200,00	6 400,00
102	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	3,00	150,00	450,00
103	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	253,33	50,00	12 666,50
104	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00	50,00	200,00
105	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	2,00	80,00	160,00
106	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	23,78	160,00	3 804,80
107	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm <i>rýhy pro zti</i>	m	32,80	150,00	4 920,00
108	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,57	1 250,00	1 962,50
109	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	28,00	150,00	4 200,00
110	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	5,60	220,00	1 232,00
111	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	991,97	45,00	44 638,65
112	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	846,75	55,00	46 571,25
113	9-01	Stavební přípomoc pro elektro <i>orientační cena - zához rýh, nika pro rozvaděč</i>	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
114	9-02	Stavební přípomoc pro ZTI <i>orientační cena - otvory, rýhy, zazdívky, opravy omítek</i>	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.2 - D.1.1 Stavební řešení	Stavební řád - výpočet rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
115	9-03	D+M zrcadlo v hliníkovém rámu 60x40cm	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
116	9-04	D+M zásobníku na papírové ručníky	kus	3,00	450,00	1 350,00
117	9-05	D+M dávkovače mýdla na zeď	kus	3,00	520,00	1 560,00
118	9-06	WC souprava štětka + miska bílá	kus	5,00	480,00	2 400,00
119	9-07	D+M sklopné a pevné madlo	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
120	210020911R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm	m2	0,35	5 800,00	2 030,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				245 692,70
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
121	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	863,14	38,00	32 799,32
122	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 příplatek za dva měsíce	m2	1 726,28	20,00	34 525,60
123	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	863,14	35,00	30 209,90
124	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	330,00	50,00	16 500,00
125	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	9 610,56	10,00	96 105,60
126	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 příplatek za dva měsíce	m3	19 221,12	1,00	19 221,12
127	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	9 610,56	8,00	76 884,48
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				306 246,02
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
128	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 590,18	25,00	39 754,50
129	95-001	D+M hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A	kus	9,00	1 500,00	13 500,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				53 254,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
130	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1 244,06	100,00	124 406,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				124 406,00
Díl: 711	Izolace proti vodě					
131	711151111R00	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem 2,85*35,59*2	m2	202,86	70,00	14 200,20
132	711471053R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná folii PE, volně	m2	196,84	110,00	21 652,40
133	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	196,84	25,00	4 921,00
134	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	298,27	25,00	7 456,75
135	28323209	Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m 196,84 +15%	m2	226,37	20,00	4 527,40
136	628522501	Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor 2,85*35,59 +15%	m2	116,65	135,00	15 747,75
137	628522699	Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker ultra 2,85*35,59 +15%	m2	116,65	135,00	15 747,75
138	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 196,84+298,27 +15%	m2	596,38	23,00	13 716,74
139	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,07	1 000,00	1 070,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				99 039,99
Díl: 713	Izolace tepelné					
140	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	147,74	80,00	11 819,20
141	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	73,69	60,00	4 421,40
142	63151374.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x100 mm 147,74 +15%	m2	169,90	100,00	16 990,00
143	631435095	Deska čedičová izolační HTB 380 AluR tl. 120 mm minerálně vláknité desky na bázi čedičových vláken 73,69 +15%	m2	84,74	300,00	25 422,00
144	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,99	766,97	759,30
Celkem za		713 Izolace tepelné				59 411,90

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.2 - D.1.1 Stavební řešení	Stavební úkoly - výhledový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
145	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 <i>Cetrisové desky</i>	m	1 055,69	110,00	116 125,90
146	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 <i>montáž bezpečnostního hrazení - podkladních trámů</i>	m	451,71	110,00	49 688,10
147	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken <i>demontáž bezpečnostního hrazení</i>	m2	229,67	40,00	9 186,80
148	762134122R00	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz <i>montáž bezpečnostního hrazení - obklad z fošen</i>	m2	229,67	80,00	18 373,60
149	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 <i>demontáž bezpečnostního hrazení - podkladních trámů</i>	m	455,34	35,00	15 936,90
150	762812570R00	Montáž záklopu, zapuštěný na pero, hoblovaná prkna <i>montáž obkladu Thermo Wood</i>	m2	370,03	140,00	51 804,20
151	762431120R00	Montáž obložení stěn lignátem <i>montáž obkladu z Cetris desek</i>	m2	73,69	450,00	33 160,50
152	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropu <i>pro obklad Thermo Wood a bezpečnostního hrazení</i>	m2	599,70	30,00	17 991,00
153	59590737	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm	m2	73,69	220,00	16 211,80
154	60596002	Řezivo - fošny, hranoly <i>Thermo Wood</i>	m3	10,25	7 000,00	71 750,00
155	762-001	Dodávka obkladových palubek Thermo Wood, UTV 19/117	m2	425,00	1 050,00	446 250,00
156	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,56	1 000,00	12 560,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				859 038,80
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
157	764252405R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	86,00	560,00	48 160,00
158	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	10,00	520,00	5 200,00
159	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	1 547,78	25,00	38 694,50
160	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	120,92	19,00	2 297,48
161	764393830R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30°	m	60,46	12,00	725,52
162	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	77,36	25,00	1 934,00
163	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	38,40	19,00	729,60
164	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	69,70	500,00	34 850,00
165	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	10,30	660,00	6 798,00
166	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	65,00	520,00	33 800,00
167	764-01	Žlaby Ti Zn plech, podokapní hranatý, rš 660 mm	m	36,40	1 150,00	41 860,00
168	764-02	D+M krytiny z trapézového plechu CB40/160 tl. 1mm	m2	207,12	680,00	140 841,60
169	764-03	Oplech. dřev. obkladu štitové stěny rš. 200 mm	m	16,60	250,00	4 150,00
170	764-04	Oplechování vnitřního hřebene rš. 250 mm	m	60,60	480,00	29 088,00
171	764-05	Oplechování rš. 80 mm hřeben	m	121,20	100,00	12 120,00
172	764-06	Oplechování hřebene rš. 630 mm	m	60,80	650,00	39 520,00
173	764-07	Oplechování štítu rš. 600 mm	m	51,20	720,00	36 864,00
174	764-08	Oplechování štítu rš. 80 mm	m	51,20	180,00	9 216,00
175	764-09	Oplech. vnitřního napojení střechy na stěnu rš. 155 mm	m	121,20	220,00	26 664,00
176	764-10	Oplechování okapu rš. 260 mm	m	121,60	320,00	38 912,00
177	764-11	Oplechování okapu rš. 220 mm	m	121,60	300,00	36 480,00
178	764-12	Oplechování rš. 180 mm	m	121,60	250,00	30 400,00
179	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	4,34	1 500,00	6 510,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				625 814,70
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
180	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami <i>demontáž obložení fasády</i>	m2	469,85	110,00	51 683,50

Soupis prací

Stavba :		Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna		Rozpočet: 1		
Objekt :		SO.2 - D.1.1 Stavební řešení		Stavební část - výhled rozpočtu		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
181	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	469,85	35,00	16 444,75
		demontáž obložení fasády				
182	766-01	Dodávka+montáž oken z hliníkových profilů, část vyklápěcí s táhlem, s izol. dvojsklem 2230/3550mm, viz. výpis	m2	134,58	6 800,00	915 144,00
		01				
183	766-02	Dodávka+montáž oken z hliníkových profilů, otevíravé, sklápěcí s izol. Dvojsklem, conex bezpečnostní 1100/1600mm, viz. výpis	m2	35,20	8 700,00	306 240,00
		02				
184	766-03	Dodávka+montáž dveří z hliníkových profilů, posuvné se sníženým prahem s dvojsklem, conex bezpečnostní 2200/2400mm, viz. výpis	m2	10,56	22 500,00	237 600,00
		03				
185	766-04	Dodávka+montáž dřevěných oken, dle výpisu prvků	m2	7,77	8 600,00	66 822,00
		04+05				
186	766-05	Dodávka+montáž dveří z hliníkových profilů, dvoukřídle otočné, vč. rámové zárubně, izolačního dvojskla a panikového kování 1800/1970mm, včetně nadsvětliku z hliníkových profilů (pol. 07) viz. výpis	kus	2,00	75 600,00	151 200,00
		06+07				
187	766-06	Dodávka+montáž dveří z hliníkových profilů, dvoukřídle otočné, vč. rámové zárubně, 1650/1970mm, viz. výpis	kus	1,00	54 800,00	54 800,00
		09/P				
188	766-07	Dodávka+montáž dveří z hliníkových profilů, dvoukřídle otočné, vč. úhelníkové zárubně, 2650/2700mm, viz. výpis	kus	2,00	115 000,00	230 000,00
		10/L				
189	766-08	Dodávka+montáž dveří z hliníkových profilů, dvoukřídle otočné, vč. ocelové zárubně a panikového kování 1450/1970mm, viz. výpis	kus	2,00	51 300,00	102 600,00
		12/P, 11/L				
190	766-09	Dodávka+montáž dveří, dřevěné, dvoukřídle otočné, vč. úhelníkové zárubně, 1650/1970mm, viz. výpis	kus	2,00	58 600,00	117 200,00
		13				
191	766-10	Dodávka+montáž dveří, dvoukřídle otočné, vč. rámové zárubně, 1650/1970mm, viz. výpis	kus	1,00	59 650,00	59 650,00
		08				
192	766-11	Dodávka+montáž dveří, dřevěné, dvoukřídle otočné, vč. ocelové zárubně a panikového kování 1250/1970mm, viz. výpis	kus	2,00	12 000,00	24 000,00
		14/L				
193	766-12	Dodávka+montáž dveří, dřevěné, dvoukřídle otočné, vč. ocelové zárubně 1250/1970mm, včetně povrchové úpravy lazurou. viz. výpis	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
		15/P				
194	766-13	D+M vnitřních dveří, vč. ocelové zárubně, prahu včetně kování, plné 900/1970mm CPL laminát	kus	1,00	6 100,00	6 100,00
		20/L				
195	766-14	D+M vnitřních dveří, vč. ocelové zárubně, prahu včetně kování, plné 700/1970mm, CPL laminát	kus	7,00	5 900,00	41 300,00
		16/L, 17/P, 18/P, 19/L				
196	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	9,12	1 000,00	9 120,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 398 904,25
Díl:	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.2 - D.1.1 Stavební řešení	Stavební část - výpočet rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
197	767-001	D+M ocelové konstrukce zastřešení a průvlaků, vč. nátěrů	kg	5 111,50	70,00	357 805,00
198	767-002	D+M paždíky opláštění tribuny, vč. nátěrů	kg	816,87	68,00	55 547,16
199	767-003	D+M ocelových sloupů, vč. nátěrů	kg	1 257,34	68,00	85 499,12
200	767-004	D+M zavětrování střechy, vč. nátěrů	kg	160,60	68,00	10 920,80
201	767-005	D+M ocelového pozinkovaného zábradlí vnější tribuny	kg	316,00	150,00	47 400,00
202	767-006	D+M ocelového pozinkovaného zábradlí vnitřní tribuny	kg	292,70	150,00	43 905,00
203	767-007	D+M sítě z ocelových lan vč. kotvení	m2	49,10	2 850,00	139 935,00
204	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	7,35	1 000,00	7 350,00
Celkem za		767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				748 362,08
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
205	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	36,89	140,00	5 164,60
206	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	36,89	120,00	4 426,80
207	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	60,17	490,00	29 483,30
208	771-0001	Dodávka keramické dlažby <i>dle výběru investora</i>	m2	71,00	250,00	17 750,00
209	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,57	1 000,00	1 570,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				58 394,70
Díl:	781	Obklady keramické				
210	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 30x15 cm	m2	82,31	530,00	43 624,30
211	781-0001	Obklad keramický - podle výběru	m2	91,00	200,00	18 200,00
212	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,83	1 000,00	1 830,00
Celkem za		781 Obklady keramické				63 654,30
Díl:	783	Nátěry				
213	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním <i>stávající vazníky, krokve a rám bezpečnostní stěny</i>	m2	1 109,80	70,00	77 686,00
214	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel <i>zárubně</i>	m2	11,29	240,00	2 709,60
215	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email <i>stávající vazníky, krokve a rám bezpečnostní stěny</i>	m2	1 109,80	170,00	188 666,00
216	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1 121,09	70,00	78 476,30
217	783782422RT1	Nátěr tesařských konstrukcí, ochrana dřeva v interiéru <i>nátěr bezpečnostního hrazení</i>	m2	356,15	50,00	17 807,50
218	78378242-01	Nátěr tesařských konstrukcí, ochrana dřeva v exteriéru - nátěrovou hmotou např. OWATROL-AQUADECKS a podobné <i>nátěr obkladu Thermo Wood</i>	m2	370,03	300,00	111 009,00
219	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	1 109,80	30,00	33 294,00
Celkem za		783 Nátěry				509 648,40
Díl:	784	Malby				
220	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 097,82	15,00	16 467,30
221	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 097,82	32,00	35 130,24
Celkem za		784 Malby				51 597,54
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
222	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	162,86	150,00	24 429,00
223	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>předpoklad vzdálenost na skládku 15km</i>	t	2 442,90	3,00	7 328,70
224	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	162,86	50,00	8 143,00
225	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 302,88	10,00	13 028,80
226	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	146,92	150,00	22 038,00
227	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	15,94	600,00	9 564,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				84 531,50

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	rozpočet výchozí	JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
SO.2 - D.1.3.1	Zdravotechnické instalace	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Náklady na m.j.	0	
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.			
Objednatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem			
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	Zakázkové číslo		
		Počet listů		
SOUPIS PRACÍ				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	2 814
Z	PSV celkem	140 691		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	140 691		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	140 691	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	143 504	Ostatní náklady celkem	2 814
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar	Jméno: Ing. Jiří Machek	
Datum:		Datum:	Datum:	
Podpis:		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	143 504 Kč	
DPH		21,0 %	30 136 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			173 640 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet :
Objekt :	SO.2 - D.1.3.1 Zdravotechnické instalace	rozpočet výchozí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	17 439	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	8 521	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	99 570	0	0	0
732 Strojovny	0	15 160	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	140 691	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	140 691	2 814
CELKEM VRN				2 814

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet:
Objekt :	SO.2 - D.1.3.1 Zdravotechnické instalace	rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00	264,00	1 056,00
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	268,00	536,00
3	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	16,00	278,00	4 448,00
4	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	22,70	345,00	7 831,50
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	54,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	58,00	174,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00	68,00	408,00
8	721273200R00	Ventilační střešní souprava HL	kus	2,00	980,00	1 960,00
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	44,70	17,00	759,90
10	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,05	1 000,00	50,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				17 439,40
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
11	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	7,00	198,00	1 386,00
12	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	13,60	245,00	3 332,00
13	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	20,60	14,00	288,40
14	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek	kus	18,00	115,00	2 070,00
15	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	20,60	22,00	453,20
16	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	20,60	24,00	494,40
17	28377108	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x9 mm	m	7,00	14,00	98,00
18	28377111	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x9 mm	m	13,60	22,00	299,20
19	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,10	1 000,00	100,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 521,20
Díl: 725	Zařizovací předměty					
20	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 520,00	4 520,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00	700,00	3 500,00
21	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	5,00	720,00	3 600,00
22	725139102R00	Montáž Kombifix pisoáru	soubor	3,00	680,00	2 040,00
23	725122221R00	Pisoár automatickým splachovačem, SLP 17	soubor	3,00	8 350,00	25 050,00
24	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva včetně dodávky obyčejného sifonu	soubor	4,00	750,00	3 000,00
25	725716139R00	Montáž výlevky z chem. kameniny, bez zadní stěny	soubor	1,00	800,00	800,00
26	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	15,00	136,00	2 040,00
27	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie k výlevce	kus	4,00	180,00	720,00
28	725-0001	Kce pro závěsný klozet k obezdění	kus	5,00	4 350,00	21 750,00
29	725-0002	Ovládací tlačítko Start/stop	kus	5,00	1 120,00	5 600,00
30	725-0003	WC závěsné	kus	5,00	2 540,00	12 700,00
31	725-0004	Sedátko k WC	kus	5,00	850,00	4 250,00
32	725-0005	Umyvadlo keramické 50cm	kus	4,00	1 120,00	4 480,00
33	725-0006	Baterie umyvadlová	kus	4,00	800,00	3 200,00
34	725-0007	Baterie k výlevce	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
35	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,07	1 000,00	1 070,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				99 570,00
Díl: 732	Strojovny					
36	732-001	D+M elektrický průtokový ohřivač vody s jedním vývodem	kus	3,00	3 520,00	10 560,00
37	732-002	D+M elektrický průtokový ohřivač vody se dvěma vývody	kus	1,00	4 580,00	4 580,00
38	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,02	1 000,00	20,00
	Celkem za	732 Strojovny				15 160,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	rozpočet výchozí		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.2 - D.1.3.3	Vzduchotechnika		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.			
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem			
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.		Zakázkové číslo	
			Počet listů	
SOUPIS PRACÍ				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	22 640	Zařízení staveniště	1 132
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	22 640		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	22 640	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	23 772	Ostatní náklady celkem	1 132
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar		Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	23 772 Kč	
DPH		21,0 %	4 992 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				28 765 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet :
Objekt :	SO.2 - D.1.3.3 Vzduchotechnika	rozpočet výchozí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800 Vzduchotechnika	22 640	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 640	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	5,0	22 640	1 132
CELKEM VRN				1 132

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Jízdárna	Rozpočet:
Objekt :	SO.2 - D.1.3.3 Vzduchotechnika	rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800	Vzduchotechnika				
1	PV1	Radiální ventilátor s asynchronním motorem a kluznými ložisky, Systemair CB-100 Plus T, s doběhem, D+M	ks	3,00	2 850,00	8 550,00
2	PVC	Kruhové plastové potrubí d 100 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	2,00	750,00	1 500,00
3	NO2	Nasávací potrubí pr. 150mm, vč. plastové větrací mřížky, D+M	ks	3,00	1 620,00	4 860,00
4	NV	Nasávací výustka se zpětnou klapkou d 100 mm D+M	ks	3,00	510,00	1 530,00
5	Nm	Nasávací mřížka dveří 100x300 mm D+M	ks	4,00	1 050,00	4 200,00
6	Montáž	Spojovací a kotvicí materiál	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		800 Vzduchotechnika				22 640,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	rozpočet výchozí		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.3	Kanalizace a akumulční jímka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.			
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem			
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.		Zakázkové číslo	
			Počet listů	
SOUPIS PRACÍ				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 597 925	Zařízení staveniště	17 990
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 597 925		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 597 925	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 615 915	Ostatní náklady celkem	17 990
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar		Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 615 915 Kč	
DPH		21,0 %	759 342 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 375 258 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet :
Objekt :	SO.3 Kanalizace a akumulární jímka	rozpočet výchozí

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	499 157	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	72 474	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	50 320	0	0	0	0
5 Komunikace	20 389	0	0	0	0
8 Trubní vedení	261 086	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 657 400	0	0	0	0
99 Přesun hmot	37 100	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 597 925	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,5	3 597 925	17 990
CELKEM VRN				17 990

Soupis prací

Stavba : Objekt :		Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní SO.3 Kanalizace a akumulční jímka			Rozpočet: rozpočet výchozí	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	255,84	205,00	52 447,20
2	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	1 544,88	70,00	108 141,60
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	127,92	40,00	5 116,80
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	108,14	80,00	8 651,20
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	591,93	35,00	20 717,55
		na zpětný zásyp				
6	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	1 208,79	150,00	181 318,50
7	162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 m3	m3	6 043,95	3,00	18 131,85
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	591,93	40,00	23 677,20
		na zpětný zásyp				
9	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem se zhutněním	m3	38,10	720,00	27 432,00
		potrubí pod zpevněné plochy				
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	591,93	70,00	41 435,10
		na zpětný zásyp				
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 208,79	10,00	12 087,90
		sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
Celkem za 1 Zemní práce						499 156,90
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
12	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20)	m3	29,13	2 400,00	69 912,00
		podkladní beton jímek				
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,32	300,00	2 196,00
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,32	50,00	366,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						72 474,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	91,49	550,00	50 319,50
		lože + obsyp potrubí				
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						50 319,50
Díl: 5		Komunikace				
16	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	291,27	70,00	20 388,90
		podklad jímek				
Celkem za 5 Komunikace						20 388,90
Díl: 8		Trubní vedení				
17	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	79,00	65,00	5 135,00
18	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	179,00	115,00	20 585,00
19	28611147.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000	kus	23,00	258,00	5 934,00
20	28611152.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000	kus	17,00	310,00	5 270,00
21	28611157.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x2000	kus	90,00	650,00	58 500,00
22	877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 200/160 mm	kus	10,00	125,00	1 250,00
23	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	40,00	105,00	4 200,00
24	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	8,00	89,00	712,00
25	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	20,00	115,00	2 300,00
26	55162518.A	HL660/2 lapač střešních splavenin	kus	12,00	1 850,00	22 200,00
27	894431423RBK	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop PE do roury 1,5 t	kus	10,00	13 500,00	135 000,00
		roury, vložení těsnění a osazení plastového poklopu.				
Celkem za 8 Trubní vedení						261 086,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet:
Objekt :	SO.3 Kanalizace a akumulční jímka	rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	9-001	D+M železobetonová kruhová retenční nádrž zapuštěná, zastropená, vnitřní průměr stěny 18,0m, výška 2,75m, celkový objem 700m ³ , užitný objem 560,0m ³ , plnicí výška 2,2m, vč. příslušenství - 2x pozink. žebřík, 2x žb. kruhová šachtička 600/1000mm, v=0,37m, 2x kruhový poklop	kus	1,00	2 135 000,00	2 135 000,00
29	9-002	D+M železobetonová kruhová přečerpávací nádrž zapuštěná, zastropená, vnitřní průměr stěny 4,0m, výška 3,0m, celkový objem 38m ³ , užitný objem 31,0m ³ , plnicí výška 2,5m, vč. příslušenství - 1x pozink. žebřík, 1x žb. kruhová šachtička 600/1000mm, v=0,37m, 1x kruhový poklop	kus	1,00	418 000,00	418 000,00
30	831350013RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm kanalizace vedoucí pod pískovou plochou, před upravou bude prověřena její funkčnost, směr a hloubka. V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,598 m ³ /m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího	m	72,00	1 450,00	104 400,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				2 657 400,00
Díl: 99	Přesun hmot					
31	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	371,00	100,00	37 100,00
Celkem za		99 Přesun hmot				37 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	1	Stavební část - výchozí rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.4	Výběh pro koně společný		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.			
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem			
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.		Zakázkové číslo	
			Počet listů	

SOUPIS PRACÍ				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	215 135	Zařízení staveniště	3 018
Z	PSV celkem	388 553		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	603 688		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	603 688	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	606 707	Ostatní náklady celkem	3 018

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar	Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	606 707 Kč
DPH	21,0 %	127 408 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		734 115 Kč

Poznámka :

Součástí rozpočtu není pochozí písková vrstva. Dále není součástí rozpočtu odstranění základů v místě stávajícího osazení výběhu

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet : 1
Objekt :	SO.4 Výběh pro koně společný	Stavební část - výchozí rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 578	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	33 566	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	142 280	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 504	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	174 174	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	36 075	0	0	0
765 Krytina tvrdá	0	178 305	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 708	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	215 135	388 553	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,5	603 688	3 018
CELKEM VRN				3 018

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.4 Výběh pro koně společný	Stavba 1.00 - výhled rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	72,75	70,00	5 092,50
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,72	90,00	604,80
3	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	79,47	190,00	15 099,30
4	162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 m3	m3	397,35	5,00	1 986,75
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	79,47	10,00	794,70
Celkem za 1 Zemní práce						23 578,05
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
6	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	49,83	110,00	5 481,30
7	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 0,8*0,7*0,9*12	m3	6,05	2 500,00	15 125,00
8	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení (0,8*2+0,7*2)*0,9*12	m2	32,40	350,00	11 340,00
9	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	32,40	50,00	1 620,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						33 566,30
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
10	9-001	Demontáž, přesun a opětovná montáž nosné konstrukce výběhu	kg	2 600,00	35,00	91 000,00
11	9-002	Demontáž, přesun a opětovná montáž hrazení - opláštění	kus	12,00	2 500,00	30 000,00
12	9-003	Demontáž, přesun a opětovná montáž vybavení elektro	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
13	9-004	Demontáž, přesun a opětovná montáž hromosvodu	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
14	95398120	Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta	kus	24,00	220,00	5 280,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce						142 280,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	75,00	60,00	4 500,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						4 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	16,69	150,00	2 503,50
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 503,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
17	762112130R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 288 cm2 základový trám	m	50,40	200,00	10 080,00
18	60596002	Rezivo - fošny, hranoly	m3	1,81	7 800,00	14 118,00
19	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 stávající krokve	m	272,64	80,00	21 811,20
20	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých stávající bednění z prken	m2	225,00	60,00	13 500,00
21	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 stávající krokve	m	272,64	210,00	57 254,40
22	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz stávající bednění z prken	m2	180,00	130,00	23 400,00
23	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm nová část bednění v případě jejich poškození	m2	45,00	350,00	15 750,00
24	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,13	2 000,00	18 260,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						174 173,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.4 Výběh pro koně společný	Stavba čísel - vnitřní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	52,26	20,00	1 045,20
26	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	10,30	20,00	206,00
27	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	52,26	25,00	1 306,50
28	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových stávající svody	m	10,30	220,00	2 266,00
29	764252491R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových stávající žlab	m	52,26	250,00	13 065,00
30	764-01	D+M okapní plech rš 330 mm TiZn	m	52,26	330,00	17 245,80
31	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,47	2 000,00	940,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				36 074,50
Díl: 765		Krytina tvrdá				
32	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti	m2	225,00	60,00	13 500,00
33	765511140R00	Krytina ze živičného šindele, jednod. na bednění	m2	225,00	550,00	123 750,00
34	765518520R00	Nároží živičným šindelem	m	105,78	350,00	37 023,00
35	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	5,04	800,00	4 032,00
Celkem za		765 Krytina tvrdá				178 305,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,05	200,00	810,00
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad vzdálenost na skládku 15km	t	60,75	10,00	607,50
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,05	100,00	405,00
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,20	50,00	810,00
40	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	4,05	1 500,00	6 075,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 707,50

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	1	Stavební část - výchozí rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.5	Výběh pro koně s řízeným chodem		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.			
Objednatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem			
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.		Zakázkové číslo	
			Počet listů	
SOUPIS PRACÍ				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	375 606	Zařízení staveniště	3 387
Z	PSV celkem	301 762		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	677 368		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	677 368	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	680 755	Ostatní náklady celkem	3 387
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar		Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:		Datum:
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	680 755 Kč	
DPH		21,0 %	142 959 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				823 714 Kč

Poznámka :

Součástí rozpočtu není pochozí vrstva z pilin. Dále není součástí rozpočtu odstranění základů v místě stávajícího osazení výběhu

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet : 1
Objekt :	SO.5 Výběh pro koně s řízeným chodem	Stavební část - výchozí rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 784	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	132 631	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	195 710	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 560	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 522	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	122 802	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	52 004	0	0	0
765 Krytina tvrdá	0	126 956	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 399	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	375 606	301 762	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,5	677 368	3 387
CELKEM VRN				3 387

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.5 Výběh pro koně s řízeným chodem	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	49,05	70,00	3 433,50
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,71	90,00	873,90
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,02	365,00	3 657,30
4	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	68,78	190,00	13 068,20
5	162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 m3	m3	343,90	5,00	1 719,50
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	68,78	15,00	1 031,70
Celkem za 1 Zemní práce						23 784,10
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
7	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	56,62	110,00	6 228,20
8	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 2,61*0,4*0,9*16	m3	15,03	2 500,00	37 575,00
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 2,61*0,9*16+2,46*0,9*16	m2	73,74	350,00	25 809,00
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	73,74	50,00	3 687,00
11	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 (0,95*0,7*0,9)*16+(0,4*0,4*0,5)*16+1,6*1,6*0,9	m3	13,16	2 500,00	32 900,00
12	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení (0,95*2+0,7*2)*0,9*16+0,4*4*0,5*16+1,6*4*0,9	m2	66,08	350,00	23 128,00
13	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	66,08	50,00	3 304,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						132 631,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
14	9-001	Demontáž, přesun a opětovná montáž nosné konstrukce výběhu	kg	1 690,00	40,00	67 600,00
15	9-002	Demontáž, přesun a opětovná montáž hrazení - opláštění	kus	32,00	2 200,00	70 400,00
16	9-003	Demontáž, přesun a opětovná montáž kolotoče pro řízený chod koně	kg	550,00	45,00	24 750,00
17	9-004	Demontáž, přesun a opětovná montáž vybavení elektro	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
18	9-005	Demontáž, přesun a opětovná montáž hromosvodu	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
19	95398120	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M14, malta	kus	32,00	200,00	6 400,00
20	95398120	Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta	kus	48,00	220,00	10 560,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce						195 710,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
21	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	76,00	60,00	4 560,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						4 560,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	76,81	150,00	11 521,50
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						11 521,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
23	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 stávající krokve	m	242,56	80,00	19 404,80
24	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých stávající bednění z OSB desek	m2	168,00	60,00	10 080,00
25	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 stávající krokve	m	242,56	210,00	50 937,60
26	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz stávající bednění z OSB desek	m2	135,00	130,00	17 550,00

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.5 Výběh pro koně s řízeným chodem	Stavba část - výměr / rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm <i>poškození</i>	m2	33,00	350,00	11 550,00
28	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	6,64	2 000,00	13 280,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						122 802,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
29	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	56,56	20,00	1 131,20
30	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	32,24	20,00	644,80
31	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	14,00	25,00	350,00
32	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	56,56	25,00	1 414,00
33	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových <i>stávající svody</i>	m	14,00	220,00	3 080,00
34	764252491R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových <i>stávající žlab</i>	m	56,56	250,00	14 140,00
35	764-01	D+M okapní plech rš 330 mm TiZn	m	56,56	330,00	18 664,80
36	764-02	D+M závětrná lišta rš 330 mm TiZn	m	32,24	330,00	10 639,20
37	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,97	2 000,00	1 940,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						52 004,00
Díl: 765		Krytina tvrdá				
38	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti	m2	168,00	60,00	10 080,00
39	765511140R00	Krytina ze živичného šindele, jednod. na bednění	m2	168,00	550,00	92 400,00
40	765518520R00	Nároží živичným šindelem	m	62,32	350,00	21 812,00
41	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	3,33	800,00	2 664,00
Celkem za 765 Krytina tvrdá						126 956,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,02	200,00	604,00
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>předpoklad vzdálenost na skládku 15km</i>	t	45,30	10,00	453,00
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,02	200,00	604,00
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,08	100,00	1 208,00
46	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	3,02	1 500,00	4 530,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 399,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	1	Stavební část - výchozí rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.6	Venkovní plocha - příprava		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.			
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem			
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.		Zakázkové číslo	
			Počet listů	

SOUPIS PRACÍ				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 637 790	Zařízení staveniště	14 550
Z	PSV celkem	272 286		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 910 076		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 910 076	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 924 627	Ostatní náklady celkem	14 550

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	2 924 627 Kč
DPH	21,0 %	614 172 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 538 799 Kč

Poznámka :

Součástí rozpočtu není písková vrstva a technologie - řešeno v samostatné projektové dokumentaci

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet : 1
Objekt :	SO.6 Venkovní plocha - příprava	Stavební část - výchozí rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 362 387	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	607 809	0	0	0	0
5 Komunikace	542 431	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	14 140	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 834	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	96 514	0	0	0
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0	175 773	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	77 189	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 637 790	272 286	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,5	2 910 076	14 550
CELKEM VRN				14 550

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.6 Venkovní plocha - příprava	Stavení žáků - výcvikový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek žulové obruby okolo výběhu	m	707,00	45,00	31 815,00
2	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	5 439,96	60,00	326 397,60
3	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	41,28	365,00	15 067,20
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m na zpětný zásyp okolo ploch	m3	123,47	35,00	4 321,45
5	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	5 357,77	150,00	803 665,50
6	162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 m3	m3	26 788,85	3,00	80 366,55
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 na zpětný zásyp okolo ploch	m3	123,47	40,00	4 938,80
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	5 357,77	10,00	53 577,70
9	181201111R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně	m2	308,68	30,00	9 260,40
10	181006115R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm okolo ploch	m2	126,47	60,00	7 588,20
11	181006125R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm okolo ploch	m2	182,21	60,00	10 932,60
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	126,47	25,00	3 161,75
13	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	182,21	30,00	5 466,30
14	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	16,31	250,00	4 077,50
15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	14,00	125,00	1 750,00
Celkem za		1 Zemní práce				1 362 386,55
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
16	274326131RT3	Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 25/30, XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu (0,25*0,3+0,45*0,45)*(13,24+33,26+99,22+3,25+43,25+99,22)+0,25*0,3*0,2*4+0,1*0,45*0,45*4	m3	81,02	3 000,00	243 060,00
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (13,34+33,36+100,32+3,35+43,35+100,32+12,89+32,91+99,42+2,9+42,9+99,42)*0,45 + (13,24+33,26+100,12+3,25+43,25+100,12+12,99+33,01+99,62+3,0+43,0+99,62)*0,3 + 0,28m2*4	m2	439,48	450,00	197 766,00
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	439,48	80,00	35 158,40
19	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	5,27	25 000,00	131 825,00
Celkem za		2 Základy, zvláštní zakládání				607 809,40
Díl: 5		Komunikace				
20	561471125R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm 12 kg/m2 vápna	m2	4 931,19	110,00	542 430,90
Celkem za		5 Komunikace				542 430,90
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
21	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní odvezeno na skládku	m	707,00	20,00	14 140,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				14 140,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	338,34	100,00	33 834,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				33 834,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
23	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	292,51	160,00	46 801,60
24	762112120R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2	m	107,61	210,00	22 598,10

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO.6 Venkovní plocha - příprava	Stavební řád - výměr rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	3,13	7 800,00	24 414,00
26	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,80	1 500,00	2 700,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				96 513,70
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
27	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg rozebrání stávajících zábran - ohrad	kg	16 225,00	7,00	113 575,00
28	767-001	D+M kotevního prvku Z1	kg	478,38	125,00	59 797,50
29	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,48	5 000,00	2 400,00
Celkem za		767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				175 772,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	124,50	180,00	22 410,00
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad vzdálenost na skládku 15km	t	1 867,40	8,00	14 939,20
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	124,50	50,00	6 225,00
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	498,00	20,00	9 960,00
34	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	124,50	190,00	23 655,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				77 189,20

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rozpočet	Rozpočet výchozí	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO.7	Zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.		
Objednatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem		
Uchazeč	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.	Zakázkové číslo	
		Počet listů	
SOUPIS PRACÍ			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 628 598		
Z	PSV celkem 0		
R	M práce celkem 0		
N	M dodávky celkem 0		
	ZRN celkem 628 598	Zařízení staveniště	3 143
	HZS 0		
	ZRN+HZS 628 598	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS 631 741	Ostatní náklady celkem	3 143
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:		Jméno: Ing. Michal Hejzlar	Jméno: Ing. Jiří Machek
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		631 741 Kč
DPH	21,0 %		132 666 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			764 407 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet :
Objekt :	SO.7 Zpevněné plochy	Rozpočet výchozí

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	119 681	0	0	0	0
5 Komunikace	317 419	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	165 186	0	0	0	0
99 Přesun hmot	26 312	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	628 598	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,5	628 598	3 143
CELKEM VRN				3 143

Soupis prací

Stavba :	Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní	Rozpočet:
Objekt :	SO.7 Zpevněné plochy	Rozpočet výchozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	280,59	84,00	23 569,56
2	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 <i>plocha před vjezdem do jízdního</i>	m3	55,22	150,00	8 283,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m <i>na zpětný zásyp okolo ploch</i>	m3	233,20	35,00	8 162,00
4	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	219,21	150,00	32 881,50
5	162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 m3	m3	1 096,05	3,00	3 288,15
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>na zpětný zásyp okolo ploch</i>	m3	116,60	50,00	5 830,00
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných <i>sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.</i>	m3	219,21	10,00	2 192,10
8	181201111R00	Uprava pláně na násypch se zhuťněním - ručně	m2	265,00	30,00	7 950,00
9	181006114R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm <i>okolo ploch</i>	m2	265,00	60,00	15 900,00
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	265,00	25,00	6 625,00
11	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	14,00	250,00	3 500,00
12	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	12,00	125,00	1 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				119 681,31
Díl: 5		Komunikace				
13	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	679,73	125,00	84 966,25
14	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	142,96	730,00	104 360,80
15	571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 <i>v množství 2x35 kg/m2, hutněno na min. 120 Mpa</i>	m2	498,66	60,00	29 919,60
16	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	71,18	650,00	46 267,00
17	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t	14,83	3 500,00	51 905,00
	Celkem za	5 Komunikace				317 418,65
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
18	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	327,13	260,00	85 053,80
19	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	328,00	60,00	19 680,00
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	21,59	2 800,00	60 452,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				165 185,80
Díl: 99		Přesun hmot				
21	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	657,80	40,00	26 312,00
	Celkem za	99 Přesun hmot				26 312,00

