



ZMĚNA		DATUM		PROVEDL		PODPIS		
ZOD. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			ING. ALEŠ KOZELKA Projektové a inženýrské služby Okrouhlá 426/17, 625 00 Brno-Bohunice IČ: 04826485, tel.: +420 739 509 824			
ING. ALEŠ KOZELKA		ING. ALEŠ KOZELKA						
								
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno				DATUM	SRPEN 2019	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ
STAVBA	SVODIDLA NA PROPUSTKU P43				STUPEŇ	DSP/PDPS	OKRES	BRNO-VEŇKOV
					ČÍS.ZAK.	2019/05	OBEC	POHOŘELICE
OBJEKT	PROPUSTEK P43				MĚŘÍTKO	FORMÁT A4		
PŘÍLOHA	SOUPIS PRACÍ				ČÍS.PŘÍLOHY	ČÍS.PARÉ		
					H			

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** P43 Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE**Objekt:** SO 101 Svodidla na propustku**Rozpočet:** SO 101 Svodidla na propustku**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: P43 Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
 Objekt: SO 101 Svodidla na propustku
 Rozpočet: SO 101 Svodidla na propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž stávajícího zábradlí na obou stranách propustku, odvoz na PMO Dolní Věstonice (20 km). Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	12,000		
3	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Navazující svodidlo mimo propustek, včetně náběhů a včetně oblouku u hospodářského sjezdu. Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapaštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	54,000		
2	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové ocelové zábradelní svodidlo na propustku na obou stranách. 2 x 6,23 m. Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	12,460		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: P43 Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Objekt: SO 101 Svodidla na propustku
Rozpočet: SO 101 Svodidla na propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Červené směrové sloupky u hospodářského sjezdu. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast Výška sloupku: do 1000mm	KUS	2,000		
5	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Nástavce na svodidla - barva bílá. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast	KUS	7,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** P43 Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE**Objekt:** SO 901 Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet:** SO 901 Dopravně inženýrská opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: P43 Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Vč. přemístění mezi etapami - levá a pravá strana propustku. Návrh značení dle TP66: 2x A15 2x B21a 2x B20a (80 km/h) 2x B20a (60 km/h) 1x P7 1x P8 2x B26 2x E3a (dodatková tab. 400 m) Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km	KUS	14,000		
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Návrh značení dle TP66: 2x A15 2x B21a 2x B20a (80 km/h) 2x B20a (60 km/h) 1x P7 1x P8 2x B26 2x E3a (dodatková tab. 400 m) Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km	KUS	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: P43 Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Doba stavby 7 dní. Návrh značení dle TP66: 2x A15 2x B21a 2x B20a (80 km/h) 2x B20a (60 km/h) 1x P7 1x P8 2x B26 2x E3a (dodatková tab. 400 m)	KSDEN	98,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
17	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z ĬÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN Vč. přesunu mezi etapami - pravá a levá strana propustku. Návrh značení dle TP66: 2x A15 - E3a 2x B21a 2x B20a (80 km/h) 2x B20a (60 km/h) 1x P7 1x P8 2x B26	KUS	12,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km							
18	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z ĬÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: P43 Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Návrh značení dle TP66: 2x A15 - E3a 2x B21a 2x B20a (80 km/h) 2x B20a (60 km/h) 1x P7 1x P8 2x B26 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km				
19	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ Doba stavby 7 dní. Návrh značení dle TP66: 2x A15 - E3a 2x B21a 2x B20a (80 km/h) 2x B20a (60 km/h) 1x P7 1x P8 2x B26 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	84,000		
5	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Vč. přemístění mezi etapami - levá a pravá strana propustku. Výstražné světlo na DZ A15 na obou stranách pracovního místa. Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km	KUS	2,000		
6	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: P43 Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výstražné světlo na DZ A13				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km				
8	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	14,000		
			Vč. přemístění mezi etapami - pravá a levá strana propustku. Délka stavby 7 dní.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
7	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVASKS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		
			Vč. přemístění mezi etapami - levá a pravá strana. Pětisvětlo na deskách Z4 na začátku pracovního místa.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- napájení z baterie včetně záložní baterie				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km				
9	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			Pětisvětlo na deskách Z4 na začátku pracovního místa.				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km				
10	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	14,000		
			Pětisvětlo na deskách Z4 na začátku pracovního místa. Délka stavby 7 dní.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
11	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	12,000		
			Vč. přemístění mezi etapami - levá a pravá strana propustku.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: P43 Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m. Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km				
12	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m. Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km	KUS	12,000		
13	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ Doba stavby 7 dní. Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m. Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	84,000		
14	916542		PATKA PRO VOD DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Vč. přemístění mezi etapami - levá a pravá strana propustku. Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m. Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km	KUS	12,000		
15	916543		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m. Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km	KUS	12,000		
16	916549		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	84,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: P43 Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Doba stavby 7 dní. Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje cenu za pronájem dopravních značek a zařízení, která se určí jako součin počtu značek, počtu dní použití a denní sazby				
20	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	12,000		
			Desky pro značky, vč. přesunu mezi etapami - levá a pravá strana propustku.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km				
21	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	12,000		
			Desky pro značky.				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
			Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km				
22	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	84,000		
			Desky pro značky, délka stavby 7 dní.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: