Schodiště S3-Z3 (1:20)

1ks



Řez A (1:20)





Výkaz oceli - schody S3-Z3

Pol.	Předmět	Průřez	d. 1 ks	ks	délka *) celkem(m)	váha *)	váha v kg	poznámka
	Schodišťové rameno							
1	P 10/160/100	#10x160	100	2	0,2	12,8	3	
2	U200 - 6400	U200	6400	2	12,8	25,28	3 2 4	
3	připojovací P10/80/100	#10x80	100	2	0,2	6,4	2	
4	stupeň 1000/320	SP1000/320	320	14	4,48	30	1 3 5	
5	podesta 1000/1580	Sp1000/1580	1580	1	1,58	30	4 8	
	Podpěra							
1	Patka P10/220/200	#10x220	200	1	0,2	17,6	4	
2	Výztuhy P10/50/50	#10x50	50	4	0,2	4	1	
3	Sloup. J100x100x6-630	J100x6	630	1	0,63	16,5	1 1	
4	Konzola P10/450/150	#10x450	150	2	0,3	36	1 1	
5	Zátka P5/100/100	#5x100	100	1	0,1	4	1	
	Zábradlí							
1	Sloupek J50x50x3-880	J50x50x3.2	880	10	8,8	4,608	4 1	
2	P10/50/50	#10x50	50	10	0,5	4	2	
3	zátka P5/50/50	#5x50	50	10	0,5	2	1	
4	madlo J50x30x3-6400	J50x30x3.2	6400	2	12,8	3,624	4 7	
5	výplň J50x20x3-6400	J50x20x3	6400	2	12,8	2,75	3 6	
6	lanko 5mm-6400	ϕ5	6400	2	12,8	0,154	2	nerez
	kotva M12							4ks
	Přirážka na drobný materiál a svary						6 7	10,0%
	CELKEM (snáška)						7 3 6	kg

Zhotovitel je povinen pořídit výrobní dokumentaci

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:20
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Schválil			

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: VD Březová - ocelové schodiště pod hráz - projektová dokumentace

ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace
2. etapa - levobřežní část

OBSAH: **Schodiště S3-Z3**

OBJEDNATEL: Povodí Ohře, státní podnik

Počet A4: 6
Stupeň projektu: DSJ
Datum dokončení: 31.10.2019
Pořadové číslo: **5**
Číslo zakázky: 9199-25
Číslo archivní: BPO 5-104030