Schodiště S3-Z4 (1:20)

1KS



Řez A (1:20)



Řez B (1:20)





Výkaz oceli - schody S3-Z4							váha v kg						
Pol.	Předmět	Průřez	d. 1 ks	ks	délka *) celkem(m	váha *)							poznámka
	Schodišťové rameno												7 resp.
1	P 10/80/150	#10x80	150	2	0,3	6,4						2	
2	U220 - 5330	U220	5330	2	10,66	29,36					3	1	3
3	připojovací P10/80/100	#10x80	100	2	0,2	6,4							2
4	stupeň 1000/260	SP1000/260	260	15	3,9	30					1	1	7
5	podesta 1000/630	Sp1000/630	630	1	0,63	30						1	9
	Podpěra												
1	Patka P10/220/200	#10x220	200	1	0,2	17,6							4
2	Výztuhy P10/50/50	#10x50	50	4	0,2	4							1
3	Sloup. J100x100x6-430	J100x6	430	1	0,43	16,5							8
4	Konzola P10/450/150	#10x450	150	2	0,3	36						1	1
5	Zátka P5/100/100	#5x100	100	1	0,1	4							1
	Zábradlí												
1	Sloupek J50x50x3-880	J50x50x3.2	880	10	8,8	4,608						4	1
2	P10/50/50	#10x50	50	10	0,5	4							2
3	zátka P5/50/50	#5x50	50	10	0,5	2							1
4	madlo J50x30x3-5330	J50x30x3.2	5330	2	10,66	3,624						3	9
5	výplň J50x20x3-5330	J50x20x3	5330	2	10,66	2,75						3	0
6	lanko 5mm-5330	ϕ5	5330	2	10,66	0,154							2 nerez
	kotva M12												6ks
	Přirážka na drobný materiál a svary										6	0	10,1%
	CELKEM (snáška)										6	5	3 kg

Zhotovitel je povinen pořídit výrobní dokumentaci

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:20	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Schválil				

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: VD Březová - ocelové schodiště pod hráz - projektová dokumentace

ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace
2. etapa - levobřežní část

OBSAH: **Schodiště S3-Z4**

OBJEDNATEL: Povodí Ohře, státní podnik

Počet A4: 6
Pořadové číslo: 6
Stupeň projektu: DSJ
Datum dokončení: 31.10.2019
Číslo zakázky: 9199-25
Číslo archivní: BPO 5-104031