

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 1. 11. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města“ obdržel ve dnech 21. 10. až 24. 10. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dotazy účastníků vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesné znění dotazů a odpovědi na ně.

Dotaz č. 1:

V soupisu prací SO 02a - Povodňová čerpací stanice ČS 1 - stavební část se vyskytuje položka:

121	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	25,038
-----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------

Žádáme o opravu MJ. Výpočet odpovídá pro Kg.

Adekvátně prosím opravte i položku:

127	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	26,268
-----	---	-----------	--	---	--------

Odpověď:

V rámci nového soupisu prací budou měrné jednotky opraveny.

Dotaz č. 2:

Stejný problém výpočtu množství / stanovení měrné jednotka se vyskytuje i u položky č.176 SO 04a - Povodňová čerpací stanice ČS 2 - stavební část. A k tomuto oddílu náležícímu přesunu hmot.

Odpověď:

V rámci nového soupisu prací budou měrné jednotky opraveny.

Dotaz č. 3:

Ve výkazech výměr níže uvedených stavebních objektů schází položky pro ocenění poplatku za skládku přebytečné zeminy:

SO 01.1a – 136,4 m³

SO 01.8 – 331,774 m³

SO 01.4 – 1394,4 m³

SO 01.7a – 547,097 m³

SO 01.9a – 1787,46 m³

SO 01.12a – 1896,27 m³

Dovolujeme si požádat o revizi a případné doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Chybějící položky zahrnující poplatky za skládku přebytečné zeminy byly projektantem u uvedených stavebních objektů do soupisu prací a dodávek doplněny.

SO 01.1a – přidána položka č. 46 – 218,304 t

SO 01.8 – přidána položka č. 111 – 530,838 t

SO 01.4 – přidána položka č. 73 – 2234,134 t

SO 01.7a – přidána položka č. 72 – 880,115 t

SO 01.9a – přidána položka č. 73 – 2859,934 t

SO 01.12a – přidána položka č. 90 – 3034,026 t

Dotaz č. 4:

Součástí předmětu díla má být i SO 03 - Přípojka VN k čerpací stanici ČS 1. V technické zprávě je uvedena celková délka vedení 22kV přípojky VN k ČS1 35 m. Dále je v odstavci D. 3.1.6. Specifikace objektu uvedeno:

1 kpl – 6 m venkovního vedení 22kV, 3x AlFe 50, včetně připojení kotevními svorkami na úsekový odpínač a kotevní izolátory trafostanice

1 kpl – Zapínání a vypínání vedení VN

1 ks – Revize elektrických zařízení

Pozn: Část objektu SO03 tzn. nové venkovní vedení VN k novému podpěrnému sloupu, nový podpěrný bod včetně úsekového odpínače zajišťuje a bude také realizovat provozovatel distribuční soustavy (E.ON Distribuce, a.s.). Investor uhradí provozovateli distribuční soustavy podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením.

Chápe účastník správně, že má ocenit přípojku VN pouze v délce 6m?

Odpověď:

Je to skutečně tak. V rámci dodávky SO 03 zhotovitel provede prodloužení vedení přípojky mezi novým vloženým sloupem a trafostanicí ČS1 v délce cca 6m. Část přípojky od venkovního vedení k vloženému sloupu a také vložený sloup by měl realizovat EON.

Dotaz č. 5:

V objektech SO 01.8 a 01.10a je navržen betonový skládaný plot. Prosíme o jeho bližší specifikaci (barva a provedení plotu).

Odpověď:

Jedná se o prefabrikovaný skládaný plot z železobetonových dílců, který se vybuduje v liniích původních betonových plotů, které budou muset být v rámci stavby odstraněny. Železobetonové dílce skládaných plotů jsou určeny k nasouvání plných plotových desek do drážek sloupů. Skládané ploty tvoří sloupy průřezu 200x200 mm, výšek 2800 – 3400 mm a plotové desky rozměrů 300x50 mm. Sloupky mohou být průběžné, koncové, rohové a dvourohové. Plotové desky výšky 300 mm se vyrábějí v délkách 1980, 2580 a 2880 mm. Materiálem dílců je vyztužený mrazuvzdorný beton pevnostní třídy C30/37. Barevné provedení přírodní šedá, bez matric.

Dotaz č. 6:

Dovolujeme si navázat na odpověď zadavatele na dotaz č. 4 ze dne 25.10.2019, týkající se záboru pozemku pro zařízení staveniště, který je ve vlastnictví soukromé osoby (Ing. Miloše Rába).

Dle odpovědi zadavatele je zábor tohoto pozemku zajištěn smlouvou o nájmu pozemku, uzavřenou v lednu 2018 mezi Městem Uherský Brod a panem Ing. Rábem. Zadavatel uvádí, že poplatek za zábor pozemku je věcí dohody mezi zhotovitelem stavby a vlastníkem dotčeného pozemku.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel není smluvní stranou výše zmíněné smlouvy o nájmu a nezná tedy podmínky z tohoto smluvního vztahu vyplývající, dovoluujeme si požádat zadavatele o sdělení výše nájemného, resp. částky, za kterou bude možné pronájem pozemku za účelem zařízení staveniště se soukromou osobou sjednat, a zda ze smluvního vztahu založeného smlouvou o nájmu nevyplývají další podmínky, které je třeba v případě záboru pozemku dodržet.

Dále prosíme o sdělení, do které položky ve výkazu výměr mají být položky za zábory (dočasné pronájmy pozemků) zahrnuty.

Odpověď:

Dodavatelé si započítají náklady za zábory pozemků do položky zařízení staveniště. Výše nájemného dle smlouvy s panem Rábem činí 5 Kč/m2/rok tj. 10 850 Kč/rok.

Dotaz č. 7:

Ve VV SO 01 10.b je uvedena položka:

997-R02	Odvoz dočasně použitého materiálu do skladu zhotovitele	t	340,621
	stet_stena*0,155	15,500	
	rozperny_ram	324,491	
	vodici_ram	0,630	
	Součet	340,621	

Hmotnost rozpěrného rámu je uvedena chybně. Není 324,491 t, ale 324,491 kg. Správné množství předmětné položky je dle našeho výpočtu 16,454 t. Prosíme o revizi a opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Položka opravena v novém soupisu prací.

Dotaz č. 8:

Dobrý den,

žádáme o odpověď na následující dotazy:

a)

SO 01.1b - Hradidlová komora HK1 DN 1700 - stavební část

Chybí položka vrtání k injektáži

225311112 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II - 82m

b)

SO 01.10b - Uzávěrová šachta ÚŠ8 - DN 800

Chybí položka vrtání k injektáži

225311112 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II - 44,4m

c)

SO 01.7a - Ochranná hráz ř. km 20.775 75 – 20.831 00

Chybí bednění k položce betonu

321311115a Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 20/25 - 26,040m3

d)

SO 01.12a - Ochranná hráz délky 154,66 m

Chybí bednění k položce betonu

321311115a Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 20/25 - 28,000m3.

Odpověď:

V novém soupisu prací doplněny následující položky:

SO 01.1b - Hradidlová komora – položka 98

225311112 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II - 82m

SO 01.10b - Uzávěrová šachta ÚŠ8 - DN 800 – položka 76

225311112 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II - 44,4m

SO 01.7a - Ochranná hráz – položka č.

321311115a Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 - 26,040m3

SO 01.12a - Ochranná hráz délky 154,66 m

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_48598.html

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 11. 2019 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

Příloha: nový soupis prací