

Drobný vodní tok Udánecký potok (IDVT 10188845)

Drobný vodní tok Udánecký potok: ř.km 0,000 – 0,555 a 1,260 – 2,400 v k.ú. Moravská Třebová

- Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Udánecký potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc .č. 2470, 2472, 2580/13, 2580/1 v k.ú. Moravská Třebová ve dvou úsecích, a to od soutoku s Kunčinským potokem (ř.km 0,000) po most u zimního stadionu (ř.km 0,555) a dále pak od prvního domu v Udánkách (ř.km 1,260) po kamenný stupeň nad obcí (ř.km 2,400).
- Celková délka úseku je 1,695 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 11 700 m². Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
- Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
 - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
 - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
 - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
 - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
 - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 15.10**

Technický dozor akce: **Zlámál Petr, zlamal@pmo.cz, +420 728 549 436**

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.1 – PROVOZ OLOMOUČ

Přílohy: - situace

