

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POD/2019/934/500.01-VZ1197

Vyřizuje: Bc. Radomír Doležel

Tel.: 596 657 346

E-mail: radomir.dolezel@pod.cz

Datum: 8.11.2019

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Vysvětlení zadávací dokumentace 2 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
Název veřejné zakázky:	02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko, OHO
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1197
Evidenční číslo VZ:	Z2019-029657
VZ podle předmětu:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	užší řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

V souladu s § 98 zákona zadavatel poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržené od dodavatele dne 5.11.2019.

Dotaz č. 3

Dobrý den,

na základě průzkumu dokumentace a výkazu výměr žádáme o upřesnění k položkám ve výkazu výměr:

1. Objekt č. 2 - Základní práce: Položka č. 34 – Celoplošné odfrézování povrchu podzemní stěny v množství 2 330 m².

- Prosíme o upřesnění požadavku frézování povrchu clony v rámci provedení dolního kotvení.

2. Objekt č. 4 - Přestavba hrázové propusti: Položka č. 34 – Opěrná zeď z gabionových maticí dvouzákrutová síť s úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem v množství 24,012 m³
- Žádáme o specifikaci gabionové konstrukce. Důležité je zejména průměr drátu, povrchová úprava a způsob kotvení.

Vysvětlení k dotazu č. 3

K položce č. 34 – Celoplošné odfrézování povrchu podzemní stěny v množství 2 330 m², Objekt č. 2 - Základní práce

Za účelem zajištění plynulosti izolace dříve provedené protifiltrační clony, je nutné provést příkop o hloubce 8,0 – 1,0 m a šířce 0,4 m na návodní straně clony. Do tohoto příkopu je nutné přivést konce bentonitové rohože, a přitlačit bentonitovou rohož do vyfrézované a očištěné stěny clony. Následně provedený příkop je nutné zalít kaší zhotovené z těsnicí směsi používané pro provedení protifiltrační clony. (str. 38 projektu).

K položce č. 34 – Opěrná zeď z gabionových maticí dvouzákrutová síť s úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem v množství 24,012 m³, Objekt č. 4 - Přestavba hrázové propusti

Projekt předpokládá použití:

- síťových (gabionových) maticí, zhotovených z pozinkovaného drátu tl. 2,2 mm s oky 60 mm x 80 mm, s dvouzákrutovou vazbou
- lomového kamene pro hydrotechnické objekty – jako pro kamennou navážku v řece,
- štěrkopísku na podsyp.

Gabiony jsou dodávány formou skříňky složené ze sítě, vyztužené přepážkami každých 1 ÷ 4 m. Víko se dodává zvlášť a přivazuje se k matici vyplněné kamenem. Je také možné sešít větších ploch matrace sítě z role. Matrace se ukládá na zhuštěný povrch a vyrovnávací 10 cm vrstvu štěrkopísku. Síť dodaná v rolích se rozvine přímo na svahu na připraveném podkladu, a po natažení se upevňuje dřevěnými kolíky o průměru 10-12 cm a délce 1,5 m v množství 1 ks/m².

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, zadavatel tedy neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku.

Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru