

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 29/2012** ze dne 24. srpna 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. listopadu 2012 a dodatku č. 2 ze dne 26. dubna 2012, na provedení díla (stavby) **polní cesty P14 s interakčním prvkem IP07 v k. ú Senetářov** uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel PROLES s.r.o., Brno, Vodařská 5.

Smluvní strany se dohodly i na níže uvedených změnách

1. Číslo účtu objednatele se mění a nově zní: 3723001/0710

Při realizaci výstavby polní cesty P 14 v k. ú. Senetářov bylo zjištěno, že úsek km 0,300 – 0,600 polní cesty je navržen v podmačené části pozemku p. č. 1439. Tento nepříznivý stav by negativně ovlivňoval konstrukci polní cesty a následně by velmi pravděpodobně působil problémy při užívání stavby. Na základě výsledků geologického průzkumu zhotovitel projektové dokumentace, firma Optima s.r.o., navrhl v úseku km 0,420 – 0,930 vápenocementovou stabilizaci zemní pláně. Zhotovitel stavby ji v souladu s projektovou dokumentací realizoval, přesto však byly při statických zatěžovacích zkouškách únosnosti zjištěny nevyhovující hodnoty - viz zápis ve stavebním deníku ze dne 18. 10. 2012. Z výše uvedeného důvodu bylo nutné navrhnout výměnu podloží. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl v úseku km 0,300 – 0,770 hloubkovou sanaci.

Z důvodu dodržení průjezdné výšky pod vedením vrchního vedení vysokého napětí v úseku km 0,450 – 0,580 bylo nutno provést výškovou přeložku sloupů VN. Po dobu provádění stavebních prací na přeložce, bylo nutno v souladu s podmínkami provozovatele distribuční soustavy E.ON Česká republika, s.r.o. („dále jen provozovatel“) přerušit práce na stavbě polní cesty P14 v uvedeném úseku. Práce na přeložce byly ukončeny 3. července 2013. Dne 11. července 2013 dal provozovatel souhlas s pokračováním prací na stavbě polní cesty P14. Na kontrolním dnu konaném dne 2. července 2013 (zápis ve stavebním deníku) bylo dohodnuto, že po zahájení stavebních prací zhotovitelem v úseku km 0,000 – 0,0600 bude nezbytné provést statické zkoušky a dle jejich výsledků doporučí projektant způsob založení komunikace. Navržené řešení si vyžádá vícepráce a tím i navýšení ceny díla a prodloužení termínu realizace.

Objednatel je povinen v souladu s bodem č. 3 Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek, požádat o schválení jednacímho řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nemůže zhotovitel dílo řádně a včas dokončit a předat objednateli. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel ukončí a předá dílo v termínu do 31. října 2013.


Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.
Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 12. července 2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko



.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)



.....
Bc. Tomáš Trmal
jednatel společnosti PROLES s.r.o.
(zhotovitel)

PROLES ®
s.r.o.
Vodařská 5, 619 00 Brno
provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
IČ: 25335545, DIČ: CZ25335545