

7-18.11.2019

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno – Veverí
v zastoupení
VZD INVEST s.r.o.
kpt. Nálepky 2332
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IDDS: 55gbjzq

Zlín	oprávněná úřední osoba:	číslo jednací:	spisová značka:
14. listopadu 2019	Ing. Táňa Vítková, Ph.D.	KUZL 73138/2019	KUSP 73138/2019 ŽPZE-TV

„VD Koryčany – těžba sedimentů“

Krajský úřad Zlínského kraje obdržel dne 7. 11. 2019 od společnosti VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČO: 26954834, jenž zastupuje podnik Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veverí, IČO: 70890013, ohlášení udržovacích prací na VD Koryčany týkající se odbahnění zadní části zátopy vodní nádrže Koryčany, kdy bude odtěženo cca 25 890 m³ sedimentu.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení

- § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
- § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),
- § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

v y d á v á

žadateli, tj. Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veverí, IČO: 70890013, podle ustanovení

- § 15a odst. 3 vodního zákona,
- § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona,

souhlas s provedením udržovacích prací „VD Koryčany – těžba sedimentů“

s tím, že podmínky uvedené v souhlasných stanoviscích dotčených orgánů a společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. budou dodrženy.

K ohlášení udržovacích prací byly doloženy tyto doklady:

- Projektová dokumentace „VD Koryčany – těžba sedimentů“ zpracovaná VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, v květnu 2019 (ověřená - Ing. Bořek Dvořák ČKAIT 1001375).
- Plné moci pro zatupování.
- Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
- Havarijní plán z 08/2019.

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z 08/2019.
- Povodňový plán pro realizaci akce z 08/2019.
- Stanovisko správce povodí a správce významného vodního toku Kyjovka a VD Koryčany z 9. 9. 2019 se zn. PM-39914/2019/5203/Mi.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí z 30. 10. 2019 s č. j. MeUKM/077706/2019/0657/19.
- Sdělení orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze 4. 11. 2019 s č. j. KUZL 58186/2019.
- Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se zn. 2/Su/2019/3732 z 16. 9. 2019.
- Vyjádření vlastníků inženýrských sítí (GridServices, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., CETIN) – nejsou dotčeny žádné inženýrské sítě.

Vzhledem k probíhajícím rekonstrukčním pracím na VD Koryčany z důvodu zkapacitnění převodu povodňových vod je v současnosti snížena hladina vody ve vodárenské nádrži. Stávající zátoka je na přítoku do nádrže zanesena sedimentem ve výši 0,9 – 2 m, který bude v rámci udržovacích prací odtěžen z plochy cca 6,5 ha (cca 25 890 m³).


Pro nakládání s vytěženým sedimentem jsou navrženy tři varianty – uložení sedimentu na zemědělský půdní fond na k. ú. Střelky (nutný souhlas k uložení sedimentů orgánem ochrany ZPF a souhlas orgánu ochrany přírody s činností v ochranném pásmu zvláště chráněného území), nebo předání do kompostárny nebo na využití na skládku komunálního odpadu. Způsob bude určen dle aktuálních podmínek a rozborů odtěžovaného sedimentu.

Plocha odtěžby začíná u původního mostu přes Kyjovku a bude postupovat směrem k přítoku do prostoru nádrže. Bude respektovat morfologii dna a přítokového koryta Kyjovky, které bude upraveno do lichoběžníkového tvaru (výška 0,3 m, šířka ve dně 1,6 m, sklon svahů 1:3). Podélný sklon dna bude tvarován ve sklonu 0,5 – 1 %, příčný sklon pak 0,3 – 2,5 %. Břehy v rozmezí 1:5 – 1:20.

Udržovací práce budou realizovány na pozemku p. č. 2117/2 a 2117/4 v katastrálním území Koryčany.



Zlínský kraj
krajský úřad
Odbor životního prostředí
a zemědělství ①
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín



RNDr. Alan Úr
vedoucí odboru

Příloha: 1x paré PD VD Koryčany - těžba sedimentů

LO ZAKÁZKY: 2026/19

CE: VD KORYČANY – TĚŽBA SEDIMENTŮ

INVESTOR: Povodí Moravy, s.p.

VD KORYČANY – TĚŽBA SEDIMENTŮ

VODNÍ TOK Kyjovka (Stupava), ř.km 79,500

ČHP 4 – 17 – 01 – 068

IDTV 10100029

hlas s provedením udržovací práce

4.11.2019 s č.j.

KL 43138/2019

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY



krajský úřad

Odbor: životního prostředí a zemědělství **4**

číslo: T. Bati 21, 761 90 Zlín



KAT. ÚZEMÍ:	KORYČANY
OKRES:	KROMĚŘÍŽ
KRAJ:	ZLÍNSKÝ
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY
AKCE:	

VD KORYČANY
– TĚŽBA SEDIMENTŮ

VZD INVEST

S.F.O.

Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02
Projektová a investiční činnost

PROJEKTANT:	ING. BASOVNÍK
VED. PROJEKTANT:	ING. DVORÁK
STUPEŇ:	DPS
Č. ZAKÁZKY:	2026/19