

Váš dopis zn.:
Ze dne: 13.12.2019; 16.12.2019
Naše zn.: POD/2019/VZ1240
Vyřizuje: Michal Štefek
Tel.: +420 596 657 346
E-mail: michal.stefek@pod.cz
Datum: 18.12.2019

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13497.html

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO: 70890021
Název veřejné zakázky: **Ostravice – Místek, Staré Město, km 26,00-26,250, nový balvanitý skluz v km 26,117, č. stavby 4139**
Číslo VZ dle evidence zadavatele: 1240
VZ podle předmětu: stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13497.html

V souladu s § 98 zákona zadavatel poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržené od dodavatele dne 13.12.2019 a dne 16.12.2019.

DOTAZ Č. 1:

Dobrý den, pro správné ocenění zakázky bych se chtěl zeptat na SO 01 - Příprava staveniště a konkrétně mi jde o trubní přejezd č. 1 a č. 2 do koryta vodního toku. V technické zprávě je trubní přejezd řešen z ocelového potrubí DN 800, délky 4 metrů - celkem je předpokládáno použití 35 kusů ocelových trubek. V soupisu prací tyto ocelové trubky DN 800 nejsou uvedeny a není s nimi počítáno. Máme tedy tyto náklady na trubní přejezd započítat do vedlejších ostatních nákladů? Prosím o objasnění.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel informuje, že ocelové potrubí DN 800 je součástí "R" položky č. 2 "Zřízení a odstranění zatrubněného přejezdu z ocelových trub DN 800" v SO 01 Příprava staveniště.

Celková délka použitých trub je 140,0 metrů (35 kusů, á 4,0 m).

DOTAZ Č. 2:

„Tímto Vás žádáme o vysvětlení položky na výše uvedenou akci. Jedná se o tuto položku:

10	159202200R	štetovnice larsen VL604	t	97,279
		celkem 222 kusů štetovnic larsen VL604 pro zájmkování stavby		
		„86,5 m : 0,39 m x 6,0 m x 73,1 kg/m“ 86,5/0,39*6,0*0,0731		97,279
		Součet		97,279

Tuto položku máme chápat jako nájem nebo náhradu za opotřebení štětovnic vzhledem k tomu, že štětovnicové jímky jsou navrženy jako dočasné? Dále bych se Vás chtěl zeptat, jestli je možné u této dočasné konstrukce použít štětovnice Illn, které mají stejné statické vlastnosti a nabízí je většina firem zabývajících se ražením štětovnic.

Pokud je položka 159202200R myšlena jako nájem, mělo by se v položkovém rozpočtu zohlednit, že štětovnice v místě přelivu zůstanou trvale zabudovány.“


ODPOVĚĎ:

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.12.2019 zadavatel upřesňuje způsob ocenění položky č. 10 Štětovnice larsen VL604 v objektu SO 01 Příprava staveniště.

Z celkového počtu 222 ks štětovnic zůstane trvale zabudováno 5 ks štětovnic v místě srubové konstrukce přelivu, těchto 5 ks štětovnic ocení dodavatelé jako dodávku materiálu. Zbývajících 217 ks štětovnic, které jsou součástí položky č. 10 Štětovnice larsen VL604 a budou použity pouze dočasně, ocení dodavatelé jako náhradu za opotřebení štětovnic (případně jako nájem). Úprava (odřezání) trvale zabudovaných 5 ks štětovnic v místě srubové konstrukce přelivu je zohledněna v položce č. 8 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu

Zadavatel požaduje ocenit štětovnice typu VL604 uvedené v popisu položky č. 10. Variantní ocenění štětovnic typu Illn zadavatel v nabídce nepřipouští, vzhledem k tomu, že v úvodní části zadávací dokumentace zadavatel nepřipustil varianty nabídky podle § 102 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, zadavatel tedy neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku.



Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru