

ZÁMĚR OPRAVY

Název akce : Vltava LB, ř. km 247,000 - 248,500 - Boršov nad Vltavou -
údržba porostů

Vodní tok : **Vltava**

IDVT :

Místo, k.ú. : Boršov nad Vltavou

DHM : Úprava Vltavy ř. km 239,605 – 268,620
inv. č.: DHMP - 00015910 PC: 12 134 563,00 Kč

Vypracoval : Ing. Tomáš Vaněček

Datum : 2/2019

Popis současného stavu

V úseku ř. km 247,000 – 248,500 (průmyslový areál Homole – železniční most Boršov nad Vltavou) protéká řeka Vltava jižně od intravilánu města Č. Budějovice. Jedná se o regulované koryto jednoduchého lichoběžníkového profilu. Na levém břehu se nacházejí vzrostlé staré topoly – 187 ks v souvislé aleji, které svým stavem ohrožují bezpečnost a zdraví osob častým spadem větví. Na pravém břehu se nachází linie 187 ks těchto topolů. Smyslem je provést odstranění těchto topolů a provedení náhradní výsadby nových stromů vhodné druhové skladby. V posledních letech bylo v této lokalitě již odstraněno několik vyvrácených nebo zlomených mohutných topolů.

Návrh opravy

Budou odstraněny veškeré staré topoly, které v současné době znemožňují růst kvalitnějších dřevin a navíc jsou nebezpečné s ohledem na riziko pádů větví nebo celých stromů. Součástí akce bude také odstranění. V lokalitě budou pro ptactvo ponechány keře (černý bez, šípek). Porosty určené ke skácení byly označeny (očíslovány) oranžovou reflexní barvou.

Vzniklé pařezy budou seříznuty na úroveň terénu (v případě vyšší sněhové pokrývky bude dokončeno po jejím odtání), použitelná dřevní hmota bude podle kvality krácena na délku 3 - 4 m a uložena na dostupném místě (dle dohody mezi objednatelem a dodavatelem). Nepoužitelná dřevní hmota bude na místě spálena nebo štěpkována.

Zdůvodnění potřeby realizace záměru

Vzrostlé staré topoly svým stavem ohrožují bezpečnost a zdraví osob častým spadem větví i celých stromů. Obec Boršov nad Vltavou, Planá u Č. Budějovic a Homole plánují výstavbu nové cyklostezky, která bude v uvedeném úseku toku vedena podél řeky Vltavy. Z technických důvodů je nutné provést kácení topolů před započítím realizace cyklostezky

Projektová příprava akce

1. Struktura požadované projektové dokumentace

Dokumentaci není třeba zpracovávat, lze realizovat na základě záměru opravy

2. Časový harmonogram projektové přípravy

Projektová příprava zpracována.

3. Odhad základních výměr včetně propočtu

Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	6 ks
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	34 ks
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm	41 ks
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1100 mm	49 ks
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 mm	33 ks
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1300 mm	24 ks

- podrobně viz soupis prací

Realizace akce

1. Předpoklad realizace

2/2020 - 4/2020

2. Majetkové vztahy investora k pozemkům, již se navrhované řešení dotýká.

Veškeré práce budou prováděny na pozemcích vodního toku, které jsou v majetku ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.