



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
101	PROVOZ	176,325
102	OVLÁDACÍ MÍSTNOST	13,994

LEGENDA MATERIÁLŮ:

 Ozn. stávajících vyzdívek z cihel plných pálených

 Ozn. stávajících ŽB prefabrikovaných konstrukcí

POZNÁMKA:

- Veškeré rozměry ověřit na hrubé stavbě, odchylky konzultovat s projektantem
- U okenních výplní se z interieru nenacházejí žádné parapetní desky!
- 1/ Pod stropem ventilátor s rozměry otvoru 600/600 s protidešťovou žaluzií
- 2/ V parapetu se nachází přivěrávací otvory s dešťovou AL žaluzií a sítí proti hmyzu venkovního rozměru 600/500mm

PZN1	v m.č. 101 je předpoklad opravy vnitřních omítek stěn do 30% v m.č. 101 je předpoklad opravy vnitřních omítek stropů do 30% - 1/ Otlučení vyduřených míst stěny do 30%, stropy do30%, následné očištění vytlučených míst - 2/ Penetrace + oprava vyduřených míst jádrovou omítkou v tl. 20mm
PZN2	v m.č. 102 je předpoklad opravy vnitřních omítek stěn do 30% v m.č. 102 je předpoklad opravy vnitřních omítek stropů do 30% - 1/ Otlučení vyduřených míst stěny do 30%, stropy do 30%, následné očištění vytlučených míst - 2/ Penetrace + oprava vyduřených míst jádrovou omítkou v tl. 20mm
PZN3	Oprava venkovních omítek je předpokládána do 30% - 1/ Otlučení vyduřených míst vnějších omítek do 30%, následné očištění vytlučených míst - 2/ Penetrace + oprava vyduřených míst jádrovou omítkou tl. 30mm
PZN4	Demontáž protidešťové AL žaluzie, včetně sítě proti hmyzu venkovního rozměru 600/600 - celkem 6
PZN5	Demontáž protidešťové AL žaluzie, včetně sítě proti hmyzu venkovního rozměru 600/500 - celkem 6
PZN6	Na jeřábové dráze opravit omítky do 10% (boční a spodní strana) - 1/ Otlučení vyduřených míst do 10%, následné očištění vytlučených míst - 2/ Penetrace + oprava vyduřených míst jádrovou omítkou v tl. 20mm
PZN7	Před započatím všech prací bude nad strojnými zhotovené pomocné lešení, které bude ukončeno úrovní 0,000, pomocné lešení s podlahou v celé ploše, podlahu opatří geotextilií (300g/m2 s těsné přepletenými spoji + PE folii přilepit k podlaze objektu na 0,000 (ochrana proti prachu), v místech stávajících žebříků do prohlubní bude zhotoven vlez!

PZN 8	Obroušení barvy zábradlí zábradlí Výška zábradlí 1,0m 24x sloupek Ø50mm 3x vodorovná tyč Ø50mm
PZN 9	Obroušení barvy žebříku s ochranným košem Výška žebříku 7,5m Výška ochranného koše 5,5m
PZN 10	Obroušení barvy lávky (podlaha, zábradlí, nosná kce) šířka lávky 1,0m - podlaha plech zábradlí výšky 1,0m (7x sloupek Ø50mm, 3x vodorovná tyč Ø50mm) nosná kce 7x l.č. 140 + 3x vzpěra Ø70mm
PZN 11	Obroušení oc. jeřáb. dráhy 2x l.č. 240 dl. 7,8m + 2x U.č. 200 dl. 1,6m
PZN 12	Obroušení rámu oc. oken z interieru a exterieru
PZN 13	Výřezání betonového 500/500/100okapového chodníku + následná montáž tyče hromosvodu dle PD hromosvod!

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Zodp. projektant	 KLIMEK projekt
Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Ing. Jiří Rychlík	
Místo stavby:	k.ú. Tmava u Zlína	St. ú.	Slušovice	
Investor:	Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			
Akce:	VD Slušovice, oprava strojovny regulačních uzávěrů (oprava omítek, střešního pláště)			
Obsah:	D.1 S01 D.1.1. D.1.1.B D.1.1.B.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu Strojovna regulačních uzávěrů Architektonicko - stavební část Výkresová část Púdorys 1NP - stávající stav		Formát: Datum: Steupeň Číslo zak.: Číslo kopie: Měřítko: 1:50
				4A4 07/2019 Udržovací práce 19KPS26 Číslo výkresu: D.1.1.B.1