

Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 1

**“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty” -
projektová dokumentace DPS**

a

**“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”
projektová dokumentace DPS**

Vážení uchazeči,

uveřejňujeme odpověď na dotaz k výše uvedené veřejné zakázce (předmětem bylo 16 detailnějších dotazů, odpovědi k jednotlivým 16. bodům jsou uvedeny níže).

Dotaz č. 1 uchazeče:

Dotazy:

1. Projektová dokumentace se bude týkat akce: “PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty” a “PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”. Průmyslový vodovod Nechranice je dělen na dvě hlavní větve (Chomutovskou a Mosteckou). Je možné pro zpracování nabídky poskytnout grafický podklad trasy průmyslového přivaděče, s vyznačením jednotlivých šachet? Je možné pro účely zpracování nabídky poskytnout vzorovou dokumentaci kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty?
2. Jakým způsobem má být provedena revize stávajících šoupátkových uzávěrů, automatických vzdušníků, montážních vložek a zaslepovacích přírub revizních vlezů do potrubí PVN? Jaké úkony se mají v rámci revize provádět? Jakým způsobem má být revize dokumentována?
3. U jakého počtu a dimenze stávajících šoupátkových uzávěrů má být provedena revize?
4. U jakého počtu stávajících automatických vzdušníků má být provedena revize?
5. U jakého počtu stávajících montážních vložek má být provedena revize?
6. U jakého počtu stávajících zaslepovacích přírub má být provedena revize?

7. U jakého počtu stávajících revizních vlezů má být provedena revize?
8. U jakého počtu a dimenze stávajících šoupátkových uzávěrů má být proveden návrh výměny?
9. U jakého počtu stávajících automatických vzdušníků má být proveden návrh výměny?
10. U jakého počtu stávajících montážních vložek má být proveden návrh výměny?
11. U jakého počtu stávajících zaslepovacích přírub má být proveden návrh výměny?
12. U jakého počtu stávajících revizních vlezů má být proveden návrh výměny?
13. U jakého počtu kombinovaných šachet bude provedena likvidace šoupat odkalení včetně potrubí odkalení? O jakou délku odkalovacích potrubí se jedná?
14. V zadání je uvedeno „Dále bude provedeno odstranění koroze z potrubí odkalení, vzdušníků, potrubí PVN, všech ocelových konstrukcí v šachtě a zhotovení nových protikorozních nátěrů s životností M (střední – min. 10 let) dle ČSN EN ISO 12944-5, odolávající klimatickým podmínkám v šachtách včetně možnosti trvalého výskytu vody. Příprava povrchu potrubí a ocelových konstrukcí bude dle technické specifikace nátěrového systému, zajišťující dostatečnou přilnavost na výše požadovanou životnost. Dodání a montáž nových těsnících prvků a spojovacího materiálu v provedení pozink, pevnostní třída 8.8.“. Předpokládáme, že se jedná o projektový návrh technického řešení v rámci projektové dokumentace. Ne o provedené odstranění. Je to tak?
15. U jakého počtu šachet bude prováděna kontrola stávajících ucpávek ? Jakým způsobem má být kontrola prováděna? Jakým způsobem má být kontrola dokumentována?
16. U jakého počtu šachet má být proveden návrh na odstranění netěsností (např. bobtnající těsnící pas, pružný hydroizolační pas, bentonitový pásek aj.), provedení injektáže netěsných betonových stěn šachet?

Odpověď č. 1 zadavatele:

1. Přílohou zadávací dokumentace –

PVN_přehledka.pdf

š.1_š10_KN.xlsx

š11_š19A_KN.xlsx

š21_š32_KN. Xlsx

Vzorová dokumentace – nemáme, pro představu viz foto v zadávací dokumentaci.

2. Viz zadávací dokumentace – PVN I a II
3. Viz zadávací dokumentace každé šachty
4. Viz zadávací dokumentace každé šachty
5. Viz zadávací dokumentace každé šachty
6. Viz zadávací dokumentace každé šachty
7. Viz zadávací dokumentace každé šachty
8. Viz zadávací dokumentace každé šachty

9. Viz zadávací dokumentace každé šachty
10. Viz zadávací dokumentace každé šachty
11. Viz zadávací dokumentace každé šachty
12. Viz zadávací dokumentace každé šachty
13. Viz zadávací dokumentace každé šachty
14. ANO
15. Viz zadávací dokumentace každé šachty, navrhne projektant
16. Viz zadávací dokumentace a popis u každé šachty

Závěr:

Výzva k podání nabídky, včetně příloh se nemění.

V Chomutově dne 16.03.2020



Ing. Zbyněk Folk

generální ředitel

