

Číslo smlouvy objednatele: 2102-2012-130709
Číslo smlouvy zhotovitele: 1507.2030521ZGO

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Nymburk
Soudní 17/3
288 02 Nymburk

jednající : Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc
ředitelem Pozemkového úřadu
tel. +420 325 605 057
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kusovský
Tel./fax +420 325 605 070/+420 325 605 077
E-mail: jan.kusovsky@mze.cz
bankovní spojení: KB Nymburk a.s.
číslo účtu: 51 – 1737230227/0100
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1
zastoupený: Ing. Miroslav Havlíček, ředitel závodu 3 - Praha
Tel./Fax: +420 296347735/+420296347739
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Juna, provozně obchodní náměstek
Tel./Fax: +420731601153, +420296347717
Zbyněk Goldberger, hlavní stavbyvedoucí
+420731601190
Tel./Fax: +420731601190
E-mail: miroslav.havlicek@eurovia.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 6007-0500961473/0300
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1561

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „**Polní cesty C10, C13 a C14 v k. ú. Bošín a Sovenice**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne **20. 9. 2012**, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

Čl. II. Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „**Polní cesty C10, C13 a C14 v k. ú. Bošín a Sovenice**“
Místo stavby: **Katastrální území Bošín a Sovenice, okres Nymburk**

2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

2.2. Součástí dodávky stavby je i:

- geodetické vytyčení hranic pozemků pod stavbou a os komunikací před započítím stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně geometrických plánů pro kolaudační řízení a zápis dílo do katastru nemovitostí, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (CD)
- zajištění všech zkoušek, měření a testů a ostatních dokladů nezbytných ke kolaudaci díla, plynoucích z vyjádření příslušných státních orgánů a organizací a stavebních povolení, dále doklady a certifikáty o původu obstarávané dodávky,
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě s vyznačením změn
- zhotovení a instalace prezentační cedule v počtu 1 ks s označením dle pokynů objednatele nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby.

2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované v listopadu 2010 projekční společností **M.I.S. a. s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, úsek Projekce, Husova 1697, 530 03 Pardubice, jejíž součástí jsou i výkazy výměr a technické podmínky** a dle stavebního povolení **vydaného dne 24. 8. 2011 odborem výstavby Městského úřadu Nymburk pod č.j. 110/52356/2011/Nol.** Stavební povolení nabylo právní moci dne 28. 9. 2011.

2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.

2.5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:

- 2.5.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- 2.5.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- 2.5.3. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- 2.5.4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- 2.5.5. projednání a informování uživatelů pozemků určených ke stavbě o začátku stavebních prací
- 2.5.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné záборы ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
- 2.5.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- 2.5.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,

- kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- 2.5.9. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
- 2.5.10. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí

Čl. III. Termíny plnění

1. **Termín zahájení prací:** 11. února 2013
- Předání staveniště:** nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací
- Termín ukončení prací**, tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla:
nejpozději do **15. října 2013**
2. Zhotovitel provede dílo dle závazného časového harmonogramu postupu prací uvedeného v nabídce zhotovitele, který je součástí této smlouvy o dílo jako její nedílná příloha č. 1.
3. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Čl. IV. Splnění díla

1. **Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**
- 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle **čl. II.**, v termínu dle **čl. III.** a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
- 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 1.3. Vykližení staveniště a provedení případných úprav okolí.
- 1.4. **Předání následujících dokladů objednateli:**
- 1.4.1. Stavební deník
- 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla
- 1.4.3. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem
- 1.4.4. dokumentace skutečného provedení stavby
- 1.4.5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
- 1.4.6. certifikáty použitých rozhodujících materiálů
- 1.4.7. doklady o výsledcích zhutnění
- 1.4.8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
- 1.4.9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
- 1.4.10. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
- 1.4.11. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby

Čl. V. Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne **28. 8. 2012.**

2. Celková cena díla bez DPH 11 731 759,- Kč
(slovy: jedenáctmilionůsedmsetřicetjedentisícšedmsetpadesátdevět Kč)
DPH 20% 2 346 352,- Kč
(slovy: dvěmilionytřistačtyřicetšesttisícčtyřiapadesátdevět Kč)
Celková cena vč. DPH 14 078 111,- Kč
(slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátosmtisícsto jedenáct Kč)
3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

Čl. VI.

Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce.
2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. VII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
3. Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony ve faktuře na základě zjišťovacího protokolu potvrzeného technickým dozorem objednatele o skutečně provedených a prokázaných pracích odsouhlasených objednatelem.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném zhotovení a předání díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků.
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.

6. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na **45 dnů**.
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel OP Zemědělství, Podmínek a realizace projektu.
13. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.

ČI. VIII.

Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené **v čl. IV. odst. 1. 4 bodech 1.4.1. až 1.4.9.**
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Do deseti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a uzlové a kontrolní body další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.
5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců** ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15 dnů po obdržení reklamace.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Projektové dokumentace. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započíst s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

Čl. IX. Smluvní pokuty

1. Vzhledem k tomu, že při nesplnění termínu dokončení díla může vzniknout objednateli škoda tím, že nebudou proplaceny zčásti, nebo zcela, náklady na dílo, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu objednateli uhradit do **30 dnů** od oznámení o vzniklé škodě.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** za každý den prodlení s předáním řádně zhotoveného díla. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší **než 15 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv ze smluvených uzlových (kontrolních) bodů výstavby, které jsou vyznačeny v časovém harmonogramu postupu výstavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **2.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
6. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.

7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
8. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
9. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. X. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

Čl. XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést **stavební deník** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatel. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.

7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
8. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzoomět objednatel o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatel a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
13. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy. Na žádost objednatel je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatel od smlouvy odstoupit.

ČI. XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než **30 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatel, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostí protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
7. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

ČI XIII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.

3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavateli ze státního rozpočtu na investice pro rok 2012.
3. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. VII odst. 12 nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.

**Čl. XV.
Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací včetně určení uzlových bodů. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z **28. 8. 2012**
 - nabídce zhotovitele ze dne **20. 9. 2012**
 - schválené projektové dokumentaci
 - zápisu o předání a převzetí staveniště
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje v šesti vyhotovených výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.


V Nymburce dne **5. 12. 2012**

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Nymburk
Soudní 17, 28800 Nymburk

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Jahn, CSc,
ředitel
Pozemkového úřadu Nymburk

V Praze dne **5. 12. 2012**


EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod 3 - Praha
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Havlíček
ředitel závodu 3 - Praha
odštěpný závod oblast Čechy střed
na základě plné moci řádně oprávněn
podepisovat jménem a ve prospěch
EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1

„Polní cesty C10, C13 a C14 v k.ú. Bošín a Sovenice“

Harmonogram

název stavebního objektu (celku)	počet týdnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
příprava území	5																																					
bourací práce	2																																					
zemní práce, výkopy	7																																					
zlepšení zeminy a sanace	2																																					
výstavba propustku a oprava stávajícího propustku	2																																					
násypy konstrukčních vrstev	8																																					
pokládka betonových prefabrikátů	9																																					
asfaltový kryt	3																																					
vegetační úpravy	13																																					

předpokládaný termín zahájení: 11.2.2013

předpokládaný termín dokončení: 11.10.2013

2.4.2013


2.9.2013

Podpis:

Ing. Miroslav Havlíček

ředitel závodu 3 – Praha, odštěpný závod Čechy střed.

na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod 3 - Praha
Nedekněná 1332, 193 00 Praha 9

EUROVIA CS, a.s.

Národní 10

113 19 PRAHA 1

Datum: 20.9.2012

Rekapitulace nákladů C10, C13 a C14

kod přijatelných nákladů dle PRV	Položka	bez DPH	s DPH
001	vytyčení pozemku pod stavbou a zaměření stavby <i>*geodetické vytyčení stavby vč. inženýrských sítí</i> <i>*zaměření skutečného provedení stavby a vytyčení pozemku pod stavbou</i>	180 000	
004	nákup výsadba a zajištění zeleně	588 556	
005	zařízení staveniště	45 000	
006	další možné speciální práce a technologie dle tech. požadavků realizačního projektu <i>*zajištění ochrany inženýrských sítí (přejezdy st. tech. Ocel. plech příp. panely-50m2)</i> <i>*zajištění dopravy a regulace během stavby včetně zanček</i>	15 000	
007	zemní a stavební práce včetně přesunů hmot a stavební materiál		
	výstavba C10	3 955 584	
	výstavba C13	2 742 109	
	výstavba C14	4 205 510	
	Celkem	11 731 759	14 078 111

Podpis :

Ing. Miroslav Havlíček

ředitel závodu 3 – Praha, odštěpný závod Čechy střed,


na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch

EUROVIA CS, a.s.

Národní 10

113 19 PRAHA 1

Datum: 20.9.2012



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod 3 - Praha
Nedokončená 1332 , 198 00 Praha 9

Položkový rozpočet

Stavba :	Polní cesty C10, C13 a C14 Sovenice	0
Objekt :	C10	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	122 30-2202.R00	Zemní práce Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	723,50	60,00	43 410,00
2	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	723,50	6,00	4 341,00
3	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	728,73	35,00	25 505,55
4	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	481,05	55,00	26 457,75
5	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	481,05	6,00	2 886,30
6	131 30-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	40,00	60,00	2 400,00
7	131 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	40,00	6,00	240,00
8	182 30-1132.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	3 000,00	8,50	25 500,00
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 893,10	7,00	34 251,70
10	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	293,80	28,00	8 226,40
11	119 00-1201.R01	Úprava zemin vápnem, tl.vrstvy 30cm vč.dodání vápna komplet práce spojené s vylepšením podloží dle PD	m2	4 893,10	48,00	234 868,80
12	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 754,58	120,00	210 549,60
13	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	472,50	36,00	17 010,00
14	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 772,90	12,00	105 274,80
15	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	472,50	28,00	13 230,00
16	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1 754,58	100,00	175 458,00
17	119 00-1101.R00	Úprava výkopku víhčením vodou	m3	4 893,10	1,00	4 893,10
18	132 30-1102.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3	m3	253,80	64,00	16 243,20
19	132 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	253,80	6,00	1 522,80
Celkem za		1 Zemní práce				952 269,00
Díl: 2						
20	212 75-5116.R00	Základy,zvláštní zakládání Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	1 071,00	116,00	124 236,00
21	212 75-5114.R01	Trativody z drenážních trubek DN10cm, lože tl.5cm vč.zemních prací a materiálu a obsypu kamen. 8/32	m	200,00	252,00	50 400,00
22	286-11225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	1 071,00	70,00	74 970,00
23	211 97-1122.R00	Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m	m2	120,00	23,00	2 760,00
24	673-520251	Geotextilie filtrační a separační do 150 g/m2	m2	2 833,90	20,00	56 678,00
25	211 53-1111.R00	Výplň odvodňovacích žeber kam.hrubě drcen. 8/32 mm	m3	211,30	598,00	126 357,40
26	212 97-1121.R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	2 713,90	23,00	62 419,70
27	212 57-2111.R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	29,73	440,00	13 080,76
28	211 52-1111.R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm	m3	40,00	598,00	23 920,00
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				534 821,86
Díl: 5						
29	564 85-1111.R00	Komunikace Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10 282,30	93,00	956 253,90
30	564 85-1113.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	2 896,20	105,00	304 101,00
31	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	33,50	65,00	2 177,50
32	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	374,00	135,00	50 490,00
33	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 5 cm tvarovka prefabrikát 80x33x12cm viz.PD	m2	1 778,40	145,00	257 868,00
34	593-811411	Tvarovka prefabrikovaná dle PD 80x33x12cm z B35, min35N.mm-2,vodotěsnost V-8, mrazuvzdor.T50	kus	6 736,36	124,00	835 309,09
35	564 76-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	372,00	153,10	56 953,20
Celkem za		5 Komunikace				2 463 152,69
Díl: 99						
36	998 22-3011.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5 340,10	1,00	5 340,10
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 340,10

CELKEM OBJEKT C10

3 955 584

Položkový rozpočet

Stavba :	Polní cesty C10, C13 a C14 Sovenice	0
Objekt :	C13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1101.R00	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	827,62	35,00	28 966,70
2	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	587,45	55,00	32 309,75
3	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	587,45	6,00	3 524,70
4	131 30-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	30,00	60,00	1 800,00
5	131 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	30,00	6,00	180,00
6	182 30-1132.R00	Rozprostření omice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	2 550,00	8,50	21 675,00
7	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 409,90	7,00	23 869,30
8	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	200,50	28,00	5 614,00
9	119 00-1201.R01	Úprava zemin vápnem,tl.vrstvy 30cm vč.dodání vápna komplet práce spojené s vylepšením podloží dle PD	m2	3 547,40	48,00	170 275,20
10	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 213,95	120,00	145 673,40
11	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	401,63	36,00	14 458,50
12	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6 069,75	12,00	72 837,00
13	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	401,63	28,00	11 245,50
14	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1 213,95	100,00	121 395,00
15	119 00-1101.R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	3 409,90	1,00	3 409,90
16	132 30-1102.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3	m3	170,50	64,00	10 912,00
17	132 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	170,50	6,00	1 023,00
	Celkem za	1 Zemní práce				669 168,95
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
18	212 75-5116.R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	765,00	116,00	88 740,00
19	212 75-5114.R01	Trativody z drenážních trubek DN10cm, lože tl.5cm vč.zemních prací a materiálu a obsypu kamen. 8/32	m	150,00	252,00	37 800,00
20	286-11225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	765,00	70,00	53 550,00
21	211 97-1122.R00	Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m	m2	90,00	23,00	2 070,00
22	673-520251	Geotextilie filtrační a separační do 150 g/m2	m2	2 027,50	20,00	40 550,00
23	211 53-1111.R00	Výplň odvodňovacích žeber kam.hrubě drcen. 8/32 mm	m3	139,50	598,00	83 421,00
24	211 52-1111.R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm	m3	30,00	598,00	17 940,00
25	212 97-1121.R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	1 937,50	23,00	44 562,50
26	212 57-2111.R00	Lože trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	21,70	440,00	9 548,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				378 181,50
Díl: 5		Komunikace				
27	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7 003,80	93,00	651 353,40
28	564 85-1113.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	2 069,20	105,00	217 266,00
29	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	89,50	65,00	5 817,50
30	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 5 cm tvarovka prefabrikát 80x33x12cm viz.PD	m2	1 328,80	145,00	192 676,00
31	593-811411	Tvarovka prefabrikovaná dle PD 80x33x12cm z B35, min35N.mm-2,vodotěsnost V-8, mrazuvzdor.T50	kus	5 033,33	124,00	624 133,33
	Celkem za	5 Komunikace				1 691 246,23
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3 512,40	1,00	3 512,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 512,40

CELKEM OBJEKT C13	2 742 109
--------------------------	------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	Polní cesty C10, C13 a C14 Sovenice	0
Objekt :	C 14	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	293,80	60,00	17 628,00
2	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	293,80	6,00	1 762,80
3	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	894,80	35,00	31 318,00
4	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	819,20	55,00	45 056,00
5	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	819,20	6,00	4 915,20
6	131 30-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	30,00	60,00	1 800,00
7	131 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	30,00	9,00	270,00
8	182 30-1132.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	3 300,00	8,50	28 050,00
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	5 010,80	7,00	35 075,60
10	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	288,88	28,00	8 088,64
11	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	10,40	410,00	4 264,00
12	175 10-1209.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	10,40	161,00	1 674,40
13	171 10-1104.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	82,50	82,00	6 765,00
		Úprava zemin vápnem,tl.vrstvy 30cm vč.dodání vápna komplet práce spojené s vylepšením podloží dle PD	m2	4 941,80	48,00	237 206,40
14	119 00-1201.R01	Svahování násypů	m2	75,00	39,00	2 925,00
15	182 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 776,93	120,00	213 231,60
16	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	519,75	36,00	18 711,00
17	162 50-1102.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 884,65	12,00	106 615,80
18	162 70-1109.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	519,75	28,00	14 553,00
19	167 10-1102.R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1 776,93	100,00	177 693,00
20	171 20-1201.RT1	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	4 859,30	1,00	4 859,30
21	119 00-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3	m3	243,28	64,00	15 569,92
22	132 30-1102.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	15,60	59,00	920,40
23	132 30-1201.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	15,60	6,00	93,60
24	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	243,28	6,00	1 459,68
25	132 30-1109.R00	Celkem za 1 Zemní práce				980 506,34
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
26	212 75-5116.R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	1 137,00	116,00	131 892,00
		Trativody z drenážních trubek DN10cm, lože tl.5cm vč.zemních prací a materiálu a obsypu kamen. 8/32	m	200,00	252,00	50 400,00
27	212 75-5114.R01	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	1 137,00	70,00	79 590,00
28	286-11225.A	Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m	m2	90,00	23,00	2 070,00
29	211 97-1122.R00	Geotextilie filtrační a separační do 150 g/m2	m2	2 840,30	20,00	56 806,00
30	673-520251	Výplň odvodňovacích žeber kam.hrubě drcen. 8/32 mm	m3	198,02	598,00	118 415,96
31	211 53-1111.R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	2 750,30	23,00	63 256,90
32	212 97-1121.R00	Lože trativodu ze štěrkopisku tříděného	m3	30,80	440,00	13 553,23
33	212 57-2111.R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm	m3	30,00	598,00	17 940,00
34	211 52-1111.R00	Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání				533 924,09
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
35	317 32-1116.R00	Římsy ze železového betonu z C30/37 XF2	m3	1,44	3 560,00	5 126,40
36	317 35-3121.R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zařízení	m2	5,88	550,00	3 234,00
37	317 35-3221.R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	5,88	102,00	599,76
38	317 36-1211.R00	Výztuž říms ze železobetonu ocelí 10 216	t	0,10	48 100,00	4 761,90
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				13 722,06
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
39	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek z C25/30 XF2	m3	2,56	3 230,00	8 268,80
40	465 51-3328.R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	14,00	900,00	12 600,00
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				20 868,80
Díl: 5		Komunikace				
41	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9 904,60	93,00	921 127,80
42	564 85-1113.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	2 871,80	105,00	301 539,00
43	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	29,00	65,00	1 885,00
44	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	129,30	135,00	17 455,50
45	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 5 cm tvarovka prefabrikát 80x33x12cm viz.PD	m2	1 780,00	145,00	258 100,00
		Tvarovka prefabrikovaná dle PD 80x33x12cm z B35, min35N.mm-2,vodotěsnost V-8, mrazuvzdor.T50	kus	6 742,42	124,00	836 060,60
46	593-811411	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	128,00	153,10	19 596,80
47	564 76-2111.R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,25 kg/m2	m2	334,00	12,00	4 008,00
48	573 21-1111.R00					

49	577 14-2312.RT2	Beton asf.ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16,nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	327,00	275,00	89 925,00
50	577 15-2313.RT2	Beton asfalt. ACL 16 (ABH III), nad 3 m, 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	334,00	332,80	111 155,20
51	599 14-2112.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm vč.prořiznutí	m	16,00	275,00	4 400,00
52	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	14,00	694,00	9 716,00
	Celkem za	5 Komunikace				2 574 968,90
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
53	622 21-1111.R00	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu	m2	13,80	61,50	848,70
54	627 45-0001.R00	Sanace betonových čel kompletní oprava čel, vč.sanační omítky	m2	13,80	390,00	5 382,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 230,70
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
55	919 44-1211.R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00	9 790,00	19 580,00
56	919 51-2111.R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm vč.uložení na pražce + materiál pražců	m	10,00	805,00	8 050,00
57	592-22408.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500 integro vč.řezání	kus	5,00	2 800,00	14 000,00
58	919 53-5555.R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10 z C 25/30 XF2	m3	5,00	2 870,00	14 350,00
59	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly vč.sloupku	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
60	404-44999.A	Značka uprav přednost P6 700 fólie tř1, EG 7letá	kus	1,00	1 060,00	1 060,00
61	404-000001	sloupek ocel d60 dl.3,0m vč.bet.zákl. z C25/30XF2 kompletní dodávka vč.spojovacího materiálu	kus	1,00	800,00	800,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				58 890,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				
62	938 90-2103.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	60,00	109,00	6 540,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				6 540,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
63	963 05-1111.R00	Bourání mostních nos. konstrukcí železobetonových římsy	m3	1,44	2 000,00	2 880,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 880,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
64	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	3,50	6,00	21,00
65	979 08-2119.R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	31,50	6,00	189,00
66	979 08-00001	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	3,50	100,00	350,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				560,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
67	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5 134,14	1,00	5 134,14
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 134,14
Díl:	711	Izolace proti vodě				
68	711 11-1011.R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 2xNPe + 2xNa	m2	37,80	34,00	1 285,20
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 285,20

CELKEM OBJEKT C13

4 205 510

POLNÍ CESTY C10, C13 A C14 SOVENICE - SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

C10 - ROZPOČET

p.č.	zkrácený popis	m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem
Odstranění dřevin					
111 20-1101	odstranění křovin a náletu stromů o průměru do 10cm s odstraněním kořenů při ploše do 10 000m ²	m ²	200	62,40	12 480,00
111 20-1401	spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách	m ²	200	20,00	4 000,00
r	kácení stromů listnatých, průměru kmene do 300mm, odříznutí pařezu a zahnutí zeminou	ks	24	260,00	6 240,00
r	dtto do 50cm	ks	11	544,00	5 984,00
r	dtto do 70cm	ks	2	840,00	1 680,00
111 20-1501	spálení větví stromů	ks	37	332,80	12 313,60
Odstranění dřevin celkem					42 697,60
Pěstební zásahy na stávající vegetaci					
	Výchovný řez stromů s malými korunami, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty	ks	10	252,00	2 520,00
	Zdravotní řez stromů a redukce koruny, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty	ks	10	332,00	3 320,00
	Vytvoření torza kmene	ks	1	2,40	2,40
Pěstební zásahy celkem					5 842,40
Příprava pozemku					
111 10-3202	Pokosení trávníku lučního v rovině	m ²	6500	1,60	10 400,00
111 50-5111	Odstranění stařiny	m ²	1500	2,40	3 600,00
183 40- 4111	Hubení plevelů chem.prostředky plošným postřikem na ploše jednotlivě do 5ha	ha	0,3	8 000,00	2 400,00
	Roundap Bioactiv (0,0006l/m ²)	l	1,8	132,00	237,60
r	vytyčení výsadeb	hod	2	228,00	456,00
Příprava pozemku celkem					17 093,60
Výsadba stromů					
Práce /montáž/					
183 10-1115	Hloubení jamek pro výsadbu do 0,4 m ³ , v rovině, bez výměny půdy	ks	70	227,20	15 904,00
184 10-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině, při prům. balu přes 500 do 600mm	ks	70	252,00	17 640,00
184 50-1111	Zhotovení obalu kmene z juty vč. materiálu	m ²	70	54,40	3 808,00
184 20-2111	Ukotvení stromu dvěma kůly, při délce kůlů 2-3 m	ks	70	148,00	10 360,00
184 80-4112	Ochrana proti okusu drátěným petivem	ks	70	52,00	3 640,00
184 92-1096	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče od 100 do 150mm, v rov. nebo na svahu do 1:5	m ²	70	19,20	1 344,00
18585-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdál.do 6000m 100 l/ks	m ³	7	452,00	3 164,00
Výsadba celkem					55 860,00
Sadební materiál					
Listnaté stromy, vk bal, výška nasazení koruny 2 m a více, obv. km. 10-12 cm					
--	Carpinus betulus 200-250cm	ks	5	1 520,00	7 600,00
--	Tilia platyphyllos - lipa velkolistá	ks	5	1 344,00	6 720,00
	Quercus robur	ks	2	1 440,00	2 880,00
Ovocné stromy, prostok.či s balem, min. 160km., obv. km. 10-12 cm					
	Hrušeň ("Williamsova Čáslavka", "Konference")	ks	49	30,40	1 489,60
	Třešeň ("Karešova", "Napoleonova")	ks	9	280,00	2 520,00
Výsadbový materiál celkem					21 209,60
OSTATNÍ MATERIÁL					
--	Kůl o průměru 5 cm, dl. 250 cm, úvazky	ks	210	20,00	4 200,00
--	Chráníčka - králíkářské pletivo, výška 160cm	ks	70	25,60	1 792,00
--	Štěpka ve vrstvě 15cm	m ³	10,5	280,00	2 940,00
Ostatní materiál celkem					8 932,00
Specifikace celkem					30 141,60

VÝSADBA STROMŮ CELKEM **86 001,60**

Výsadba keřů

p.č.	název	m.j.	množ.	cena/jedn. /Kč/	cena celk. /Kč/
183 10-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s bez výměny půdy, objemu přes 0,02 do 0,05m ³	ks	30	25,60	768,00
184 10-2111	Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu přes 100 do 200mm	ks	30	19,20	576,00
184 80-4113	Ochrana rostlin před okusem zvířel v rovině nebo na svahu do 1:5 chráničem chemickým nátěrem nebo postřikem	ks	30	12,00	360,00
184 92-1096	Mulčování vysazených rostlin	m ²	15	19,20	288,00
R	Osazení dřev. kolíku ke každému 4. keři o délce do 1,5mm	ks	8	28,00	224,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdál. do 6000m 50 l/ks	m ³	1,5	452,00	678,00
	Práce celkem				2 894,00

Specifikace materiálu /dodávka/ - v ceně jsou zahrnuty náklady na pořízení, dopravu, příp. meziskladování

	LISTNATÝ KEŘ KONT. (40-60, není-li uvedeno jinak)		30		
	Rosa canina	ks	10	35,20	352,00
	Prunus spinosa	ks	20	32,00	640,00
	Výsadbový materiál celkem				992,00
	OSTATNÍ MATERIÁL				
	Štěpka	m ³	2,20	280,00	616,00
	Kolík k o označení keře, se špicí, délka 1,5 m	ks	8	12,00	96,00
	Ostatní materiál celkem				712,00
	Specifikace celkem				1 704,00

VÝSADBA KEŘŮ CELKEM **4 598,00**

Založení trávníku

18040-1211	založení trávníku zátěžového výsevem včetně přípravy půdy, osetí, zapravení osiva do půdy a uvalčování, v rovině	m ²	3000	8,80	26 400,00
-	travní osivo - směs zátěžová (0,015kg/m ²)	kg	45	80,00	3 600,00

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU CELKEM **30 000,00**

Rekapitulace rozpočtu

Odstranění dřevin celkem	42 698
pěstební zásahy celkem	0
Příprava pozemku celkem	17 094
Výsadba stromů celkem	86 002
Výsadba keřů celkem	4 598
Založení trávníku celkem	30 000
celkem bez DPH	180 391
DPH 20 %	36 078
celkem vč. DPH	216 469

Výkaz výměr a materiálu

celková plocha vegetačních úprav	11 200 m ²
kácení odstranění keřů a náletu do 10cm	200 m ²
odstranění stromů do 30cm	24 ks
dtto do 50cm	11 ks
dtto do 70cm	2 ks
ošetření ošetření vzrostlých stromů (ZŘ, RŘ)	10 ks
ošetření malých stromů (VŘ)	10 ks
trávník založení trávníku v rovině (1000*3)	3 000 m ²
pokosení stávajících travnatých pásů	6 500 m ²
odstranění stařiny	1 500 m ²
výsadba vzrostlé alejové stromy vel.10-12 (výška 200-250)	12 ks
ovocné stromy vel. 10-12	58 ks
keře kontejnerované	30 ks

POLNÍ CESTY C10, C13 A C14 SOVENICE - SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY C13 - ROZPOČET

p.č.	zkrácený popis	m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem
Odstranění dřevin					
111 20-1101	odstranění křovin a náletu stromů o průměru do 10cm s odstraněním kořenů při ploše do 10 000m2	m2	160	62,40	9 984,00
111 20-1401	spálení odstraněných křovin a stromů do 10cm na hromadách	m2	160	20,00	3 200,00
r	kácení stromů listnatých, průměru kmene do 300mm, odříznutí pařezu a zahmutí zeminou	ks	4	260,00	1 040,00
111 20-1501	spálení větví stromů	ks	4	332,80	1 331,20
Odstranění dřevin celkem					15 555,20
Pěstební zásahy na stávající vegetaci					
	Zdravotní řez stromů a redukce koruny, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty	ks	5	332,00	1 660,00
Pěstební zásahy celkem					1 660,00
Příprava pozemku					
111 10-3202	Pokosení trávníku lučního v rovině	m2	1500	1,60	2 400,00
111 50-5111	Odstranění stařiny	m2	800	2,40	1 920,00
183 40- 4111	Hubení plevele chem.prostředky plošným postřikem na ploše jednotlivě do 5ha	ha	0,25	8 000,00	2 000,00
	Roundap Bioactiv (0,0006l/m2)	l	1,5	132,00	198,00
r	vytyčení výsadeb	hod	1	228,00	228,00
Příprava pozemku celkem					6 746,00
Výsadba stromů					
Práce /montáž/					
183 10-1115	Hloubení jamek pro výsadbu do 0,4 m3, v rovině, bez výměny půdy	ks	37	227,20	8 406,40
184 10-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině, při prům. balu přes 500 do 600mm	ks	37	252,00	9 324,00
184 50-1111	Zhotovení obalu kmene z juty vč. materiálu	m2	37	54,40	2 012,80
184 20-2111	Ukotvení stromu dvěma kůly, při délce kůlů 2-3 m	ks	37	148,00	5 476,00
184 80-4112	Ochrana proti okusu drátěným petivem	m	37	52,00	1 924,00
184 92-1096	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče od 100 do 150mm, v rov. nebo na svahu do 1:5	m ²	37	19,20	710,40
18585-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdál. do 6000m 100 l/ks	m3	3,7	452,00	1 672,40
Výsadba celkem					29 526,00
Sadební materiál					
Listnaté stromy, vk bal, výška nasazení koruny 2 m a více, obv. km. 10-12 cm					
--	Acer platanoides - javor mléč	ks	24	1 344,00	32 256,00
--	Tilia platyphyllos - lípa velkolistá	ks	9	1 344,00	12 096,00
	Quercus robur	ks	4	1 440,00	5 760,00
Výsadbový materiál celkem					50 112,00
OSTATNÍ MATERIÁL					
--	Kůl o průměru 5 cm, dl. 250 cm, úvazky	ks	111	52,00	5 772,00
--	Chránička - králikářské pletivo, výška 160cm	ks	37	25,60	947,20
--	Štěpka ve vrstvě 15cm	m3	5,55	280,00	1 554,00
Ostatní materiál celkem					8 273,20
Specifikace celkem					58 385,20
VÝSADBA STROMŮ CELKEM					87 911,20

Výsadba keřů					
p.č.	název	m.j.	množ.	cena/jedn. /Kč/	cena celk. /Kč/

183 10-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s bez výměny půdy, objemu přes 0,02 do 0,05m ³	ks	47	32,00	1 504,00
184 10-2111	Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu přes 100 do 200mm	ks	47	24,00	1 128,00
r	Ochrana rostlin před okusem zvěří zřízením oplocenky lesním pletivem vč. materiálu	m	48	15,00	720,00
184 92-1096	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopr. Prostředek	m ²	23,5	24,00	564,00
R	Osazení dřev. kolíků ke každému 4.keři o délce do 1,5mm	ks	12	35,00	420,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdál. do 6000m 50 l/ks	m ³	2,35	565,00	1 327,75
	Práce celkem				5 663,75
Specifikace materiálu /dodávka/ - v ceně jsou zahrnuty náklady na pořízení, dopravu, příp. meziskladování					
	LISTNATÝ KEŘ KONT. (40-60, není-li uvedeno jinak)		47		
	<i>Crataegus oxyacantha</i>	ks	7	55,00	385,00
	<i>Rosa canina</i>	ks	20	44,00	880,00
	<i>Prunus spinosa</i>	ks	20	40,00	800,00
	Výsadbový materiál celkem				2 065,00
	OSTATNÍ MATERIÁL				
	Štěpka	m ³	3,53	350,00	1 233,75
	Kolík k o označení keře, se špicí, délka 1,5 m	ks	12	15,00	180,00
	Ostatní materiál celkem				1 413,75
	Specifikace celkem				3 478,75
VÝSADBA KEŘŮ CELKEM					9 142,50
Založení trávníku					
18040-1211	založení trávníku zátěžového výsevem včetně přípravy půdy, osetí, zapravení osiva do půdy a uvalčování, v rovině	m ²	2550	11,00	28 050,00
-	travní osivo - směs zátěžová (0,015kg/m ²)	kg	38,25	100,00	3 825,00
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU CELKEM					31 875,00

Rekapitulace rozpočtu

Odstranění dřevin celkem	15 555
Pěstební zásahy celkem	1 660
Příprava pozemku celkem	6 746
Výsadba stromů celkem	87 911
Výsadba keřů celkem	9 143
Založení trávníku celkem	31 875
celkem bez DPH	152 890
DPH 20 %	30 578
celkem vč. DPH	183 468

Výkaz výměr a materiálu

celková plocha vegetačních úprav	5 010 m ²
kácení odstranění keřů a náletu do 10cm	160 m ²
odstranění stromů do 30cm	4 ks
ošetření ošetření vzrostlých stromů (ZŘ, RŘ)	5 ks
trávník založení trávníku v rovině (1000*3)	2 550 m ²
pokosení stávajících travnatých pásů	1 500 m ²
odstranění stařiny	800 m ²
výsadba vzrostlé alejové stromy vel.10-12 (výška 200-250)	37 ks
keře kontejnerované	47 ks

POLNÍ CESTY C10, C13 A C14 SOVENICE - SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY C14 - ROZPOČET

p.č.	zkrácený popis	m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem
Odstranění dřevin					
111 20-1101	odstranění křovin a náletu stromů o průměru do 10cm s odstraněním kořenů při ploše do 10 000m2	m2	540	62,40	33 696,00
111 20-1401	spálení odstraněných křovin a stromů do 10cm na hromadách	m2	540	20,00	10 800,00
r	kácení stromů listnatých, průměru kmene do 300mm, odříznutí pařezu a zahmutí zeminou	ks	5	260,00	1 300,00
111 20-1501	spálení větví stromů	ks	5	332,80	1 664,00
Odstranění dřevin celkem					47 460,00
Pěstební zásahy na stávající vegetaci					
	Zdravotní řez stromů a redukce koruny, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty	ks	5	332,00	1 660,00
Pěstební zásahy celkem					1 660,00
Příprava pozemku					
111 10-3202	Pokosení trávníku lučního v rovině	m2	2400	1,60	3 840,00
111 50-5111	Odstranění stařiny	m2	2000	2,40	4 800,00
183 40- 4111	Hubení plevele chem.prostředky plošným postřikem na ploše jednotlivě do 5ha	ha	0,33	8 000,00	2 640,00
	Roundap Bioactiv (0,0006l/m2)	l	1,98	132,00	261,36
r	vytyčení výsadeb	hod	2	228,00	456,00
Příprava pozemku celkem					11 997,36
Výsadba stromů					
Práce /montáž/					
183 10-1115	Hloubení jamek pro výsadbu do 0,4 m3, v rovině, bez výměny půdy	ks	59	227,20	13 404,80
184 10-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině, při prům. balu přes 500 do 600mm	ks	59	252,00	14 868,00
184 50-1111	Zhotovení obalu kmene z juty vč. materiálu	m2	59	54,40	3 209,60
184 20-2111	Ukotvení stromu dvěma kůly, při délce kůlů 2-3 m	ks	59	148,00	8 732,00
184 80-4112	Ochrana proti okusu drátěným petivem	ks	59	52,00	3 068,00
184 92-1096	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče od 100 do 150mm, v rov. nebo na svahu do 1:5	m ²	59	19,20	1 132,80
18585-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000m 100 l/ks	m3	5,9	452,00	2 666,80
Výsadba celkem					47 082,00
Sadební materiál					
Listnaté stromy, vk bal, výška nasazení koruny 2 m a více, obv. km. 10-12 cm			59		
-	Acer campestre	ks	15	1 480,00	22 200,00
-	Acer platanoides - javor mléč	ks	4	1 344,00	5 376,00
-	Prunus avium - třešeň ptačí	ks	21	1 440,00	30 240,00
-	Quercus robur - dub letní	ks	15	1 536,00	23 040,00
-	Tilia platyphyllos - lípa velkolistá	ks	4	1 520,00	6 080,00
Výsadbový materiál celkem					86 936,00
OSTATNÍ MATERIÁL					
-	Kůl o průměru 5 cm, dl. 250 cm, úvazky	ks	177	52,00	9 204,00
-	Chránička - králikářské pletivo, výška 160cm	ks	59	25,60	1 510,40
-	Štěpka ve vrstvě 15cm	m3	8,85	280,00	2 478,00
Ostatní materiál celkem					13 192,40
Specifikace celkem					100 128,40
VÝSADBA STROMŮ CELKEM					147 210,40
Výsadba keřů					
p.č.	název	m.j.	množ.	cena/jedn. /Kč/	cena celk. /Kč/

183 10-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s bez výměny půdy, objemu přes 0,02 do 0,05m ³	ks	30	32,00	960,00
184 10-2111	Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu přes 100 do 200mm	ks	30	24,00	720,00
184 80-4113	Ochrana rostlin před okusem zvířel v rovině nebo na svahu do 1:5 chráničem chemickým nátěrem nebo postřikem	ks	30	15,00	450,00
184 92-1096	Mulčování vysazených rostlin	m ²	15	24,00	360,00
R	Osazení dřev. kolíků ke každému 4. keři o délce do 1,5mm	ks	8	35,00	280,00
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdál. do 6000m 50 l/ks	m ³	1,5	565,00	847,50
	Práce celkem				3 617,50
Specifikace materiálu /dodávka/ - v ceně jsou zahrnuty náklady na pořízení, dopravu, příp. meziskladování					
	LISTNATÝ KEŘ KONT. (40-60, není-li uvedeno jinak)		30		
	Rosa canina	ks	10	44,00	440,00
	Prunus spinosa	ks	20	40,00	800,00
	Výsadbový materiál celkem				1 240,00
	OSTATNÍ MATERIÁL				
	Štěpka	m ³	2,20	350,00	770,00
	Kolík k o označení keře, se špicí, délka 1,5 m	ks	8	15,00	120,00
	Ostatní materiál celkem				890,00
	Specifikace celkem				2 130,00
VÝSADBA KEŘŮ CELKEM					5 747,50
Založení trávníku					
18040-1211	založení trávníku lučního výsevem včetně přípravy půdy, osetí, zapravení osiva do půdy a uválcování, v rovině	m ²	3300	11,00	36 300,00
-	travní osivo - směs zátěžová (0,015kg/m ²)	kg	49	100,00	4 900,00
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU CELKEM					41 200,00

Rekapitulace rozpočtu

Odstranění dřevin celkem	47 460
Pěstební zásahy celkem	1 660
Příprava pozemku celkem	11 997
Výsadba stromů celkem	147 210
Výsadba keřů celkem	5 748
Založení trávníku celkem	41 200
celkem bez DPH	255 275
DPH 20 %	51 055
celkem vč. DPH	306 330

Výkaz výměr a materiálu

celková plocha vegetačních úprav	8 240 m ²
kácení odstranění keřů a náletu do 10cm	540 m ²
odstranění stromů do 30cm	5 ks
ošetření ošetření vzrostlých stromů (ZŘ, RŘ)	5 ks
trávník založení trávníku v rovině (1000*3)	3 300 m ²
pokosení stávajících travnatých pásů	2 400 m ²
odstranění stařiny	2 000 m ²
výsadba vzrostlé alejové stromy vel.10-12 (výška 200-250)	59 ks
keře kontejnerované	30 ks

POLNÍ CESTY C10, C13 A C14 SOVENICE - SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

REKAPITULACE ROZPOČTU

VEGETAČNÍ OPATŘENÍ	C 10	C 13	C 14	CELKEM
Odstranění dřevin celkem	45 880	9 120	23 640	78 640
Pěstební zásahy celkem	13 500	4 500	4 500	22 500
Příprava pozemku celkem	31 970	12 825	28 537	73 332
Výsadba stromů celkem	192 605	101 896	171 369	465 869
Výsadba keřů celkem	5 894	12 772	5 894	24 559
Založení trávníku celkem	28 500	24 225	31 300	84 025
Celkem bez DPH	318 349	165 338	265 239	748 925
DPH 20 %	63669,7	33 068	53 048	149 785
Celkem vč. DPH	382 018	198 405	318 287	898 710

VÝKAZ VÝMĚR A METRIÁLU

POLNÍ CESTA	C 10	C13	C14	CELKEM
délka cest (m)	1 000	850	1100	2950
plocha (m2)	13 081	6 292	11 712	31085
kácení, ošetření				
odstranění náletu do 10cm (m2)	200	160	540	900
kácení stromu do 30cm	24	4	5	33
dtto do 50cm	11			11
dtto do 70cm	2			2
ošetření stromů vzrostlých (R,ZŘ)	10	5	5	20
pošetření stromů malých (VŘ)	10			10
výsadba (ks)				
vzrostlé stromy s balem, vel. 10-12cm	12	37	59	108
ovocné stromy pk. Či s balem, 10-12cm	58			58
keře kontejnerované	30	47	30	107
trávník (m2)				
založení trávníku v profilu cesty	3000	2550	3300	8850
pokosení stávajícího trávníku	6500	1500	2400	10400
pokosení stařiny	1500	800	2000	4300