

NAŠE ZNAČKA  
PM-19228/2020/5504

VYŘIZUJE  
Ing. Radim Frajt  
+420 541 637 347  
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 12. 5. 2020

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – Hážovický potok, Vigantice, sanace LB výtrže

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Hážovický potok, Vigantice, sanace LB výtrže“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Žádám o upřesnění položek stavby „Hážovický potok, Vigantice, sanace LB výtrže“. Jedná se o položky objektu SO 01, č.p.11 a 13.

11 K 462451112 Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-10 m3 27,000

13 K 463451112 Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-10 m3 70,165

Množství cementové malty je ve výkazu výměr shodné s množstvím kamene záhozu a rovnaniny, tím pádem je celková kubatura 2x větší než dle technické zprávy, tj. u záhozu je místo 27m3 celkem 54m3, u rovnaniny je místo 70,165m3 celkem 140,33m3. Položky dle ÚRS obsahují množství cementové malty v uvedených m3. Dále v rozpočtu chybí položka pro ocenění přesunu hmot.

### Odpověď:

*U prolití kam. konstrukcí cem. maltou se jedná o vyplnění dutin v konstrukcích z lomového kamene. Obsahem standardu je vyplnění mezer a spár cementovou maltou nebo jemnou betonovou směsí s použitím čerpadla betonářského a s kropením vodou. Množství je v rozpočtu udáno kubaturou kamenné konstrukce, množství mezer není možno přesně stanovit, závisí na přesnosti urovnání, tvaru kamenů, provedení podsypu atd. Lze předpokládat, že množství cem. malty bude cca 20 – 30 % z celkového objemu konstrukce, u rovnaniny bude množství menší, než u záhozu. Kubatury konstrukcí kámen + cem. malta budou odpovídat technické zprávě 27 m3 a 70,165 m3, z toho malta může tvořit cca 8 m3 a 14 m3, ale jak bylo uvedeno výše, není možno množství přesně stanovit. Požadavkem je provedení prolití v rozsahu celé konstrukce bez případného požadavku na vícepráce. Kubatury prolití a kamenné konstrukce nelze sčítat, kubatura kamenných konstrukcí se udává včetně mezer.*

*S vnitrostaveništním přesunem hmot projekt nepočítá, materiál je možno dopravit až na místo finálního uložení, meziskládky se neuvažují.*

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

**Ing. Tomáš Bělaška**

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

*podepsáno elektronicky*